

こと。なお、積込時間は、01-01-210 バックホウ掘削（一般土工）の日当たり施工量（地山の掘削積込 10,000m³未満 土砂 障害なし）、礫質土の積載量から算出している。

(4) 運搬の範囲

工事区域内を原則とする。ただし、一連の運搬行程が工事区域外に及び、既設道区間を走行する場合は、工事区域縁端より400mまでを運搬の範囲とする。

03-04-110 不整地運搬車運搬作業量（土砂等運搬・地山量100m³、購入材100m³または100t当たり）

1) 6 t 積不整地運搬車 作業条件：バックホウ積込（山積0.8m³（平積0.6m³）

(h/100m³, h/100t)

	20m	40m	60m	80m	100m	150m	200m	250m	300m
粘性土・砂・砂質土・礫質土	4.20	4.41	4.68	4.94	5.16	5.79	6.43	7.02	7.66
アスファルト・コンクリート塊	5.54	5.82	6.18	6.53	6.81	7.65	8.49	9.26	10.11
軟岩	5.13	5.39	5.72	6.04	6.30	7.08	7.86	8.58	9.36
硬岩	5.77	6.07	6.43	6.80	7.09	7.97	8.85	9.65	10.53
すき取り土	2.57	2.70	2.86	3.02	3.15	3.54	3.93	4.29	4.68
砂利、玉石類	3.75	3.94	4.17	4.41	4.60	5.17	5.74	6.26	6.83
コンクリート	5.54	5.82	6.18	6.53	6.81	7.65	8.49	9.26	10.11
木材	3.75	3.94	4.17	4.41	4.60	5.17	5.74	6.26	6.83
鋼材・その他	2.31	2.43	2.57	2.72	2.84	3.19	3.54	3.86	4.21

	350m	400m	450m	500m	600m	700m	800m	900m	1000m
粘性土・砂・砂質土・礫質土	8.24	8.88	9.52	10.10	11.38	12.60	13.82	15.05	16.32
アスファルト・コンクリート塊	10.88	11.72	12.56	13.33	15.02	16.63	18.25	19.86	21.54
軟岩	10.07	10.85	11.63	12.35	13.91	15.40	16.89	18.39	19.95
硬岩	11.33	12.21	13.08	13.89	15.64	17.32	19.01	20.69	22.44
すき取り土	5.04	5.43	5.82	6.17	6.95	7.70	8.45	9.19	9.97
砂利、玉石類	7.35	7.92	8.49	9.01	10.15	11.24	12.33	13.42	14.56

2) 6 t 積不整地運搬車 作業条件：バックホウ積込（山積0.45m³（平積0.35m³）

(h/100m³)

	20m	40m	60m	80m	100m	150m	200m	250m	300m
粘性土・砂・砂質土・礫質土	6.70	6.91	7.18	7.44	7.66	8.29	8.93	9.52	10.15
アスファルト・コンクリート塊	8.84	9.12	9.47	9.82	10.11	10.95	11.79	12.56	13.40
軟岩	8.19	8.45	8.77	9.10	9.36	10.14	10.92	11.63	12.41
硬岩	9.21	9.50	9.87	10.23	10.53	11.40	12.28	13.08	13.96
すき取り土	4.09	4.22	4.39	4.55	4.68	5.07	5.46	5.82	6.21
砂利、玉石類	5.97	6.16	6.40	6.64	6.83	7.40	7.97	8.49	9.06

	350m	400m	450m	500m	600m	700m	800m	900m	1000m
粘性土・砂・砂質土・礫質土	10.74	11.38	12.01	12.60	13.88	15.10	16.32	17.54	18.82
アスファルト・コンクリート塊	14.18	15.02	15.86	16.63	18.32	19.93	21.54	23.16	24.84
軟岩	13.13	13.91	14.68	15.40	16.96	18.45	19.95	21.44	23.00
硬岩	14.77	15.64	16.52	17.32	19.08	20.76	22.44	24.12	25.88
すき取り土	6.56	6.95	7.34	7.70	8.48	9.23	9.97	10.72	11.50
砂利、玉石類	9.58	10.15	10.72	11.24	12.38	13.47	14.56	15.65	16.79