

## 質 疑 回 答 書

工事番号： 40700

工 事 名： 函館市道営住宅改善工事(柳町団地80号棟)

入 札 日： 平成 6 年 5 月 20 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	本工事は、入居者が入居した状態での工事と記載されていますが、全戸に入居されていると考えてよろしいですか。ご指示願います。	工事期間中、入退去があるかと思いますが、原則全戸入居していると考えてください。
2	入居者と工事関係者の防犯の考え及び計画をご指示ください。	入居者等の仮設ヤード侵入防止策として、クロスゲート及び仮囲いの使用を計画しており、仮設計画図に記載をしております。 また、足場侵入防止策として、1層目に金網式養生柵の使用を計画しており、工事数量総括表に計上しています。
3	工事範囲に係る入居者の物品等は、工事開始前に移動されていると考えてよろしいですか。ご指示願います。	よろしいです。
4	屋上改修・外壁改修・建具改修について、アスベストはなしで考えてよろしいでしょうか。また、受注後にアスベスト調査を実施し増減を行うと考えてよろしいですか。ご指示願います。	よろしいです。なお、受注後のアスベスト調査にて、石綿検出がされれば、必要な設計変更を行うこととなります。
5	オイルタンク新設場所が緑地帯と思われます。芝生の復旧は不要と考えてよろしいですか。ご指示願います。	よろしいです。
6	天井撤去に伴い、吊り木は新規とし、吊り木用金物は、再使用と考えてよろしいですか。ご指示願います。	よろしいです。