令和４年度末　下水道事業実施箇所図
（都市下水路を除く）

◎下水道事業着手都市数		151 市町村
公共下水道	95 市町	公共下水道および特環下水道の重複を含む
特環下水道	98 市町村	



2　公共下水道

（1）計画概要

（令和5年3月末現在）

市町村コード又は組合コード	市町村名（又は組合名）	処理区名	処理場名（流域は流域下水道名）	処理開始年度	着手年月日				供用年月日				全体計画目標年次				現事業計画目標年次				当初事業計画年月	直近事業計画年月	全体計画年度	事業計画終了年度	集計用	都市計画事業認可終了年月	処理区域面積(ha)		処理人口（人）		計画下水量（m³/日）		排除方式	敷地面積（a）	処理方式		処理能力(m3/日)		放流先の状況	
					西暦年	元号	月	日	西暦年	元号	月	日	西暦年	元号	月	日	西暦年	元号	月	日							全体計画	現事業計画	全体計画	現事業計画	全体	事業計画			全体計画	現事業計画	全体計画	現事業計画	河川名	環境基準
100	札幌市	豊平川処理区	豊平川水再生プラザ	S45	1957	S32	9	13	1970	S45	10	1	2031	R22	3	31	2026	R8	3	31	S38.3	R5.3	R22	R7		R8.3	4,866.0	4,866.0	412,800.0	426,200	163,000	167,500	合流式一部分流式	938.7	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	186,000	186,000	望月寒川	B－ハ
		伏古川処理区	伏古川水再生プラザ	S43	1957	S32	6	1	1968	S43	4	2	2031	R22	3	31	2026	R8	3	31	S38.3	R5.3	R22	R7		R8.3	1,117.0	1,117.0	93,700	91,100	46,100	45,800	合流式	306.8	ｽﾃｯﾌﾟ流入式硝化脱窒法	ｽﾃｯﾌﾟ流入式硝化脱窒法	49,000	49,000	伏籠川	－
		創成川処理区	創成川水再生プラザ	S42	1957	S32	5	6	1967	S42	4	2	2031	R22	3	31	2026	R8	3	31	S38.3	R5.3	R22	R7		R8.3	2,069.0	2,069.0	246,500	246,100	115,000	115,700	合流式	708.5	標準活性汚泥法+急速濾過法	標準活性汚泥法+急速濾過法	144,000	144,000	創成川	B－ハ
		新川処理区	新川水再生プラザ	S46	1957	S32	5	1	1971	S46	9	1	2031	R22	3	31	2026	R8	3	31	S38.3	R5.3	R22	R7		R8.3	3,771.0	3,771.0	345,000	348,200	204,400	207,900	合流式一部分流式	1,002.9	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	238,000	238,000	琴似川	D－イ
		厚別処理区	厚別水再生プラザ	S48	1965	S40	7	26	1973	S48	10	1	2031	R22	3	31	2026	R8	3	31	S44.3	R5.3	R22	R7		R8.3	4,630.0	4,612.0	257,100	279,700	107,300	113,300	分流式	924.8	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	154,800	154,800	野津幌川	B－ハ
		定山渓処理区	定山渓水再生プラザ	S45	1967	S42	6	22	1970	S45	10	1	2031	R22	3	31	2026	R8	3	31	S42.5	R5.3	R22	R7		R8.3	117.0	117.0	1,000	1,200	10,500	10,700	分流式	131.8	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	14,000	14,000	豊平川	A－イ
		手稲処理区	手稲水再生プラザ	S53	1970	S45	8	5	1978	S53	7	1	2031	R22	3	31	2026	R8	3	31	S46.7	R5.3	R22	R7		R8.3	5,397.0	5,385.0	357,200	367,100	191,700	196,000	合流式一部分流式	1,032.7	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	220,000	220,000	新川	D－イ
		茨戸処理区	茨戸水再生プラザ	S52	1972	S47	6	30	1977	S52	8	1	2031	R22	3	31	2026	R8	3	31	S47.6	R5.3	R22	R7		R8.3	2,017.0	2,017.0	120,800	125,700	76,400	78,100	合流式	1,699.5	ｽﾃｯﾌﾟ流入式硝化脱窒法	ｽﾃｯﾌﾟ流入式硝化脱窒法	85,200	85,200	茨戸川	B－ハ
		拓北処理区	拓北水再生プラザ	S59	1981	S56	8	4	1984	S59	9	1	2031	R22	3	31	2026	R8	3	31	S55.6	R5.3	R22	R7		R8.3	451.0	451.0	20,100	20,400	7,300	7,500	分流式	321.2	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	16,000	16,000	石狩川	B－ロ
		東部処理区	東部水再生プラザ	H17	2000	H12	5	19	2005	H17	4	2	2031	R22	3	31	2026	R8	3	31	H7.4	R5.3	R22	R7		R8.3	751.0	751.0	50,200	53,500	34,400	35,900	分流式	1,587.1	ｽﾃｯﾌﾟ流入式硝化脱窒法	ｽﾃｯﾌﾟ流入式硝化脱窒法	40,000	40,000	豊平川	B－ハ
		小計																							1		25,186.0	25,156.0	1,904,400	1,959,200	956,100	978,400		8,654.0			1,147,000	1,147,000		
202	函館市	南処理区	南部下水終末処理場	S49	1984	S59	6	8	1974	S49	7	1	2026	R8	3	31	2024	R6	3	31	S23.6	H30.11	R7	R5		R6.3	2,545.0	2,545.0	106,400	109,500	57,449	58,860	分流式一部合流式	528.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	63,600	63,600	津軽海峡	－
		函館湾処理区	（函館湾流域下水道）	H1	1981	S56	1	30	1990	H2	3	1	2026	R8	3	31	2024	R6	3	31	S56.1	H30.11	R7	R5		R6.3	2,398.0	2,296.0	98,300	99,400	53,120	53,579	分流式一部合流式	－	－	－	－	－	－	－
		小計																							1		4,943.0	4,841.0	204,700	208,900	110,569	112,439		528.0			63,600	63,600		
203	小樽市	中央処理区	中央下水終末処理場	S59	1956	S31	4	1	1984	S59	4	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S50.8	R3.3	R12	R7		R8.3	3,063.8	2,847.0	78,850	88,550	53,410	59,310	分流式	648.5	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	78,000	78,000	小樽港	C－イ
		銭函処理区	銭函下水終末処理場	H2	1986	S61	10	1	1990	H2	10	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S61.6	R3.3	R12	R7		R8.3	702.0	585.3	9,510	10,280	7,600	8,140	分流式	330.8	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	9,660	9,660	星置川	－
		蘭島処理区	蘭島下水終末処理場	H7	1992	H4	11	1	1995	H7	11	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	H4.12	R3.3	R12	R7		R8.3	82.0	82.0	540	630	300	360	分流式	77.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	1,000	1,000	蘭島川	－
		小計																							1		3,847.8	3,514.3	88,900	99,460	61,310	67,810		1,056.3			88,660	88,660		
204	旭川市	西部処理区	旭川市下水処理センター	S39	1958	S33	10	21	1964	S39	11	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S33.5	R5.3	R12	R7	1	R8.3	8,637.4	8,127.8	295,900	308,740	156,200	160,700	分流式一部合流式	2,659.7	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	162,000	162,000	石狩川	B－ロ
205	室蘭市	室蘭処理区	蘭東下水処理場	S39	1956	S31	5	30	1964	S39	4	1	2030	R12	3	31	2025	R7	3	31	S32.12	R2.2	R11	R6	1	R7.3	2,660.0	2,620.8	68,680	75,120	41,061	44,861	分流式一部合流式	420.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	48,000	48,000	太平洋	A－ロ
206	釧路市	古川処理区	古川終末処理場	S49	1955	S30	1	7	1974	S49	4	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S30.4	R3.3	R12	R7		R13.3	2,642.6	2,511.0	84,790	91,260	36,134	38,513	分流式一部合流式	1,171.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	51,000	51,000	釧路川	E－ロ
		白樺処理区	白樺終末処理場	S56	1967	S42	6	2	1982	S57	3	27	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S42.6	R3.3	R12	R7		R13.3	510.0	510.0	12,340	13,650	4,592	5,063	分流式一部合流式	344.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	6,630	6,630	太平洋	－
		大楽毛処理区	大楽毛終末処理場	S61	1973	S48	2	14	1987	S62	3	27	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S48.2	R3.3	R12	R7		R13.3	1,886.5	1,426.0	43,320	44,670	21,931	20,142	分流式	1,270.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	23,190	23,190	星が浦川	－
		小計																							1		5,039.1	4,447.0	140,450	149,580	62,657	63,718		2,785.0			80,820	80,820		
207	帯広市	帯広川処理区	帯広川下水終末処理場	S42	1959	S34	3	23	1967	S42	11	17	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S34.3	R4.3	R12	R7		R4.3	0.0	805.9	0	26,300	0	17,010	分流式一部合流式	343.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	22,400	22,400	旧帯広川	－
		十勝川処理区	（十勝川流域下水道）	S54	1978	S53	5	18	1980	S55	1	18	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S53.5	R4.3	R12	R7		R4.3	4,689.3	3,455.8	154,300	130,700	69,550	53,820	分流式	－	－	－	－	－	－	－
		小計																							1		4,689.3	4,261.7	154,300	157,000	69,550	70,830		343.0			22,400	22,400		
208	北見市	北見処理区	北見市浄化センター	S38	1962	S37	4	1	1963	S38	10	10	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S37.3	R3.3	R12	R7		R8.3	3,372.0	3,372.0	92,000	95,270	50,954	52,108	分流式一部合流式	690.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	63,200	63,200	常呂川	B－ロ
		留辺蘂処理区	留辺蘂町下水道管理センター	H1	1979	S54	3	3	1989	H1	10	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S54.2	R3.3	R12	R7		R5.3	433.6	433.6	3,500	4,100	2,086	2,308	分流式	114.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	3,200	3,200	無加川	－
		小計																							1		3,805.6	3,805.6	95,500	99,370	53,040	54,416		804.0			66,400	66,400		
209	夕張市	隧北処理区	平和浄化センター	H6	1989	H1	12	26	1995	H7	3	31	2030	R12	3	31	2026	R8	3	31	H1.12	R3.3	R11	R2	1	R8.3	407.2	295.5	1,600	1,670	1,452	1,494	分流式	151.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	1,620	1,620	志幌加別川	－
210	岩見沢市	岩見沢処理区	南光園処理場	S48	1950	S25	10	1	1973	S48	11	1	2028	R10	3	31	2024	R6	3	31	S25.1	R4.3	R9	R5		R6.3	2,776.3	2,645.1	61,000	62,700	30,029	30,604	分流式一部合流式	667.0	標準活性汚泥法(担体投入型)	標準活性汚泥法(担体投入型)	35,000	35,000	利根別川	－
		幌向処理区	幌向処理場	H11	1990	H2	6	1	1999	H11	4	2	2028	R10	3	31	2024	R6	3	31	H2.6	R4.3	R9	R5		R6.3	230.3	169.3	4,300	4,600	2,071	2,212	分流式	140.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	4,400	4,400	旧幌向川	－
		栗沢処理区	栗沢下水道管理センター	H4	1985	S60	1	12	1992	H4	10	1	2028	R10	3	31	2024	R6	3	31	S60.1	R4.3	R9	R5		R6.3	243.0	182.2	2,500	2,600	1,350	1,366	分流式	153.0	回分式活性汚泥法	回分式活性汚泥法	2,200	2,200	清真布川	－
211	網走市	網走・女満別・東藻琴処理区	網走浄化センター	S52	1972	S47	7	1	1977	S52	7	1	2028	R10	3	31	2024	R6	3	31	S47.8	H30.11	R9	R5	1	R6.3	1,197.0	1,197.0	32,700	33,700	15,338	15,778	分流式	296.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	21,560	21,560	オホーツク海	A－ロ
212	留萌市	留萌処理区	留萌浄化センター	H4	1976	S51	2	27	1992	H4	4	1	2027	R10	3	31	2023	R10	3	31	S51.2	R5.3	R9	R9	1	R10.3	860.7	718.5	18,100	17,500	10,584	9,978	分流式	361.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	11,575	11,575	留萌川	B－イ
213	苫小牧市	高砂処理区	高砂下水処理センター	S34	1952	S27	4	30	1959	S34	4	2	2026	R8	3	31	2026	R8	3	31	S27.4	R.4.5	R7	R7		R8.3	1,817.6	1,797.5	53,130	53,130	25,632	25,632	分流式一部合流式	208.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	33,600	33,600	太平洋	C－ロ
		西町処理区	西町下水処理センター	S43	1958	S33	9	8	1968	S43	12	5	2026	R8	3	31	2026	R8	3	31	S33.9	R.4.5	R7	R7		R8.3	2,079.1	2,079.1	72,900	72,900	26,629	26,629	分流式一部合流式	330.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	28,240	28,240	苫小牧川	A－イ
		勇払処理区	勇払下水処理センター	S53	1977	S52	5	18	1979	S54	3	31	2026	R8	3	31	2026	R8	3	31	S52.5	R.4.5	R7	R7		R8.3	2,044.7	1,440.5	29,310	29,010	12,162	11,042	分流式	525.0	標準活性汚泥法・オキシデーションディッチ法	標準活性汚泥法・オキシデーションディッチ法	12,170	12,170	太平洋	C－イ
		小計																							1		5,941.4	5,317.1	155,340	155,040	64,423	63,303		1,063.0			74,010	74,010		
214	稚内市	稚内処理区	稚内下水終末処理場	S58	1975	S50	3	5	1984	S59	3	15	2029	R11	3	31	2024	R6	3	31	S49.12	R2.2	R10	R5	1	R6.3	1,101.5	1,068.9	27,570	29,350	10,938	11,562	分流式	414.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	11,220	11,860	エノシコマナイ川	C－イ
215	美唄市	中部処理区	（石狩川流域下水道）	H1	1980	S55	1	16	1989	H1	7	1	2031	R13	3	31	2027	R9	3	31	S55.1	R4.3	R12	R8	1	R9.3	1,085.2	1,049.9	11,240	12,680	4,414	4,975	分流式	－	－	－	－	－	－	－
216	芦別市	中部処理区	（石狩川流域下水道）	H4	1980	S55	11	20	1992	H4	10	1	2027	R9	3	31	2027	R9	3	31	S55.11	R4.3	R8	R8	1	R9.3	772.9	760.1	8,560	11,310	3,454	3,868	分流式	－	－	－	－	－	－	－
217	江別市	江別処理区	江別浄化センター	S48	1966	S41	4	1	1973	S48	4	8	2024	R6	3	31	2024	R6	3	31	S41.2	R3.9	R5	R5	1	R6.3	2,883.0	2,719.0	112,000	111,900	46,980	46,450	分流式一部合流式	670.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	49,245	49,330	石狩川	B－ロ
218	赤平市	中部処理区	（石狩川流域下水道）	H1	1981	S56	11	24	1990	H2	3	28	2031	R13	3	31	2027	R9	3	31	S56.11	R4.3	R12	R8	1	R9.3	705.3	548.4	6,550	7,360	2,955	3,250	分流式	－	－	－	－	－	－	－
219	紋別市	紋別処理区	紋別アクアセンター	S47	1958	S33	4	1	1972	S47	12	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S32.4	R3.3	R12	R7	1	R8.3	1,141.7	1,141.7	16,100	17,800	10,546	11,310	分流式	174.6	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	14,700	14,700	オンネナイ川	－
220	士別市	士別処理区	士別下水処理場	S49	1961	S36	6	17	1974	S49	4	1	2026	R8	3	31	2026	R8	3	31	S36.3	R5.2	R7	R7	1	R8.3	669.5	669.5	13,730	13,730	8,420	8,420	分流式一部合流式	279.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	10,800	10,800	剣淵川	B－ロ
221	名寄市	名寄処理区	名寄下水終末処理場	S54	1971	S46	8	6	1980	S55	3	10	2027	R9	3	31	2027	R9	3	31	S46.7	H29.2	R8	R8		R9.3	1,044.0	940.2	21,500	21,500	9,245	9,245	分流式一部合流式	702.8	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	12,960	12,960	豊栄川	－
		風連処理区	風連浄水管理センター	H9	1993	H5	8	26	1997	H9	8	1	2027	R9	3	31	2027	R9	3	31	H5.8	H29.2	R8	R8		R4.3	180.8	180.8	2,000	2,200	640	705	分流式	102.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	893	893	タヨロマ川	－
		小計																							1		1,224.8	1,121.0	23,500	23,700	9,885	9,950		804.8			13853	13853		
222	三笠市	三笠処理区	三笠浄化センター	H5	1987	S62	2	14	1994	H6	3	31	2030	R12	3	31	2027	R9	3	31	S62.1	R4.3	R11	R8	1	R9.3	964.0	796.0	6,000	6,200	4,620	4,590	分流式	386.0	長時間エアレーション法	長時間エアレーション法	6,000	6,000	川内苗圃の沢川	B－イ
223	根室市	根室処理区	根室下水終末処理場	S60	1970	S45	10	20	1985	S60	8	28	2025	R7	3	31	2025	R7	3	31	S45.7	**R5.3**	R6	R6	1	R7.3	1,288.3	818.1	19,200	18,750	9,180	8,780	分流式	636.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	**12,500**	**12,500**	ハッタリ川	_
224	千歳市	千歳処理区	千歳市浄化センター	S51	1964	S39	5	19	1976	S51	5	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S39.5	R3.3	R12	R7	1	R8.3	3,394.1	3,251.1	94,110	94,210	58,558	57,200	分流式一部合流式	532.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	64,200	64,200	千歳川	A－イ
225	滝川市	中部処理区	（石狩川流域下水道）	S60	1969	S44	5	10	1986	S61	3	1	2031	R13	3	31	2027	R9	3	31	S44.5	R3.3	R12	R8	1	R9.3	1,680.2	1,680.2	32,060	34,100	12,592	13,388	分流式	－	－	－	－	－	－	－
226	砂川市	中部処理区	（石狩川流域下水道）	S60	1980	S55	1	14	1986	S61	3	1	2027	R9	3	31	2027	R9	3	31	S55.1	R3.3	R12	R8	1	R13.3	1,190.1	1,037.3	13,950	14,620	5,551	5,812	分流式	－	－	－	－	－	－	－
227	歌志内市	中部処理区	（石狩川流域下水道）	H4	1976	S51	10	4	1992	H4	8	20	2031	R13	3	31	2027	R9	3	31	S51.8	R4.3	R12	R12	1	R9.3	352.1	352.1	2,110	2,410	1,103	1,220	分流式	－	－	－	－	－	－	－
228	深川市	深川処理区	深川浄化センター	S54	1972	S47	6	21	1979	S54	7	1	2032	R14	3	31	2027	R9	3	31	S47.6	R4.3	R4	R13		R9.3	619.0	607.2	12,910	13,520	5,194	5,438	分流式	153.4	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	5,460	5,460	石狩川	B－ロ
		音江処理区	音江浄化センター	H11	1995	H7	10	4	1999	H11	11	1	2032	R14	3	31	2027	R9	3	31	H7.1	R4.3	R4	R13		R9.3	208.0	180.7	1,340	1,440	666	706	分流式	84.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	1,015	1,015	石狩川	B－ロ
		小計																							1		827.0	787.9	14,250	14,960	5,860	6,144		237.4			6,475	6,475		
229	富良野市	富良野処理区	富良野水処理センター	H2	1980	S55	2	23	1990	H2	7	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S54.12	R3.2	R12	R7	1	R8.3	700.0	527.9	15,400	16,100	6,662	6,939	分流式	246.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	7,750	7,750	空知川	A－イ
230	登別市	登別処理区	若山浄化センター	H2	1982	S57	1	17	1990	H2	10	1	2031	R13	3	31	2028	R10	3	31	S57.1	R5.3	R12	R9	1	R10.3	1,498.0	1,203.2	40,470	41,380	15,759	13,196	分流式	797.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	17,500	15,000	ヤンケシ川	－
231	恵庭市	恵庭処理区	恵庭下水終末処理場	S55	1968	S43	7	5	1980	S55	10	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S43.7	R3.3	R12	R7	1	R8.3	1,887.1	1,887.1	66,800	67,800	38,110	38,560	分流式	510.2	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	47,500	47,500	漁川	－
233	伊達市	伊達処理区	伊達終末処理場	S60	1975	S50	3	5	1985	S60	10	1	2029	R11	3	31	2026	R8	3	31	S50.3	R3.3	R10	R7		R8.3	813.0	768.1	23,930	24,650	10,979	11,267	分流式	423.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	13,500	13,500	長流川	B－ロ
		小計																							1		813.0	768.1	23,930	24,650	10,979	11,267		423.0			13,500	13,500		
234	北広島市	北広島処理区	アクア・パイオマスセンター北広島	S46	1970	S45	10	1	1972	S47	2	1	2031	R13	3	31	2027	R9	3	31	S45.8	R5.3	R12	R8	1	R9.3	1,903.6	1,777.3	58,530	57,680	29,095	27,530	分流式	678.0	標準活性汚泥法(担体投入型)	標準活性汚泥法(担体投入型)	30,000	31,300	島松川	－
235	石狩市	茨戸処理区	茨戸水再生プラザ	S51	1973	S48	6	26	1977	S52	1	31	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S48.5	R3.3	R12	R7		R8.3	757.5	754.1	22,890	24,770	7,669	8,281	分流式	1,674.0	ｽﾃｯﾌﾟ流入式硝化脱窒法	ｽﾃｯﾌﾟ流入式硝化脱窒法	7,670	8,290	茨戸川	B－ハ
		手稲処理区	（手稲水再生プラザ）	S61	1981	S56	2	28	1987	S62	3	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S55.12	R3.3	R12	R7		R8.3	399.0	399.0	21,140	22,910	6,871	7,446	分流式	1,033.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	6,880	7,450	新川	D－イ
		八幡処理区	八幡処理場	H19	2003	H15	6	20	2008	H20	3	28	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	H14.5	R3.3	R12	R7		R8.3	31.0	31.0	670	700	198	207	分流式	84.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	580	580	聚富川	－
		小計																							1		1,187.5	1,184.1	44,700	48,380	14,738	15,934		2,791.0			15,130	16,320		

（1）計画概要

（令和5年3月末現在）

市町村コード又は組合コード	市町村名（又は組合名）	処理区名	処理場名（流関は流域下水道名）	処理開始年度	着手年月日				供用年月日				全体計画目標年次				現事業計画目標年次				当初事業計画年月	直近事業計画年月	全体計画年度	事業計画終了年度	集計用	都市計画事業認可終了年月	処理区域面積(ha)		処理人口（人）		計画下水量(m³/日)		排除方式	敷地面積(a)	処理方式		処理能力(m3/日)		放流先の状況	
					西暦年	元号	月	日	西暦年	元号	月	日	西暦年	元号	月	日	西暦年	元号	月	日							全体計画	現事業計画	全体計画	現事業計画	全体	事業計画			全体計画	現事業計画	全体計画	現事業計画	河川名	環境基準
236	北斗市	函館湾処理区	（函館湾流域下水道）	H2	1981	S56	1	20	1990	H2	4	1	2026	R8	3	31	2024	R6	3	31	S53.11	H30.11	R7	R5	1	R6.3	1,689.8	1,538.8	39,600	37,850	16,169	15,439	分流式	—	—	—	—	—	—	—
303	当別町	当別処理区	当別下水終末処理場	S60	1977	S52	7	8	1985	S60	9	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S52.7	R3.3	R12	R7		R8.3	618.2	618.2	13,430	13,310	4,835	4,792	分流式	241.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	6,120	6,120	当別川	A－イ
		みどり野処理区	当別みどり野下水処理場	S50	1973	S48	10	1	1975	S50	10	31	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	H24.7	R3.3	R12	R7		R8.3	37.0	27.0	300	300	126	126	分流式	21.0	長時間エアレーション法	長時間エアレーション法	360	360	ﾊﾟﾝｹﾁｭｳﾍﾞﾂﾅｲ川	—
		小計																							1		655.2	645.2	13,730	13,610	4,961	4,918		262.0			6,480	6,480		
334	木古内町	木古内処理区	きこないクリーンセンター	H17	2000	H12	7	4	2005	H17	4	1	2026	R8	3	31	2024	R6	3	31	H12.7	H31.3	R7	R5	1	R6.3	149.8	139.6	1,560	1,860	651	778	分流式	170.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	1,000	1,000	津軽海峡	—
337	七飯町	七飯処理区	（函館湾流域下水道）	H4	1984	S59	11	15	1992	H4	4	1	2026	R8	3	31	2024	R6	3	31	S59.11	H30.11	R7	R5	1	R6.3	697.3	659.5	20,300	20,100	8,247	8,181	分流式	—	—	—	—	—	—	—
345	森町	本町処理区	森浄化センター	H12	1996	H8	11	28	2001	H13	3	31	2028	R10	3	31	2025	R7	3	31	H8.11	R2.2	R9	R6	1	R7.3	675.8	613.7	9,420	9,710	3,133	3,220	分流式	300.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	3,780	3,780	尾白内川	—
346	八雲町	八雲処理区	八雲下水浄化センター	H7	1991	H3	10	18	1996	H8	3	1	2028	R10	3	31	2028	R10	3	31	H3.1	R5.2	R9	R9	1	R10.3	407.1	407.1	8,210	8,210	3,074	3,074	分流式	300.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	3,840	3,840	ハシノスベツ川	—
347	長万部町	長万部処理区	長万部終末処理場	H4	1986	S61	1	31	1992	H4	10	1	2030	R12	3	31	2025	R7	3	31	S61.1	R2.2	R11	R6	1	R7.3	333.7	306.0	3,040	3,390	1,625	1,786	分流式	158.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	2,540	2,540	南部陣屋川	—
361	江差町	江差処理区	江差・上ノ国下水道管理センター	H14	1993	H5	12	1	2003	H15	3	31	2030	R12	3	31	2026	R8	3	31	H5.12	R3.3	R11	R7	1	R8.3	271.0	130.0	4,400	2,420	2,190	1,395	分流式	186.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	3,200	3,000	古樋川	—
370	今金町	今金処理区	今金浄化センター	H15	1997	H9	9	30	2003	H15	10	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	H9.9	R3.3	R12	R7	1	R8.3	181.1	181.1	3,160	3,330	1,075	1,132	分流式	134.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	1,410	1,410	後志利別川	A－イ
371	せたな町	北檜山処理区	北檜山下水処理場	H9	1992	H4	11	13	1997	H9	10	1	2028	R10	3	31	2024	R6	3	31	H4.1	H30.11	R9	R5	1	R6.3	174.6	126.2	2,740	2,790	1,288	1,312	分流式	175.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	2,120	2,120	後志利別川	B－イ
400	倶知安町	倶知安処理区	倶知安処理区	H1	1980	S55	11	21	1989	H1	9	1	2032	R14	3	31	2025	R7	3	31	S55.11	R2.3	R13	R6	1	R7.3	454.0	408.0	11,900	11,910	4,901	4,905	分流式	263.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	7,800	7,800	尻別川	A－イ
401	共和町	共和処理区	（岩内・共和下水道管理センター）	H16	2001	H13	9	11	2005	H17	3	31	2029	R11	3	31	2024	R6	3	31	H13.7	H31.3	R10	R5	1	R6.3	92.6	92.6	1220	1270	458	476	分流式	—	—	—	—	—	—	—
402	岩内町	岩内処理区	岩内・共和下水道管理センター	H16	1999	H11	9	10	2005	H17	3	31	2029	R11	3	31	2024	R6	3	31	H11.9	H31.3	R10	R5	1	R6.3	568.8	380.0	11,820	8,100	5,715	4,286	分流式	447.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	8,026	6,020	堀株川	—
406	古平町	古平処理区	古平町下水道管理センター	H15	1999	H11	6	24	2004	H16	3	31	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	H11.6	R3.3	R12	R7	1	R8.3	165.0	136.6	1,930	1,910	1,220	980	分流式	116.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	2,100	1,050	古平川	—
408	余市町	余市処理区	余市下水処理場	H1	1980	S55	11	21	1989	H1	10	1	2032	R14	3	31	2027	R9	3	31	S55.11	R4.3	R13	R8	1	R9.3	668.6	639.4	12,830	14,290	5,386	5,929	分流式	352.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	7,660	7,660	登川	—
423	南幌町	江別処理区	（江別浄化センター）	S60	1975	S50	8	7	1985	S60	4	1	2024	R6	3	31	2024	R6	3	31	S50.5	H30.2	R5	R5	1	R6.3	360.0	360.0	7,110	5,690	2,665	2,170	分流式	—	—	—	—	—	—	—
424	奈井江町	中部処理区	（石狩川流域下水道）	S60	1977	S52	11	14	1986	S61	3	1	2031	R13	3	31	2027	R9	3	31	S52.11	R4.3	R12	R8	1	R9.3	596.0	436.4	3,720	3,966	1,812	1,907	分流式	—	—	—	—	—	—	—
428	長沼町	長沼処理区	長沼町浄化センター	H1	1982	S57	3	23	1989	H1	10	1	2029	R11	3	31	2026	R8	3	31	S56.1	R2.4	R10	R7	1	R8.3	336.0	332.4	5,420	5,610	2,039	2,114	分流式	149.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	3,300	3,300	馬追運河	—
429	栗山町	栗山処理区	栗山下水道管理センター	H2	1983	S58	1	20	1990	H2	4	20	2028	R10	3	31	2028	R10	3	31	S58.1	R5.3	R9	R9	1	R10.3	580.4	547.5	8,550	8,550	4,932	5,066	分流式	358.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	5,640	5,640	夕張川	B－イ
432	新十津川町	中部処理区	（石狩川流域下水道）	H8	1989	H1	11	22	1996	H8	11	7	2031	R13	3	31	2027	R9	3	31	H1.11	R4.3	R12	R8	1	R9.3	260.6	240.8	4,200	4,310	1,646	1,689	分流式	—	—	—	—	—	—	—
452	鷹栖町	旭川西部処理区	（旭川市下水処理センター）	S61	1977	S52	11	22	1986	S61	9	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S52.8	R3.3	R12	R7	1	R8.3	163.6	163.6	4,560	4,740	2,024	2,096	分流式	—	—	—	—	—	—	—
453	東神楽町	旭川西部処理区	（旭川市下水処理センター）	S57	1979	S54	10	23	1982	S57	10	20	2024	R6	3	31	2021	R3	3	31	S54.1	H28.3	R5	R2	1	R3.3	275.5	257.4	8,600	8,650	4,816	4,844	分流式	—	—	—	—	—	—	—
457	上川町	上川処理区	上川下水終末処理場	H8	1991	H3	11	5	1996	H8	10	1	2028	R10	3	31	2026	R8	3	31	H3.11	R3.3	R9	R7	1	R8.3	278.0	202.8	2,910	2,890	1,295	1,286	分流式	98.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	1,295	1,286	32線川	A－イ
459	美瑛町	美瑛処理区	美瑛下水終末処理場	S61	1976	S51	9	29	1986	S61	9	1	2026	R8	3	31	2026	R8	3	31	S51.9	R4.3	R7	R7	1	R8.3	368.0	341.0	6,100	5,900	3,084	2,736	分流式	145.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	3,930	3,930	置杵牛川	—
460	上富良野町	上富良野処理区	上富良野浄化センター	H3	1983	S58	2	2	1991	H3	7	1	2029	R11	3	31	2026	R8	3	31	S58.2	R3.3	R10	R7	1	R11.3	442.7	419.4	7,840	8,130	3,590	3,693	分流式	217.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	4,860	4,860	富良野川	—
468	下川町	下川処理区	下川浄化センター	H8	1991	H3	10	9	1996	H8	10	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	H3.1	R3.3	R12	R7	1	R8.3	179.0	179.0	2,290	2,450	865	925	分流式	130.7	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	1,810	1,810	名寄川	A－イ
469	美深町	美深処理区	美深町浄水管理センター	H5	1990	H2	8	30	1994	H6	3	10	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	H2.8	R3.3	R12	R7	1	R8.3	251.5	243.6	2,710	3,010	1,114	1,237	分流式	139.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	1,870	1,870	九線川	B－ロ
481	増毛町	増毛処理区	増毛町下水道管理センター	H11	1994	H6	11	16	2000	H12	3	31	2030	R12	3	31	2025	R7	3	31	H6.9	R2.2	R11	R6	1	R7.3	133.4	109.6	2,360	2,470	1,335	1,375	分流式	206.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	1,740	1,740	暑寒別川	—
484	羽幌町	羽幌処理区	羽幌浄化センター	H14	1994	H6	12	9	2002	H14	10	1	2032	R14	3	31	2027	R9	3	31	H6.11	R4.3	R13	R8	1	R9.3	316.5	312.5	4,770	5,260	1,799	1,918	分流式	180.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	2,200	2,200	羽幌川	—
512	浜頓別町	浜頓別処理区	浜頓別下水終末処理場	H2	1976	S51	12	28	1990	H2	4	1	2029	R11	3	31	2024	R6	3	31	S51.12	R1.10	R10	R5	1	R6.3	240.9	240.9	2,640	2,900	1,400	1,530	分流式	125.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	1,812	1,812	クッチャロ川	—
514	枝幸町	枝幸処理区	枝幸下水終末処理場	H2	1981	S56	1	27	1990	H2	10	1	2026	R8	3	31	2026	R8	3	31	S56.1	R3.3	R7	R7	1	R8.3	351.6	351.6	4,600	4,600	2,722	2,722	分流式	156.6	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	3,900	3,900	エサシウエンナイ川	—
543	美幌町	美幌処理区	美幌下水終末処理場	S56	1973	S48	6	27	1981	S56	10	1	2027	R9	3	31	2027	R9	3	31	S48.6	R4.3	R8	R8	1	R4.3	751.3	718.3	15,730	15,700	7,680	7,680	分流式	268.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	9,750	9,750	美幌川	B－ロ
545	斜里町	斜里処理区	斜里終末処理場	S62	1979	S54	2	22	1987	S62	10	1	2024	R6	3	31	2024	R6	3	31	S54.2	R3.3	R5	R5	1	R6.3	396.0	396.0	7,950	7,950	5,640	5,640	分流式	177.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	6,110	6,110	オホーツク海	—
555	遠軽町	遠軽処理区	遠軽下水処理センター	S60	1974	S49	12	12	1985	S60	10	1	2027	R9	3	31	2024	R6	3	31	S49.12	H31.2	R8	R5	1	R6.3	671.5	671.5	13,360	13,900	6,451	6,683	分流式	280.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	7,900	7,900	湧別川	A－イ
561	興部町	興部処理区	興部下水終末処理場	H1	1976	S51	9	29	1989	H1	4	1	2027	R9	3	31	2025	R7	3	31	S51.9	R3.3	R8	R7	1	R8.3	185.0	104.5	2,060	2,130	875	905	分流式	94.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	980	980	興部川	B－イ
563	雄武町	雄武処理区	雄武浄化センター	H7	1991	H3	11	26	1996	H8	3	29	2028	R10	3	31	2026	R8	3	31	H3.11	R3.3	R9	R7	1	R10.3	221.0	192.2	3,050	2,690	1,400	1,260	分流式	198.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	2,300	2,300	元稲府川	—
564	大空町	網走・女満別・東藻琴処理区	（網走浄化センター）	H3	1990	H2	8	21	1992	H4	3	19	2028	R10	3	31	2024	R6	3	31	H2.8	H30.11	R9	R5	1	R6.3	419.8	266.0	3,300	3,350	1,475	1,485	分流式	—	—	—	—	—	—	—
578	白老町	白老処理区	白老下水終末処理場	S49	1967	S42	6	2	1974	S49	4	1	2024	R6	3	31	2024	R6	3	31	S42.6	H29.8	R5	R5	1	R6.3	1,068.5	961.3	14,236	15,049	8,778	9,140	分流式・一部合流式	342.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	11,050	11,050	太平洋	—
581	厚真町	厚真処理区	厚真浄化センター	H15	1998	H10	9	25	2004	H16	3	26	2026	R8	3	31	2022	R4	3	31	H10.9	H29.3	R7	R3	1	R4.3	490.0	139.0	1,900	1,700	732	655	分流式	139.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	740	740	厚真川	A－イ
584	洞爺湖町	虻田処理区	虻田下水終末処理場	S62	1972	S47	3	31	1987	S62	10	1	2027	R9	3	31	2027	R9	3	31	S47.2	R4.3	R8	R8	1	R9.3	600.4	427.6	6,600	6,400	5,469	5,382	分流式	424.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	5,600	5,600	内浦湾	—
585	安平町	早来処理区	早来浄化センター	H16	1994	H6	11	14	2004	H16	10	1	2027	R9	3	31	2027	R9	3	31	H6.11	R4.3	R8	R8		R9.3	227.4	173.5	2,720	2,720	1,422	1,422	分流式	157.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	2,400	2,400	安平川	A－イ
		安平処理区	安平浄化センター	H23	2011	H23	5	17	2012	H24	3	31	2027	R9	3	31	2027	R9	3	31	S23.5	R4.3	R8	R8		R9.3	83.3	35.4	290	290	135	122	分流式	20.0	接触酸化法	接触酸化法	140	140	安平川	A－イ
		小計																							1		310.7	208.9	3,010	3,010	1,557	1,544		177.0			2,540	2,540		
586	むかわ町	鵡川処理区	むかわ下水処理場	H8	1992	H4	10	14	1997	H9	3	31	2031	R13	3	31	2027	R9	3	31	H4.1	R4.3	R12	R8	1	R9.3	203.0	187.6	3,550	3,540	1,410	1,407	分流式	140.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	1,370	1,370	太平洋	—
607	浦河町	浦河処理区	浦河浄化センター	H4	1983	S58	12	1	1992	H4	10	1	2028	R10	3	31	2028	R10	3	31	S58.11	R5.2	R9	R9	1	R10.3	437.0	352.0	6,440	6,440	2,477	2,477	分流式	172.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	4,200	4,200	太平洋	—
610	新ひだか町	静内処理区	静内終末処理場	H1	1980	S55	2	1	1989	H1	10	1	2028	R10	3	31	2028	R10	3	31	S54.12	R5.3	R9	R9	1	R10.3	606.0	524.0	13,300	13,100	5,786	5,699	分流式	217.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	8,000	8,000	古川	—
631	音更町	十勝川処理区	（十勝川流域下水道）	S61	1974	S49	12	24	1987	S62	3	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S49.11	R3.3	R2	R7		R3.3	1,390.5	1,086.7	36,500	37,500	14,020	14,290	分流式	—	—	—	—	—	—	—
		十勝川温泉処理区	十勝川温泉浄化センター	H2	1980	S55	3	13	1991	H3	3	26	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S55.3	R3.3	R2	R7		R3.3	100.0	80.0	140	170	1,380	1,390	分流式	62.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	2,015	2,015	十勝川	B－ロ
		小計																							1		1,490.5	1,166.7	36,640.0	37,670.0	15,400.0	15,680.0		62.0			2,015	2,015		
635	新得町	新得処理区	新得処理場	S61	1977	S52	8	25	1986	S61	9	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S52.8	H27.2	R12	R7		R8.3	213.2	213.2	3,670	3,740	1,651	1,684	分流式	131.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	2,160	2,160	佐幌川	A－イ
		屈足処理区	屈足処理場	H7	1992	H4	11	1	1995	H7	11	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	H4.11	H27.2	R12	R7		R8.3	88.8	88.8	780	880	352	396	分流式	67.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	560	560	十勝川	AA－イ
		小計																							1		302.0	302.0	4,450	4,620	2,003	2,080		198.0			2,720	2,720		
636	清水町	清水処理区	清水下水終末処理場	S61	1976	S51	12	23	1986	S61	9	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S51.12	R3.3	R12	R7	1	R8.3	354.4	343.3	5,000	5,100	2,700	2,744	分流式	140.1	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	3,440	3,440	佐幌川	B－イ
637	芽室町	十勝川処理区	（十勝川流域下水道）	S55	1974	S49	3	23	1981	S56	3	31	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S49.3	H3.3	R12	R7	1	R8.3	914.0	793.3	13,000	13,600	14,670	15,020	分流式	—	—	—	—	—	—	—
641	大樹町	大樹処理区	大樹下水終末処理場	H8	1991	H3	10	14	1996	H8	10	1	2024	R6	3	31	2024	R6	3	31	H3.1	R3.3	R5	R5	1	R6.3	245.8	245.8	3,640	3,640	1,310	1,310	分流式	103.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	1,460	1,460	歴舟川	A－イ
642	広尾町	広尾処理区	広尾下水終末処理場	S63	1976	S51	12	23	1988	S63	7	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S51.12	R3.3	R12	R7	1	R8.3	556.4	463.0	4,290	4,730	1,909	1,939	分流式	399.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	2,578	2,578	太平洋	A－イ
643	幕別町	幕別処理区	幕別町浄化センター	S59	1976	S51	2	20	1984	S59	5	1	2021	R3	3	31	2021	R3	3	31	S50.9												分流式	311.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	1,890	1,890	猿別川	A－イ
		十勝川処理区	（十勝川流域下水道）	H1	1984	S59	11	10	1989	H1	9	20	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S59.1	R3.2	R12	R7		R8.3	1,016.3	719.6	21,400	21,900	7,880	8,050	分流式	—	—	—	—	—	—	—
		小計																							1		1,016.3	719.6	21,400	21,900	7,880	8,050		311.0			1,890	1,890		
644	池田町	池田処理区	池田町下水道管理センター	S59	1976	S51	2	14	1985	S60	3	31	2026	R8	3	31	2031	R13	3	31	S50.12	R3.3	R12	R7	1	R8.3	366.0	366.0	4,370	4,650	2,430	2,550	分流式	520.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	2,550	3,610	清見二線川	A－イ
646	本別町	本別処理区	本別町下水道管理センター	H2	1982	S57	1	25	1991	H3	3	28	2032	R14	3	31	2027	R9	3	31	S57.1	R4.3	R13	R8	1	R4.3	389.6	363.3	3,730	4,070	3,558	2,091	分流式	136.9	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	3,600	2,400	ペンケキロロ川	A－イ
647	足寄町	足寄処理区	足寄下水終末処理場	H12	1994	H6	9	30	2000	H12	10	12	2031	R13	3	31	2027	R9	3	31	H6.9	R4.3	R12	R8	1	R.8	360.0	350.7	4,240	4,510	1,697	1,777	分流式	160.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	1,830	1,830	利別川	A－イ
649	浦幌町	浦幌処理区	浦幌終末処理場	H1	1980	S55	12	4	1990	H2	3	24	2031	R13	3	31	2027	R9	3	31	S55.11	R5.1	R13	R9	1	R9.3	259.4	252.2	2,750	2,840	2,620	1,310	分流式	119.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	2,788	1,884	浦幌川	B－ロ
661	釧路町	古川処理区	（釧路市古川終末処理場）	S53	1975	S50	9	5	1978	S53	10	25	2030	R12	3	31	2026	R8	3	31	S50.9	R2.3	R12	R7	1	R8.3	608.5	579.0	15,000	15,720	5,315	5,665	分流式	—	—	—	—	—	—	—
662	厚岸町	厚岸処理区	厚岸終末処理場	H8	1991	H3	9	13	1996	H8	10	1	2030	R12	3	31	2025	R7	3	31	H3.9	R2.3	R11	R6	1	7.3	534.8	396.6	6,000	6,550	3,583	3,677	分流式	378.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	4,454	4,454	汐見川	—
664	標茶町	標茶処理区	標茶終末処理場	S62	1979	S54	3	31	1987	S62	10	1	2023	R13	3	31	2023	R10	3	31	S54.2	R5.3	R12	R9	1	R10.3	260.8	260.8	3,610	3,830	2,006	2,124	分流式	273.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	2,240	2,240	釧路川	A－イ
665	弟子屈町	弟子屈処理区	弟子屈浄化センター	H10	1994	H6	9	30	1999	H11	3	31	2030	R12	3	31	2027	R9	3	31	H6.9	R3.3	R11	R8	1	R9.3	363.6	287.6	3,900	4,000	1,510	1,550	分流式	241.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	2,620	2,620	釧路川	AA－イ
668	白糠町	白糠処理区	白糠下水道管理センター	H12	1994	H6	11	1	2001	H13	3	30	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	H6.11	R3.3	R12	R7	1	R8.3	533.0	331.0	5,500	5,300	2,750	2,458	分流式	310.0	オキシデーションディッチ法	オキシデーションディッチ法	2,750	2,750	増井川	—
692	中標津町	中標津処理区	中標津下水終末処理場	S60	1974	S49	8	21	1985	S60	4	1	2031	R13	3	31	2026	R8	3	31	S49.8	R4.3	R12	R7	1	R13.3	887.8	886.5	18,000	18,600	8,140	8,410	分流式	208.0	標準活性汚泥法	標準活性汚泥法	10,454	10,454	標津川	B－イ
合計（公共下水道）																									94		122,604.6	113,849.8	4,285,576	4,410,515	2,139,125	2,177,583		39,654.3			2,298,260	2,294,666		

（2）整備状況　　公共下水道

（令和5年3月末）

都市名	処理区名	着手年度	処理開始年度	公共・特環の別	単独・関連の別	集計用	処理場 現有二次処理能力 日最大	処理場 流入下水量 日最大	管渠 総管渠延長 分流汚水	管渠 総管渠延長 分流雨水	管渠 総管渠延長 合流	管渠 補対管延長 分流汚水	管渠 補対管延長 分流雨水	管渠 補対管延長 合流	管渠 整備面積 分流汚水	管渠 整備面積 分流雨水	管渠 整備面積 合流	管渠 整備面積 汚水全体	人口 整備人口 分流汚水	人口 整備人口 分流雨水	人口 整備人口 合流	人口 整備人口 汚水全体	人口 処理区域 面積	人口 処理区域 処理人口	人口 処理区域 水洗化人口
							千m3／日	千m3／日	km	km	km	km	km	km	ha	ha	ha	ha	千人	千人	千人	千人	ha	人	人
札幌市	豊平川処理区	S32	S45	単独	単独		186.0	157.9	436.3	464.4	733.5	57.8	53.3	218.4	2,030.0	2,022.0	2,773.0	4,803.0	120.4	119.9	306.6	427.0	4,803.0	428,100	426,800
	伏古川処理区	S32	S43	単独	単独		49.0	42.1	－	－	264.8	－	－	61.8	－	－	1,108.0	1,108.0	－	－	86.7	86.7	1,108.0	86,700	86,700
	創成川処理区	S32	S42	単独	単独		144.0	101.7	0.2	－	595.5	－	－	163.0	－	－	2,067.0	2,067.0	－	－	237.0	237.0	2,067.0	237,000	237,000
	新川処理区	S32	S46	単独	単独		238.0	181.8	176.2	172.2	668.0	13.0	11.9	191.4	816.0	808.0	2,905.0	3,721.0	43.7	43.3	297.3	341.0	3,721.0	341,800	340,800
	厚別処理区	S40	S48	単独	単独		154.8	111.5	1,017.7	1,033.0	－	92.2	111.7	－	4,439.0	4,419.0	－	4,439.0	282.2	280.9	―	282.2	4,439.0	283,600	282,200
	定山渓処理区	S42	S45	単独	単独		14.0	10.9	14.3	10.3	－	4.7	2.6	－	81.0	56.0	－	81.0	0.8	0.6	―	0.8	81.0	900	900
	手稲処理区	S45	S53	単独	単独		220.0	193.0	128.6	141.9	1,241.9	2.3	7.9	124.5	581.0	581.0	4,659.0	5,240.0	38.0	38.0	330.1	368.1	5,240.0	368,700	367,900
	茨戸処理区	S47	S52	単独	単独		85.2	93.1	2.9	－	577.0	－	－	107.0	－	－	1,981.0	1,981.0	0.3	－	125.9	126.2	1,981.0	131,200	126,000
	拓北処理区	S56	S59	単独	単独		16.0	8.5	88.7	98.3	－	13.9	15.7	－	438.0	438.0	－	438.0	20.1	20.1	―	20.1	438.0	20,200	20,100
	東部処理区	H12	H17	単独	単独		40.0	32.4	169.1	157.0	－	8.7	－	－	685.0	686.0	－	685.0	55.3	55.4	―	55.3	685.0	56,200	55,200
	小計					1	1,147.0	932.9	2,034.0	2,077.1	4,080.7	192.6	203.1	866.1	9,070.0	9,010.0	15,493.0	24,563.0	560.8	558.2	1,383.6	1,944.4	24,563.0	1,954,400	1,943,600
函館市	函館湾処理区	S55	H1	公共	流関		（函館湾流域）		424.4	201.7	52.1	88.3	66.2	23.1	2,025.0	1,228.0	188.0	2,213.0	93.2	54.9	7.9	101.1	2,209.0	101,076	96,502
	南処理区	S23	S49	公共	単独		63.6	55.5	362.7	108.4	173.8	83.2	23.8	86.9	1,631.0	574.0	857.0	2,488.0	78.1	25.5	39.2	117.3	2,480.0	117,236	114,392
	小計					1	63.6	55.5	787.1	310.1	225.9	171.5	90.0	110.0	3,656.0	1,802.0	1,045.0	4,701.0	171.3	80.4	47.1	218.4	4,689.0	218,312	210,894
小樽市	中央処理区	S31	S59	公共	単独		104.0	47.6	489.6	39.6	－	126.8	25.6	－	2,194.4	534.0	－	2,194.4	95.0	21.8	－	95.0	2,194.4	95,032	93,228
	船浜処理区						－	－	（H3中央処理区へ編入）			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	銭函処理区	S61	H2	公共	単独		12.9	6.4	77.6	7.4	－	36.1	6.3	－	493.2	135.5	－	493.2	11.2	0.9	－	11.2	493.2	11,199	10,963
	蘭島処理区	H4	H7	公共	単独		1.0	0.3	12.6	－	－	7.0	－	－	74.0	－	－	74.0	0.7	－	－	0.7	74.0	730	662
	小計					1	117.9	54.3	579.8	47.0	－	169.9	31.9	－	2,761.6	669.5	－	2,761.6	107.0	22.7	－	107.0	2,761.6	106,961	104,853
旭川市	西部処理区	S33	S39	公共	単独	1	162.0	123.0	1,555.1	345.1	26.8	442.1	106.7	5.4	7,947.0	1,894.0	121.0	8,068.0	307.7	72.0	6.1	313.8	8,068.0	313,805	304,742
室蘭市	室蘭処理区（旧蘭東処理区）	S31	S39	公共	単独		48.0	46.5	448.1	73.7	43.0	155.1	24.6	15.4	2,302.1	733.6	241.1	2,543.2	68.0	22.8	12.2	80.2	2,543.2	76,931	74,033
	蘭西処理区						－	－	H1室蘭処理区に統合（旧蘭東処理区に編入）						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	蘭北処理区						－	－	H1室蘭処理区に統合（旧蘭東処理区に編入）						－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	小計					1	48.0	46.5	448.1	73.7	43.0	155.1	24.6	15.4	2,302.1	733.6	241.1	2,543.2	68.0	22.8	12.2	80.2	2,543.2	78,521	75,395
釧路市	古川処理区	S29	S49	公共	単独		40.8	52.4	353.3	276.6	154.2	64.7	30.5	57.6	1,672.9	1,101.3	701.6	2,374.5	66.4	46.4	26.7	93.1	2,374.5	93,099	89,593
	白樺処理区	S42	S56	公共	単独		6.6	5.2	80.6	48.4	16.4	22.2	8.3	0.4	409.1	220.0	72.0	481.1	12.1	6.6	2.2	14.2	481.1	14,221	13,964
	大楽毛処理区	S47	S61	公共	単独		15.5	16.0	280.7	196.7	－	66.8	45.1	－	1,324.7	886.3	－	1,324.7	44.8	28.9	－	44.8	1,324.7	44,800	42,577
	小計					1	62.9	73.6	714.6	521.7	170.6	153.7	83.9	58.0	3,406.8	2,207.7	773.6	4,180.3	123.2	81.9	28.9	152.1	4,180.3	152,120	146,134
帯広市	帯広川処理区	S34	S42	公共	単独		22.4	33.5	85.4	20.5	131.4	12.5	10.3	71.0	365.5	93.7	435.0	800.5	15.0	3.8	12.4	27.4	800.5	27,389	27,060
	十勝川処理区	S53	S54	公共	流関		（十勝川流域）		664.1	295.3	－	155.4	133.9	－	3,426.1	1,415.6	－	3,426.1	129.3	53.0	－	129.3	3,426.1	129,293	128,259
	南住処理区						－	－	（H7十勝川処理区へ編入）			－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	小計					1	22.4	33.5	749.5	315.8	131.4	167.9	144.2	71.0	3,791.6	1,509.3	435.0	4,226.6	144.3	56.8	12.4	156.7	4,226.6	156,682	155,319
北見市	北見処理区	S37	S38	公共	単独		69.7	102.0	553.6	476.6	97.9	156.6	201.9	27.8	2,386.4	2,110.9	479.0	2,865.4	79.2	70.0	17.6	96.8	2,865.4	96,791	96,452
	留辺蘂処理区	S54	S64	公共	単独		3.2	3.8	66.9	4.5	－	321.0	4.6	－	341.2	33.1	－	341.2	4.3	0.4	－	4.3	341.2	4,293	3,882
	小計					1	72.9	105.8	620.5	481.1	97.9	477.6	206.5	27.8	2,727.6	2,144.0	479.0	3,206.6	83.5	70.4	17.6	101.1	3,206.6	101,084	100,334
夕張市	隧北処理区	S64	H6	公共	単独	1	1.6	1.5	32.3	1.5	－	30.5	1.5	－	248.0	10.0	－	248.0	1.6	0.1	－	1.9	248.0	1,859	1,692
岩見沢市	岩見沢処理区	S25	S48	公共	単独		35.0	28.5	344.0	40.9	44.0	100.6	25.7	15.1	1,850.2	636.0	185.6	2,035.8	53.1	18.7	6.9	60.0	2,035.8	60,007	59,577
	幌向処理区	S63	H11	公共	単独		2.2	2.0	32.9	0.2	－	5.9	0.2	－	153.8	－	－	153.8	4.6	－	－	4.6	153.8	4,636	4,616
	栗沢処理区	S60	H4	公共	単独		2.2	1.6	24.4	4.8	－	19.5	3.4	－	173.9	40.8	－	173.9	2.5	0.6	－	2.5	173.9	2,515	2,449
	小計					1	39.4	32.0	401.3	45.9	44.0	126.0	29.3	15.1	2,177.9	676.8	185.6	2,363.5	60.3	19.3	6.9	67.2	2,363.5	67,158	66,642

（2）整備状況　　公共下水道

（令和5年3月末）

都市名	処理区名	着手年度	処理開始年度	公共・特環の別	単独・関連の別	集計用	処理場 現有二次処理能力 日最大	処理場 流入下水量 日最大	管渠 総管渠延長 分流汚水	総管渠延長 分流雨水	総管渠延長 合流	補対管延長 分流汚水	補対管延長 分流雨水	補対管延長 合流	整備面積 分流汚水	整備面積 分流雨水	整備面積 合流	整備面積 汚水全体	人口 整備人口 分流汚水	整備人口 分流雨水	整備人口 合流	整備人口 汚水全体	処理区域 面積	処理区域 処理人口	処理区域 水洗化人口
							千m3／日	千m3／日	km	km	km	km	km	km	ha	ha	ha	ha	千人	千人	千人	千人	ha	人	人
網走市	網走・女満別・東藻琴処理区	S47	S52	公共	単独	1	21.56	17.1	209.1	21.7	－	67.1	15.8	－	1,086.0	214.7	－	1,086.0	28.4	7.5	－	28.4	1,086.0	28,436	28,183
留萌市	留萌処理区	S50	H4	公共	単独	1	7.8	6.5	115.9	6.4	－	63.3	6.4	－	547.3	254.5	－	547.3	16.8	9.6	－	16.8	547.3	16,848	14,720
苫小牧市	高砂処理区	S27	S34	公共	単独		33.6	32.7	187.9	154.7	109.3	59.4	52.4	50.1	1,071.9	1,021.8	440.0	1,511.9	32.8	31.3	16.6	49.4	1,511.9	49,447	49,410
	西町処理区	S33	S43	公共	単独		28.2	33.3	364.8	270.4	72.4	83.1	87.3	27.6	1,645.0	1,279.7	236.0	1,881.0	66.7	51.9	15.6	82.3	1,876.9	82,306	82,209
	勇払処理区	S52	S53	公共	単独		12.2	14.9	205.6	154.2	－	83.9	42.1	－	1,111.8	881.8	－	1,111.8	34.6	27.4	－	34.6	1,055.3	34,621	34,435
	小計					1	74.0	80.9	758.3	579.3	181.7	226.4	181.8	77.7	3,828.7	3,183.3	676.0	4,504.7	134.1	110.6	32.2	166.3	4,444.1	166,374	166,054
稚内市	稚内処理区	S49	S58	公共	単独	1	16.3	24.7	161.5	6.1	－	68.7	5.5	－	906.2	119.2	－	906.2	28.0	－	－	28.0	906.2	28,072	26,582
美唄市	美唄処理区	S54	S64	公共	流関	1	（石狩川流域）		159.4	20.2	－	100.3	15.9	－	923.4	167.5	－	948.4	14.7	2.6	－	14.7	923.4	14,692	13,854
芦別市	中部処理区	S55	H4	公共	流関	1	（石狩川流域）		114.4	8.4	－	68.9	8.2	－	744.5	77.5	－	744.5	10.4	10.4	－	10.4	744.5	10,436	10,436
江別市	江別処理区	S39	S40	公共	単独	1	52.5	50.5	492.9	318.2	57.2	103.0	74.9	17.9	2,155.3	1,404.7	292.2	2,447.5	103.4	67.4	12.6	116.0	2,447.5	115,994	115,467
赤平市	中部処理区	S56	S64	公共	流関	1	（石狩川流域）		83.5	12.3	－	49.6	10.2	－	434.4	103.1	－	434.4	7.9	1.9	－	7.9	434.4	7,872	7,086
紋別市	紋別処理区	S33	S47	公共	単独	1	14.7	11.6	158.0	9.8	20.4	74.5	9.4	11.2	881.3	70.9	63.0	944.3	17.4	1.4	1.4	18.8	944.3	18,844	18,201
士別市	士別処理区	S36	S49	公共	単独	1	10.8	10.8	98.7	62.8	17.1	41.9	44.4	－	536.6	395.5	75.1	611.7	11.5	7.7	1.6	13.1	669.5	13,117	13,121
名寄市	名寄処理区	S49	S54	公共	単独		13.5	15.3	104.5	23.4	43.3	35.4	13.1	9.1	636.6	214.5	203.0	839.6	14.4	14.4	6.0	20.4	839.6	20,400	20,100
	風連処理区	H5	H9		単独		0.6	0.7	25.9	－	－	24.6	－	－	157.2	－	－	157.2	1.9	－	－	1.9	157.2	1,926	1,862
	小計					1	14.1	16.0	130.4	23.4	43.3	60.0	13.1	9.1	793.8	214.5	203.0	996.8	16.3	14.4	6.0	22.3	996.8	22,326	21,962
三笠市	三笠処理区	S61	H5	公共	単独	1	6.0	3.9	90.0	16.5	－	68.0	14.8	－	593.0	95.0	－	593.0	6.7	1.1	－	6.7	593.0	6,686	6,079
根室市	根室処理区	S45	S60	公共	単独	1	**12.5**	10.1	120.6	18.6	－	55.2	11.6	－	**683.7**	82.0	－	**683.7**	**17.5**	2.2	－	**17.5**	**683.7**	**17,487**	**15,420**
千歳市	千歳処理区	S39	S51	公共	単独	1	64.2	59.5	470.5	456.5	77.7	123.8	57.0	30.4	2,859.7	2,317.2	359.4	3,219.1	75.5	75.5	18.0	93.5	3,219.1	93,512	93,450
滝川市	中部処理区	S44	S61	公共	流関	1	（石狩川流域）		258.7	182.9	28.0	91.7	55.6	9.1	1,292.8	1,037.2	113.7	1,406.5	33.0	26.6	2.8	35.8	1,406.5	35,842	33,663
砂川市	中部処理区	S54	S60	公共	流関	1	（石狩川流域）		124.3	11.7	－	49.8	11.2	－	822.9	144.1	－	822.9	14.8	2.5	－	14.8	822.9	14,774	14,587
歌志内市	中部処理区	S51	H4	公共	流関	1	（石狩川流域）		44.7	0.6	－	22.3	0.6	－	295.3	13.4	－	295.3	2.7	0.2	－	2.7	295.3	2,709	2,610
深川市	深川処理区	S47	S54	公共	単独		5.5	5.4	93.7	44.3	－	39.9	32.3	－	502.5	206.7	－	502.5	13.0	8.5	－	13.0	502.5	12,982	12,680
	音江処理区	H7	H11	公共	単独		1.0	0.7	22.3	3.5	－	22.3	3.5	－	134.1	26.2	－	134.1	1.5	0.2	－	1.5	134.1	1,451	1,265
	小計					1	6.5	6.1	116.0	47.8	－	62.2	35.8	－	636.6	232.9	－	636.6	14.4	8.7	－	14.4	636.6	14,433	13,945
富良野市	富良野処理区	S54	H2	公共	単独	1	7.8	6.9	95.7	5.1	－	51.4	5.1	－	485.5	281.0	－	485.5	15.0	9.5	－	15.0	485.5	14,999	14,648
登別市	登別処理区	S56	H2	公共	単独	1	15.0	12.9	263.9	4.7	－	108.6	3.7	－	1,128.6	30.0	－	1,128.6	43.0	1.1	－	43.0	1,128.6	43,041	37,504
恵庭市	恵庭処理区	S43	S55	公共	単独	1	47.5	36.1	353.5	289.9	28.7	73.4	68.9	9.2	1,771.2	1,690.7	103.4	1,874.6	64.6	61.7	3.8	68.4	1,874.6	68,412	68,302
伊達市	伊達処理区	S49	S60	公共	単独	1	13.5	10.9	161.1	7.6	－	80.3	6.6	－	751.4	118.4	－	751.4	24.9	4.0	－	24.9	768.1	24,933	23,490
北広島市	北広島処理区	S45	S46	公共	単独	1	25.1	22.6	307.9	256.4	－	71.0	42.5	－	1,738.2	1,462.3	－	1,738.2	55.7	46.4	－	55.7	1,738.2	55,707	55,690
石狩市	茨戸処理区	S48	S51	公共	単独		9.8	16.3	151.2	142.2	－	53.9	26.1	－	670.7	580.1	－	670.7	27.5	21.3	－	27.5	670.7	27,534	27,489
	手稲処理区	S55	S61	公共	公関		（手稲水再生プラザ）		106.7	42.2	－	32.7	25.6	－	399.0	182.3	－	399.0	24.8	11.4	－	24.8	399.0	24,843	24,801
	八幡処理区	H14	H19	公共	単独		0.6	0.6	7.3	－	－	4.3	－	－	31.0	－	－	31.0	0.7	－	－	0.7	31.0	716	629
	小計					1	10.4	16.9	265.2	184.4	－	90.9	51.7	－	1,100.7	762.4	－	1,100.7	53.1	32.7	－	53.1	1,100.7	53,093	52,919
北斗市	函館湾処理区	S56	H2	公共	流関	1	（函館湾流域）		223.9	7.8	－	117.0	7.1	－	1,294.7	54.0	－	1,294.7	38.8	1.8	－	38.8	1,294.7	38,849	34,782
当別町	当別処理区	S52	S60	公共	単独		6.1	4.2	125.7	72.7	－	47.5	9.9	－	482.0	160.0	－	482.0	13.0	3.7	－	13.0	482.0	13,044	12,598
	みどり野処理区	S48	S50	公共	単独		0.4	0.3	8.2	9.7	－	－	－	－	27.0	27.0	－	27.0	0.3	0.3	－	0.3	27.0	270	270
	小計					1	6.5	4.5	133.9	82.4	－	47.5	9.9	－	509.0	187.0	－	509.0	13.3	4.0	－	13.3	509.0	13,314	12,868
木古内町	木古内処理区	H12	H16	公共	単独	1	1.0	0.9	19.4	0.3	－	19.4	0.3	－	109.7	1.1	－	109.7	2.3	0.1	－	2.3	109.7	2,238	1,531

（2）整備状況　　公共下水道　　（令和5年3月末）

都市名	処理区名	着手年度	処理開始年度	公共・特環の別	単独・関連の別	集計用	処理場 現有二次処理能力 日最大	処理場 流入下水量 日最大	管渠 総管渠延長 分流汚水	総管渠延長 分流雨水	総管渠延長 合流	補対管延長 分流汚水	補対管延長 分流雨水	補対管延長 合流	整備面積 分流汚水	整備面積 分流雨水	整備面積 合流	整備面積 汚水全体	人口 整備人口 分流汚水	整備人口 分流雨水	整備人口 合流	整備人口 汚水全体	処理区域 面積	処理区域 処理人口	処理区域 水洗化人口
							千m3／日	千m3／日	km	km	km	km	km	km	ha	ha	ha	ha	千人	千人	千人	千人	ha	人	人
七飯町	七飯処理区	S59	H4	公共	流関	1	（函館湾流域）		121.6	－	－	73.6	－	－	625.0	－	－	625.0	21.7	－	－	21.7	625.0	21,672	17,731
森町	本町処理区	H8	H12	公共	単独	1	3.8	2.7	72.7	－	－	57.5	－	－	472.7	27.6	－	472.7	7.1	1.2	－	7.1	472.7	7,061	7,002
八雲町	八雲処理区	H3	H7	公共	単独	1	3.8	3.0	62.2	－	－	40.3	－	－	378.7	－	－	378.7	8.8	－	－	8.8	378.7	8,785	8,398
長万部町	長万部処理区	S60	H4	公共	単独	1	2.5	1.9	41.0	－	－	27.0	－	－	270.4	－	－	270.4	3.5	－	－	3.5	270.4	3,520	2,995
江差町	江差処理区	H5	H14	公共	単独	1	1.5	1.2	26.0	－	－	－	－	－	108.2	－	－	108.2	2.8	－	－	2.8	108.2	2,804	1,727
今金町	今金処理区	H9	H15	公共	単独	1	1.4	1.1	28.6	1.3	－	28.4	1.3	－	164.5	55.4	－	164.5	3.1	0.1	－	3.1	164.5	3,143	2,964
せたな町	北檜山処理区	H4	H9	公共	単独	1	2.1	1.6	29.0	1.5	－	28.1	1.5	－	110.0	8.9	－	110.0	2.7	0.1	－	2.7	110.0	2,725	2,543
倶知安町	倶知安処理区	S55	S64	公共	単独	1	7.4	4.0	62.7	7.1	－	31.3	6.4	－	342.8	41.2	－	342.8	10.9	1.5	－	10.9	342.8	10,928	10,651
共和町	共和処理区	H13	H16	公共	単独	1	（岩内・共和下水道管理センター）		10.4	－	－	10.4	－	－	74.0	－	－	74.0	1.3	－	－	1.3	74.0	1,272	855
岩内町	岩内処理区	H11	H16	公共	単独	1	4.0	2.9	77.6	－	－	69.1	－	－	283.4	－	－	283.4	8.2		－	8.2	283.4	8,184	4,558
古平町	古平処理区	H11	H15	公共	単独	1	1.1	0.5	27.8	－	－	27.3	－	－	126.3	－	－	126.3	2.2	－	－	2.2	126.3	2,245	1,372
余市町	余市処理区	S55	S64	公共	単独	1	7.7	4.6	129.7	3.2	－	62.1	3.2	－	551.0	32.0	－	551.0	14.1	－	－	14.1	551.0	14,143	12,782
南幌町	江別処理区	S50	S60	公共	公関	1	（江別処理場）		54.4	40.4	－	20.0	8.0	－	298.0	220.0	－	298.0	5.7	5.4	－	5.7	267.0	5,696	5,685
奈井江町	中部処理区	S52	S61	公共	流関	1	（石狩川流域）		55.6	23.6	－	26.7	17.4	－	424.8	213.4	－	424.8	4.3	1.9	－	4.3	424.8	4,259	4,115
長沼町	長沼処理区	S56	S64	公共	単独	1	3.3	10.6	53.4	6.7	－	30.8	6.7	－	267.2	38.9	－	267.2	5.7	1.0	－	5.7	267.2	5,743	5,649
栗山町	栗山処理区	S57	H2	公共	単独	1	5.6	4.1	71.8	9.5	－	32.8	8.6	－	342.7	45.3	－	388.0	7.4	1.0	－	8.4	388.0	8,449	8,249
新十津川町	中部処理区	S64	H8	公共	流関	1	（石狩川流域）		40.1	1.2	－	35.7	1.2	－	223.6	1.5	－	223.6	4.4	－	－	4.4	223.6	4,352	4,217
鷹栖町	旭川西部処理区	S52	S61	公共	公関	1	（旭川市下水処理センター）		38.3	－	－	21.4	－	－	160.5	－	－	160.5	4.8	－	－	4.8	160.5	4,836	4,808
東神楽町	旭川西部処理区	S54	S57	公共	公関	1	（旭川市下水処理センター）		44.1	39.3	－	39.7	22.4	－	254.2	200.7	－	254.2	8.6	7.0	－	8.6	254.2	8,603	8,548
上川町	上川処理区	H3	H8	公共	単独	1	1.4	1.1	29.3	0.3	－	27.4	0.3	－	200.4	1.3	－	200.4	2.8	0.1	－	2.6	185.2	2,638	2,347
美瑛町	美瑛処理区	S51	S61	公共	単独	1	3.9	3.0	67.2	53.9	－	30.2	14.5	－	290.7	247.8	－	290.7	6.5	5.9	－	6.5	290.7	6,396	6,214
上富良野町	上富良野処理区	S57	H3	公共	単独	1	4.9	2.8	55.6	－	－	34.5	－	－	368.9	－	－	368.9	8.3	－	－	8.3	368.9	**8,250**	**7,475**
下川町	下川処理区	H3	H8	公共	単独	1	1.8	0.9	27.1	4.4	－	25.2	4.1	－	169.1	29.4	－	169.1	2.4	0.9	－	2.4	169.1	2,363	2,294
美深町	美深処理区	H2	H6	公共	単独	1	1.9	1.5	32.2	－	－	23.0	－	－	212.3	－	－	212.3	3.1	－	－	3.1	212.3	3,084	2,980
増毛町	増毛処理区	H6	H12	公共	単独	1	0.9	0.8	20.9	－	－	20.8	－	－	101.8	－	－	101.8	2.4	－	－	2.4	101.8	2,382	1,866
羽幌町	羽幌処理区	H7	H14	公共	単独	1	2.2	1.4	55.6	3.9	－	55.6	3.9	－	278.9	25.0	－	278.9	5.3	0.4	－	5.3	312.5	5,338	3,922
浜頓別町	浜頓別処理区	S51	H2	公共	単独	1	1.8	1.6	34.4	3.4	－	17.7	3.4	－	188.1	42.4	－	188.1	2.9	0.5	－	2.9	188.1	2,871	2,743
枝幸町	枝幸処理区	S55	H2	公共	単独	1	3.9	2.7	47.7	8.6	－	19.6	7.4	－	330.0	128.0	－	330.0	4.6	2.0	－	4.6	330.0	4,552	4,203
美幌町	美幌処理区	S48	S56	公共	単独	1	9.7	8.1	118.1	36.0	－	37.3	19.7	－	610.8	165.2	－	610.8	15.5	4.2	－	15.5	610.8	15,541	14,927
斜里町	斜里処理区	S53	S62	公共	単独	1	4.9	3.1	60.4	1.9	－	23.3	0.9	－	331.2	26.9	－	331.2	7.3	0.9	－	7.3	331.2	7,279	6,945
遠軽町	遠軽処理区	S49	S60	公共	単独	1	7.9	8.8	97.3	46.5	－	48.6	22.8	－	509.5	256.8	－	509.5	13.8	7.2	－	13.8	509.5	13,771	13,160
興部町	興部処理区	S51	S64	公共	単独	1	1.0	0.9	24.8	4.3	－	11.4	2.9	－	153.6	38.7	－	153.6	2.2	0.6	－	2.2	153.6	2,211	2,164
雄武町	雄武処理区	H3	H7	公共	単独	1	2.3	1.5	35.7	－	－	33.5	－	－	175.8	－	－	175.8	3.2	－	－	3.2	175.8	3,176	2,778
大空町	網走・女満別・東藻琴処理区	H2	H3	公共	公関	1	（網走浄化センター）		47.3	4.1	－	32.1	4.1	－	253.5	13.1	－	253.5	3.2	0.1	－	3.2	187.3	3,228	3,167
白老町	白老処理区	S42	S48	公共	単独	1	11.1	9.8	98.6	11.6	45.8	53.8	8.2	19.7	530.5	87.1	240.2	770.7	8.9	0.9	4.6	13.5	770.7	13,525	12,862
厚真町	厚真処理区	H10	H16	公共	単独	1	0.6	0.5	17.4	－	－	14.8	－	－	118.4	－	－	118.4	1.7	－	－	1.7	118.4	1,680	1,673
洞爺湖町	虻田処理区	S46	S62	公共	単独	1	5.6	5.4	80.5	4.7	－	44.4	4.7	－	385.0	32.0	－	385.0	6.2	0.6	－	6.2	385.0	6,161	5,459
安平町	早来処理区	H6	H16	公共	単独		1.2	1.0	33.9	3.7	－	32.1	2.7	－	151.3	13.9	－	151.3	2.9	－	－	2.9	151.3	2,934	2,778
	安平処理区	H23	H23	公共	単独		0.1	0.1	4.5	－	－	4.1	－	－	24.5	－	－	24.0	0.3	－	－	0.3	24.5	255	178
	小計					1	1.3	1.1	38.4	3.7	－	36.3	2.7	－	175.8	13.9	－	175.3	3.2	－	－	3.2	175.8	3,189	2,956

（2）整備状況　　公共下水道　　（令和5年3月末）

都市名	処理区名	着手年度	処理開始年度	公共・特環の別	単独・関連の別	集計用	処理場 現有二次処理能力 日最大	処理場 流入下水量 日最大	管渠 総管渠延長 分流汚水	管渠 総管渠延長 分流雨水	管渠 総管渠延長 合流	管渠 補対管延長 分流汚水	管渠 補対管延長 分流雨水	管渠 補対管延長 合流	管渠 整備面積 分流汚水	管渠 整備面積 分流雨水	管渠 整備面積 合流	管渠 整備面積 汚水全体	人口 整備人口 分流汚水	人口 整備人口 分流雨水	人口 整備人口 合流	人口 整備人口 汚水全体	人口 処理区域 面積	人口 処理区域 処理人口	人口 処理区域 水洗化人口
							千m3／日	千m3／日	km	km	km	km	km	km	ha	ha	ha	ha	千人	千人	千人	千人	ha	人	人
むかわ町	鵡川処理区	H4	H8	公共	単独	1	1.4	1.3	29.9	－	－	26.5	－	－	153.5	－	－	153.5	3.3	－	－	3.3	153.5	3,288	2,907
浦河町	浦河処理区	S58	H4	公共	単独	1	4.2	2.7	55.6	13.1	－	31.6	8.5	－	305.6	58.7	－	305.6	6.7	1.4	－	6.7	305.6	6,658	6,106
新ひだか町	静内処理区	S54	S64	公共	単独	1	8.0	5.8	96.0	14.1	－	47.2	5.6	－	493.9	45.6	－	493.9	13.7	1.3	－	13.7	493.9	13,654	12,057
音更町	十勝川処理区	S49	S62	公共	流関		（十勝川流域）		208.5	146.3	－	60.9	31.6	－	1,039.7	642.4	－	1,039.7	37.6	24.2	－	37.6	1,039.7	37,643	37,514
	十勝川温泉処理区	S54	H2	公共	単独		2.7	1.8	6.8	1.7	－	4.3	1.5	－	61.2	13.8	－	61.2	0.2	0.1	－	0.2	61.2	193	188
	小計					1	2.7	1.8	215.3	148.0	－	65.2	33.1	－	1,100.9	656.2	－	1,100.9	37.8	24.3	－	37.8	1,100.9	37,836	37,702
新得町	新得処理区	S52	S61	公共	単独		2.2	1.8	33.2	11.2	－	14.9	3.4	－	190.0	36.0	－	190.0	3.5	0.3	－	3.5	190.0	3,518	3,451
	屈足処理区	H4	H7	公共	単独		0.6	0.3	14.2	2.0	－	10.6	0.8	－	70.0	5.0	－	70.0	0.9	－	－	0.9	70.0	932	877
	小計					1	2.8	2.1	47.4	13.2	－	25.5	4.2	－	260.0	41.0	－	260.0	4.5	0.3	－	4.5	260.0	4,450	4,328
清水町	清水処理区	S50	S61	公共	単独	1	3.8	3.0	53.8	17.2	－	22.3	6.9	－	275.5	85.2	－	275.5	5.0	5.0	－	5.0	275.5	4,956	4,854
芽室町	十勝川処理区	S48	S56	公共	流関	1	（十勝川流域）		109.7	44.0	－	38.3	40.9	－	745.5	390.8	－	745.5	14.4	7.6	－	14.4	745.5	14,243	14,264
大樹町	大樹処理区	H3	H8	公共	単独	1	1.5	1.1	35.5	1.8	－	32.4	1.8	－	221.1	13.3	－	221.1	3.7	0.3	－	3.7	221.1	3,727	3,570
広尾町	広尾処理区	S51	S63	公共	単独	1	3.9	3.9	60.7	5.6	－	24.8	5.6	－	293.9	56.3	－	293.9	5.0	1.1	－	5.0	293.9	4,957	4,845
幕別町	幕別処理区	S50	S59	公共	単独		1.8	1.8	33.2	18.9	－	8.3	3.8	－	179.9	101.0	－	179.9	3.6	2.0	－	3.6	179.9	3,634	3,572
	十勝川処理区	S59	S64	公共	流関		（十勝川流域）－	4.4	105.4	63.2	－	42.8	15.1	－	484.2	356.1	－	484.2	18.2	13.3	－	17.8	484.2	17,832	17,720
	小計					1	1.8	6.2	138.6	82.1	－	51.1	18.9	－	664.1	457.1	－	664.1	21.8	15.3	－	21.5	664.1	21,466	21,292
池田町	池田処理区	S52	S60	公共	単独	1	3.6	2.9	51.4	3.3	－	26.1	3.3	－	330.5	15.3	－	330.5	4.6	0.3	－	4.6	330.5	4,645	4,440
本別町	本別処理区	S56	H2	公共	単独	1	3.0	2.7	51.6	3.4	－	34.8	3.4	－	288.0	37.7	－	288.0	4.2	0.3	－	4.2	288.0	4,244	3,990
足寄町	足寄処理区	H6	H12	公共	単独	1	1.8	1.8	49.4	1.4	－	46.4	1.3	－	244.6	5.4	－	244.6	4.7	0.0	－	4.7	244.6	4,694	3,385
浦幌町	浦幌処理区	S55	S64	公共	単独	1	1.9	1.8	33.0	3.5	－	16.0	3.5	－	223.1	25.0	－	223.1	2.7	0.4	－	2.7	223.1	2,745	2,668
釧路町	古川処理区	S50	S53	公共	公関	1	（釧路市古川処理場）		121.7	59.6	－	62.8	19.0	－	507.9	279.1	－	507.9	17.1	12.1	－	17.1	503.0	17,063	15,555
厚岸町	厚岸処理区	H3	H8	公共	単独	1	3.3	6.2	64.4	6.1	－	62.2	5.7	－	332.7	46.4	－	332.7	6.6	0.4	－	6.6	332.7	6,568	5,468
標茶町	標茶処理区	S53	S62	公共	単独	1	2.2	3.4	47.3	29.6	－	26.1	20.3	－	233.4	142.2	－	233.4	4.2	1.8	－	4.2	233.4	4,202	3,893
弟子屈町	弟子屈処理区	H6	H10	公共	単独	1	1.3	1.3	56.8	3.3	－	51.0	3.3	－	271.4	10.7	－	271.4	4.3	0.1	－	4.3	271.4	4,275	3,650
白糠町	白糠処理区	H6	H13	公共	単独	1	3.0	3.0	60.3	－	－	57.3	－	－	268.0	－	－	268.0	5.4	－	－	5.4	268.0	5,367	3,833
中標津町	中標津処理区	S49	S59	公共	単独	1	10.4	8.1	128.4	15.5	－	54.1	10.3	－	760.7	163.3	－	760.7	18.4	5.9	－	18.4	760.7	18,421	17,147
北海道総計（公共）						95	2,337.3	2,020.3	16,996.0	7,646.7	5,320.2	6,196.5	2,061.5	1,353.1	85,835.7	39,892.7	20,899.3	106,804.7	2,910.6	1,617.6	1,597.8	4,509.4	106,698.4	4,517,456	4,417,697

処理開始都市数　95
処　理　場　数　102

３　流域下水道

(1)　石狩川流域下水道

石狩川流域下水道は北海道の中央に位置する石狩川の中部地区を計画の対象とし、合理的な公共投資や、都市の生活環境整備とともに石狩川流域の水質の保全を図り、併せて地域の水資源を保護するものとして昭和49年度より事業に着手、昭和60年度末に一部供用開始をした。

終末処理場の奈井江浄化センターは、昭和53年度に着手し令和４年度末までに日最大39,520㎥／日の処理能力を有している。現在は、処理場の改築更新等を主に行っている。

幹線管渠は昭和50年度に着手し、平成13年度までに全線完成している。

表　石狩川流域下水道の全体計画および事業計画（令和５年３月現在）

		全体計画		事業計画　　（～R9.3.31）
計画処理面積(ha)		7,019.5		6,518.8
計画処理人口(千人)		86.7		93.6
計画処理水量(千㎥/日)		35.4		37.9
幹線管渠施設	中部１号幹線	φ2,400～600	25,110m	同左
	中部２号幹線	φ1,650～300	32,140m	〃
	中部３号幹線	φ600～300	7,410m	〃
	中部４号幹線	φ1,200	2,880m	〃
	中部５号幹線	φ600～250	1,250m	〃
	中部６号幹線	φ500～450	7,940m	〃
	中部７号幹線	φ300～150	5,860m	〃
	計		82,590m	〃
	中継ポンプ場	８ヶ所		〃
処理場	面積(ha)	47.0		〃
	処理方式	標準活性汚泥法		〃
	処理能力(千㎥/日)	39.5		39.5
概算事業費	管渠(億円)	―		436
	ポンプ場(億円)	―		106
	処理場(億円)	―		450
	計	―		992
放流水域環境基準		石狩川　「Ｂ」－「ロ」		

表　石狩川流域下水道関連公共下水道の事業計画内容（令和４年３月現在）

都市	着手（年月日）	供用（年月日）	処理面積(ha)	処理人口（人）	処理水量(㎥/日)
芦別市	S55.11.12	H 4.10. 1	760.1	9,620	3,868
赤平市	S56.11.17	H 2. 3.28	548.4	7,360	3,250
滝川市	S50. 5.26	S61. 3. 1	1,680.2	34,100	13,388
砂川市	S55. 1. 7	S61. 3. 1	1,037.3	14,620	5,812
歌志内市	S51. 8.11	H 4. 8.20	352.1	2,410	1,220
奈井江町	S51.11. 4	S61. 3. 1	449.4	4,280	2,030
美唄市	S55. 1.16	H元. 7. 1	1,167.3	13,520	5,358
新十津川町	H元.11.22	H 8.11. 7	249.8	4,400	1,724
上砂川町	H 8.10.22	H13. 3.31	171.7	2,235	871
浦臼町	H 8.10.22	H14. 3.31	102.5	1,090	425
計			6,518.8	93,635	37,946

法の手続きの経過

Ⅰ）都市計画決定　昭和49年12月21日
同変更（第１回）　〃 50年 8月13日
同変更（第２回）　〃 52年 9月 3日
同変更（第３回）　〃 54年 6月29日
同変更（第４回）　〃 57年 9月 6日
同変更（第５回）　〃 58年 3月28日
同変更（第６回）　〃 60年 9月 9日
同変更（第７回）　昭和63年 2月 4日
同変更（第８回）　平成元年 8月21日
同変更（第９回）　〃 4年 3月17日
同変更（第10回）　〃 5年 3月 5日
同変更（第11回）　〃 7年 6月30日
同変更（第12回）　〃 8年 6月 4日
同変更（第13回）　〃 10年 3月 3日

Ⅱ）都市計画事業計画　昭和50年1月27日
同変更（第１回）　〃 52年11月 2日
同変更（第２回）　〃 54年12月 4日
同変更（第３回）　〃 60年10月 5日
同変更（第４回）　〃 63年 3月18日
同変更（第５回）　平成元年12月 1日
同変更（第６回）　〃 4年 3月21日
同変更（第７回）　〃 5年 6月29日
同変更（第８回）　平成 8年10月22日
同変更（第９回）　〃 10年 5月29日
同変更（第10回）　〃 12年11月29日
同変更（第11回）　〃 19年 3月26日
同変更（第12回）　〃 25年 7月26日
同変更（第13回）　〃 29年 3月31日
同変更（第14回）　令和 4年 2月16日

Ⅲ）下水道法事業計画　昭和 50 年 1 月 20 日

水処理能力　（16 池　106,300 ㎥／日）

処理区域面積　（2,027.0ha）

第 1 回変更　昭和 52 年 10 月 21 日

奈井江町の本町処理分区、南町処理分区を追加

既計画処理区域の見直し　（1,800.0ha）

処理能力の変更　（12 池　59,114 ㎥／日）

第 2 回変更　昭和 54 年 12 月 25 日

美唄市の本町地区、空知中核団地の追加

中部 1 号幹線の位置の変更及び中部 4 号幹線の追加

処理能力　（12 池　60,500 ㎥／日）

関連都市の区域の見直し及び接続点の変更　（1,869.7ha）

工事の完成予定日を昭和 63 年 3 月 31 日に変更

第 3 回変更　昭和 60 年 10 月 5 日

原単位の変更

中部 2 号幹線　（赤平市）　及び 3 号幹線　（砂川市）　の位置の変更

設計諸元、計画人口、工業出荷額等の変更により各幹線の断面の縮小

中継ポンプ場　（芦別、赤平第 1、赤平第 2、砂川第 2）　の追加

予定処理区域の拡大　（3,283.7ha）

処理能力　（12 池　75,900 ㎥／日）

工事の完成予定日を昭和 70 年 3 月 31 日に変更

第 4 回変更　昭和 63 年 3 月 18 日

予定処理区域の拡大　（3,469.9ha）

中部 2 号幹線　（赤平市共和地区）　の位置の変更

中部 2 号幹線及び 3 号幹線の管渠延長、断面の変更

砂川第 2 中継ポンプ場の位置を変更し名称を歌志内中継ポンプ場に変更

第 5 回変更　平成元年 9 月 26 日

新十津川町の新規編入

予定処理区域の拡大　（4,429.3ha）

新十津川中継ポンプ場及び中部 5 号幹線の追加

中部 2 号幹線の管渠断面一部変更

処理能力の変更　（16 池　105,120 ㎥／日）、強制濃縮の導入、脱水機 1 台追加

工事の完成予定日を平成 8 年 3 月 31 日に変更

第 6 回変更　平成 3 年 2 月 22 日

予定処理区域の拡大　（4,507.9ha）

第 7 回変更　平成 4 年 3 月 21 日

全体計画の変更及び予定処理区域の縮小　（4,374.4ha）

奈井江町雪処理施設への処理水供給のため送水管とポンプ施設を追加

第8回変更　平成5年6月29日

全体計画の変更及び予定処理区域の拡大　(5,019.6ha)

処理能力の変更　(18池　118,260 m^3／日)

工事の完成予定年月日を平成11年3月31日に変更

第9回変更　平成6年3月30日

汚泥調整棟の能力変更

第10回変更　平成7年8月2日

芦別市、歌志内市、奈井江町の予定処理区域の拡大　(5,159.4ha)

第11回変更　平成8年8月30日

上砂川町、浦臼町の新規編入、予定処理区域の拡大　(5,730.3ha)

中部6号幹線及び中部7号幹線の追加、計画放流量の変更　(3,221 m^3／秒)

処理能力の変更　(20池　131,400 m^3／日)、中継ポンプ場の能力拡大

第12回変更　平成10年3月27日

予定処理区域の拡大　(6,050.2ha)

中部6号幹線のルート変更

中継ポンプ場の能力拡大

第13回変更　平成12年12月27日

予定処理区域の拡大　(6,437.6ha)

処理能力の変更　(21池　137,970 m^3／日)

送風機の増設及び汚泥調整棟の変更、美唄市峰延地区を追加

第14回変更　平成14年10月11日

全体計画の変更及び予定処理区域の拡大　(6,521.8ha)

芦別市、赤平市、美唄市、新十津川町

第15回変更　平成16年8月11日

上砂川町において、上砂川第1処理分区、上砂川第2-1処理分区の予定処理区域を拡大。

奈井江浄化センターにおいて、流入量の増加により水処理能力を変更

(22池　144,540 m^3／日)

第16回変更　平成19年3月19日

予定処理区域の変更 (6,567.6ha)

計画人口の縮小及び原単位の見直しに伴う処理能力の変更 (14池　67,760 m^3／日)

ディスポーザー由来汚濁負荷量を新たに見込む

計画放流水質の設定 (BOD15mg／l)

第17回変更　平成24年3月2日

期間延伸 (H25迄)

第18回変更　平成25年3月26日

用途地域の廃止に伴う全体計画区域の縮小 (美唄市)

計画人口、汚水量原単位、工場排水量等の見直し、計画水質の見直しに伴う処理能力の変更

(10池　49,400m3／日)

ＭＩＣＳ事業の位置付け

事業計画期間の延伸（全体計画 H33 迄、事業計画 H28 迄）

第 19 回変更　平成 29 年 2 月 15 日

用途地域の廃止に伴う全体計画区域の縮小（芦別市、奈井江町）及び面積精査（滝川市）に伴い、全体計画区域及び事業計画区域の変更

事業計画人口の変更に伴い計画汚水量及び計画汚濁負荷量を変更。なお、一部の市町（滝川市、砂川市、赤平市、上砂川町）において、全体計画の処理区分毎の人口内訳を見直し、処理区分毎の水量・水質を変更

事業計画期間の延伸（全体計画 H33 迄、事業計画 H33 迄）

第 20 回変更　平成 30 年 9 月 21 日

上砂川町において第６処理分区を上砂川町第６－１処理分区と上砂川町第６－２処理分区に分割し、新たな接続点を設け、上砂川町第６－２処理分区の予定処理区域を拡大

事業計画人口の変更に伴い計画汚水量及び計画汚濁負荷量を変更

上記変更に伴い幹線流量計算、ポンプ場・処理場容量計算を変更

第 21 回変更　令和 4 年 2 月 10 日

全体計画及び予定処理区域の縮小　(7,019.5ha・6,518.8ha)

美唄市、芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、奈井江町

計画人口を各市町の上位計画（総合計画等）に整合

給水実績等から計画汚水量を変更

計画汚水量の変更に伴い、施設計画を適正規模に変更

事業計画期間の延伸（全体計画 R12 迄、事業計画 R8 迄）

第 22 回変更　令和 5 年 2 月 15 日

全体計画及び事業計画

流下能力精査により中部１号幹線の管径をφ1,000㎜からφ600㎜に変更

(2) 十勝川流域下水道

十勝川流域下水道は、十勝地方の中心部に位置し広域都市計画区域 「帯広圏」 を形成する帯広市、音更町、幕別町、芽室町の１市３町で構成され、合理的な下水道整備の基に、公共用水域の水質保全及び都市の生活環境の向上を図るものとして昭和 52 年度より事業に着手、昭和 54 年度末に一部供用開始をした。

終末処理場の十勝川浄化センターは、令和３年度末で日最大 106,000 ㎥／日の処理能力を有している。現在は処理場の改築更新等を主に行っており、平成 27 年度の発注からは日本下水道事業団への委託により実施することとしている。

幹線管渠は、平成 19 年度までに全線完成している。

表　十勝川流域下水道の全体計画および事業計画（令和５年３月現在）

		全体計画		事業計画　　（～R8.3.31）
計画処理面積(ha)		8,185.9		7,037.1
計画処理人口(千人)		228.0		232.9
計画処理水量(千㎥/日)		103.6		106.0
幹線管渠施設	札内幹線	φ800～350	5,820m	同左
	音更幹線	φ900～450	1,850m	〃
	帯広幹線	φ1,800～1,200	2,720m	〃
	芽室幹線	φ1,800～900	5,770m	〃
	音更２号幹線	φ500～250	6,690m	〃
	札内幹線	φ700	98m	〃
	計		22,948m	〃
	中継ポンプ場		１ヶ所	〃
処理場	面積(ha)	10.3		〃
	処理方式	標準活性汚泥法		〃
	処理能力(千㎥/日)	106.0		〃
概算事業費	管渠(億円)	118		118
	ポンプ場(億円)	―		―
	処理場(億円)	592		592
	計	709		709
放流水域環境基準		十勝川 「Ｂ」 － 「ロ」		

表　十勝川流域下水道関連公共下水道の事業計画内容（令和５年３月現在）

都市	着手 (年月日)	供用 (年月日)	処理面積(ha)	処理人口(人)	処理水量(㎥/日)
帯広市	S53. 5.18	S55. 1.18	4,366.5	158,900	71,590
音更町	S53. 3.18	S62. 3. 1	1,157.7	38,500	14,660
芽室町	S53. 3.13	S56. 3.31	793.3	13,600	11,280
幕別町	S53.10.11	H元. 9.20	719.6	21,900	8,050
計			7,037.1	232,900	105,580

法の手続きの経過

Ⅰ）都市計画決定	昭和52年11月21日	同変更（第6回）	〃 7年 4月11日
同変更 （第1回）	〃 58年 9月19日	同変更（第7回）	〃 9年12月 2日
同変更 （第2回）	〃 61年 3月27日	同変更（第8回）	〃 12年 3月31日
同変更 （第3回）	平成 2年12月13日	同変更（第9回）	〃 21年 3月31日
同変更 （第4回）	〃 4年 4月 3日	同変更（第10回）	〃 30年 3月29日
同変更 （第5回）	〃 5年 3月 26日		

Ⅱ）都市計画事業計画	昭和52年12月 14日	同変更 （第6回）	平成12年 4月25日
同変更 （第1回）	〃 59年 3月 8日	同変更 （第7回）	〃 15年6月25日
同変更 （第2回）	〃 61年 4月23日	同変更 （第8回）	〃 25年7月26日
同変更 （第3回）	平成 3年 2月22日	同変更 （第9回）	〃 27年5月22日
同変更 （第4回）	〃 5年 4月16日	同変更 （第10回）	〃 30年4月23日
同変更 （第5回）	〃 7年 6月 8日		

Ⅲ）下水道法事業計画　昭和52年12月3日

水処理能力　（10池　85,000 ㎥／日合流式含む）

処理区域面積　（1,942.0ha）

第1回変更　昭和59年2月10日

音更幹線及び札内幹線の位置の変更

予定処理区域の拡大　（3,257.0ha）

処理能力の変更　（12池　59,114㎥／日）

工事の完成予定年月日を昭和66年3月31日に変更

第2回変更　昭和61年4月10日

札内幹線の位置の変更

予定処理区域の拡大　（3,936.1ha）

設計諸元の変更

処理施設の一部変更

工事の完成予定年月日を昭和69年3月31日に変更

第3回変更　平成3年2月22日

全体計画の変更及び工場排水の設計諸元を変更

予定処理区域の拡大　（4,804.5ha）

帯広市南住処理区の編入

電気棟の新設、ブロアー棟の増設

工事の完成予定年月日を平成9年3月31日に変更

第4回変更　平成5年4月16日

予定処理区域の拡大　（4,992.5ha）

乾燥処理施設及び機械濃縮施設、砂ろ過施設の追加

処理場敷地面積の拡大

第5回変更　平成7年6月8日

全体計画の変更及び処理施設能力の変更

予定処理区域の拡大　(5,203.5ha)

工事の完成予定年月日を平成13年3月31日に変更

第6回変更　平成10年6月17日

全体計画の変更

予定処理区域の拡大　(5,448ha)

工事の完成予定年月日を平成18年3月31日に変更

第7回変更　平成12年5月29日

予定処理区域の拡大　(5,480ha)　及び接続箇所の変更　(十ヶ所)　音更2号幹線の追加

放流ポンプの増設及び汚泥機械濃縮設備の増設

第8回変更　平成14年8月13日

予定処理区域の拡大　(5,528ha)

第9回変更　平成15年6月4日

予定処理区域の拡大　(5,695ha)

工事の完成予定年月日を平成23年3月31日に変更

第10回変更　平成16年10月29日

予定処理区域の拡大 (5,722.5ha)

第11回変更　平成19年8月21日

予定処理区域の拡大 (5,776.4ha)

計画放流水質の設定 (BOD15mg／l)

第12回変更　平成21年11月10日

予定処理区域の拡大 (5,808.4ha)

工事の完成予定年月日を平成25年3月31日に変更

第13回変更　平成24年3月2日

全体計画区域の変更

予定処理区域の変更

計画人口、汚水量原単位、工場排水量等の見直し、計画水質の見直しに伴う処理能力の変更

(10池　104,300m3／日)

音更町駒場地区（農集）の編入

総合地震対策事業の内容変更

事業計画期間の延伸（全体計画H32迄、事業計画H27迄）

第14回変更　平成26年3月17日

全体計画区域の変更

予定処理区域の変更

MICS事業の位置づけ

第15回変更　平成27年2月23日

予定処理区域の変更

事業計画期間の延伸（事業計画 H31 迄）

汚泥乾燥設備の規模変更

第 16 回変更　平成 30 年 2 月 27 日

予定処理区域の変更

帯広市、音更町に関してディスポーザーを受け入れる

事業計画期間の延伸（事業計画 H32 迄）

第 17 回変更　令和 3 年 3 月 3 日

事業計画期間の延伸（全体計画 R12 迄、事業計画 R7 迄）

幕別町単独公共下水道(225.8ha)を十勝川流域下水道に編入（水処理統合）

第 18 回変更　令和 4 年 3 月 22 日

帯広市単独公共下水道(805.9ha)を十勝川流域下水道に編入（水処理統合）

水処理統合により公称能力を変更

104,300m3／日→106,000 m3／日（日最大）

(3) 函館湾流域下水道

函館湾流域下水道は北海道の南西部渡島半島の南端部に位置し広域都市計画区域 「函館圏」 を形成する函館市、北斗市（旧上磯町、旧大野町）、七飯町の２市１町で構成され、公共用水域の水質保全及び都市の生活環境の向上に寄与し、函館海域全域の健全な発展を促進するものとして昭和 55 年度より事業に着手、平成元年度末に一部供用開始した。終末処理場の函館湾浄化センターは、昭和 61 年度に着手し、令和３年度末で日最大 80,000 ㎥／日の処理能力を有している。現在、処理場の改築更新等を主に行っている。処理場・ポンプ場の整備は建設当初から平成 17 年度まで日本下水道事業団への委託により実施しており、その後平成 25 年度までは改築更新等を道の発注により実施していたが、平成 26 年度の発注からは再び日本下水道事業団への委託により実施している。

幹線管渠は、昭和 58 年度に着手し、平成７年度末で全線完成している。

表　函館湾流域下水道の全体計画および事業計画（令和５年３月現在）

		全体計画		事業計画　　（～R6.3.31）
計画処理面積(ha)		4,886.4		4,595.7
計画処理人口（千人）		160.1		159.4
計画処理水量（千㎥/日）		78.2		78.0
幹線管渠施設	函館湾１号幹線	φ2,000～600	13,960m	同左
	函館湾２号幹線	φ700～600	2,470m	〃
	函館湾３号幹線	φ800～700	840m	〃
	函館湾４号幹線	φ1,100	900m	〃
	計		18,170m	〃
	中継ポンプ場	１ヶ所		〃
処理場	面積(ha)	14.3		〃
	処理方式	標準活性汚泥法		〃
	処理能力（千㎥/日）	80.0		80.0
概算事業費	管渠(億円)	―		89
	ポンプ場(億円)	―		6
	処理場(億円)	―		510
	計	―		605
放流水域環境基準		函館海域 「Ｃ」 － 「イ」		

表　函館湾流域下水道関連公共下水道の事業計画内容（令和５年３月現在）

都市	着手 (年月日)	供用 (年月日)	処理面積(ha)	処理人口（人）	処理水量(㎥/日)
函館市	Ｓ56. 1.30	Ｈ 2. 3. 1	2,296.0	99,400	53,579
北斗市	Ｓ56. 1.30	Ｈ 2. 4. 1	1,640.2	39,900	16,277
七飯町	S59.10.26	Ｈ 4. 4. 1	659.5	20,100	8,181
計			4,595.7	159,400	78,037

法の手続きの経過

Ⅰ）都市計画決定	昭和55年11月18日	同変更　（第 6 回）	平成 2 年 9 月17日
同変更　（第1回）	〃 60年 2 月12日	同変更　（第 7 回）	〃 3 年12月13日
同変更　（第2回）	〃 60年 9 月19日	同変更　（第 8 回）	〃 4 年10月16日
同変更　（第3回）	〃 63年 2 月12日	同変更　（第 9 回）	〃 5 年 8 月17日
同変更　（第4回）	平成元年 6 月 1 日	同変更　（第10回）	〃 7 年 3 月31日
同変更　（第5回）	〃 元年10月 9 日	同変更　（第11回）	〃 10年12月 4 日

Ⅱ）都市計画事業計画	昭和55年11月25日	同変更　（第9回）	〃 11年12月11日
同変更　（第1回）	〃 60年 2 月26日	同変更　（第10回）	〃 14年 9 月 30日
同変更　（第2回）	〃 60年10月 5 日	同変更　（第11回）	〃 17年 10 月 13日
同変更　（第3回）	〃 62年 4 月27日	同変更　（第12回）	〃 19年8月21日
同変更　（第4回）	〃 63年 3 月 4 日	同変更　（第13回）	〃 21年2月25日
同変更　（第5回）	平成元年11月16日	同変更　（第14回）	〃 25年3月15日
同変更　（第6回）	〃 4 年 4 月14日	同変更　（第15回）	〃 28年4月1日
同変更　（第7回）	〃 5 年10月25日	同変更　（第16回）	〃 31年1月24日
同変更　（第8回）	〃 7 年 6 月 5 日		

Ⅲ）下水道法事業計画　昭和55年12月11日

水処理能力　（14池　52,500 m^3／日，合流式含む）

処理区域面積　（1,354.0ha）

第1回変更　昭和60年2月23日

常盤川の横断箇所において函館湾幹線ルートを変更

第2回変更　昭和60年10月5日

函館市の合流式地区を分流式に変更　（整備済みの大手地区除く）

接続点、処理分区、処理人口の変更

幹線能力の変更

処理施設の変更　（水処理能力　分流式に変更　11池　68,750 m^3／日）

工事の完成予定年月日を昭和69年3月31日に変更

第3回変更　昭和62年4月27日

ＪＲ津軽海峡線電化計画により処理場面積を変更

第4回変更　昭和63年3月4日

予定処理区域の拡大　（1,452.0ha）

函館湾幹線ルート　（第1国費排水川横断箇所）　及び管径の一部　（接続点№2～6）　変更

処理場面積を精査により変更

第5回変更　平成元年11月16日

予定処理区域の拡大　（1,857.0ha）

函館湾幹線のルート　（上磯町追分地区）　の一部変更

処理能力の変更　(15 池　93,740 ㎥／日)

汚泥乾燥設備の導入

第 6 回変更　平成 4 年 4 月 14 日

全体計画の変更、予定処理区域の拡大　(2,554.0ha)

原単位の変更

流域幹線の延伸追加　(函館湾幹線を函館湾 1 号幹線に名称変更し、あわせて延伸、函館湾 2 号、3 号、4 号幹線を追加)

上磯中継ポンプ場の追加

処理能力の変更　(17 池　106,250 ㎥／日)

工事の完成予定年月日を平成 10 年 3 月 31 日に変更

第 7 回変更　平成 5 年 10 月 25 日

予定処理区域の拡大　(2,686.0ha)

函館湾 1 号幹線の管径の一部を変更

上磯中継ポンプ場から上磯ポンプ場に名称を変更

上磯中継ポンプ場面積精査による敷地面積の変更

第 8 回変更　平成 7 年 6 月 5 日

予定処理区域の拡大　(3,228.8ha)

処理区分の変更　(函館市の一部及び七飯町の一部)

幹線管渠の整備完了に伴う管渠延長の変更　(17.9 ㎞)

処理能力の変更　(19 池　118,750 ㎥／日)

機械濃縮施設の追加

工事の完成予定年月日を平成 13 年 3 月 31 日に変更

第 9 回変更　平成 11 年 12 月 11 日

予定処理区域の拡大　(3,682.8ha)

処理能力の変更　(18 池　112,500 ㎥／日)

機械濃縮施設の増設　(3 台から 4 台)

脱水機施設の増設　(5 台から 6 台)

工事の完成予定年月日を平成 18 年 3 月 31 日に変更

第 10 回変更　平成 13 年 3 月 30 日

ベルトプレス脱水機 6 台からベルトプレス脱水機 4 台と遠心脱水機 2 台　(内予備 1 台)に変更

第 11 回変更　平成 14 年 9 月 30 日

全体計画の変更及び予定処理区の拡大　(3,991.0ha)

第 12 回変更　平成 17 年 10 月 13 日

予定処理区域の拡大 (4,028.0ha)

ベルトプレス脱水機 4 台から 2 台と遠心脱水機 2 台から 3 台 (内予備 1 台) に変更

第 13 回変更　平成 19 年 8 月 21 日

上磯町、大野町の合併に伴い、北斗市として名称変更

予定処理区域の拡大 (4,423.0ha)

処理能力の変更　(19 池　95,000 m^3／日)

汚泥乾燥機 3 台から 4 台に変更

第 14 回変更　平成 21 年 2 月 25 日

予定処理区域の拡大 (4,452.0ha)

第 15 回変更　平成 24 年 3 月 23 日

新幹線新駅地区および市街化区域の拡大に伴う予定処理区域の拡大(4,529.4ha)

第 16 回変更　平成 26 年 3 月 4 日

全体計画区域の拡大 (5196.3ha)

予定処理区域の拡大 (4530.3ha)

第 17 回変更　平成 27 年 3 月 30 日

全体計画の変更

予定処理区域の拡大 (4564.4ha)

原単位の変更

処理能力の変更 (16 池 80,000 m^3/日)

第 18 回変更　平成 30 年 11 月 7 日

全体計画区域の縮小 (4,886.0ha)

予定処理区域の拡大 (4,596.0ha)

計画人口、計画汚水量の変更

北斗ポンプ場ポンプ能力の変更

汚泥乾燥設備能力の変更

(4) 整備状況

（単位 ： 百万円）

区分			昭和49～51年度	昭和52年度	昭和53年度	昭和54年度	昭和55年度	昭和56年度	昭和57年度	昭和58年度	昭和59年度	昭和60年度	昭和61年度	昭和62年度	昭和63年度	平成元年度	平成2年度	平成3年度	平成4年度	平成5年度
石狩川流域下水道	総事業費	P	1,150.0	1,334.9	1,487.4	1,767.9	2,631.9	3,637.1	2,334.4	2,696.8	2,062.6	1,037.1	2,751.0	3,707.6	2,826.0	3,136.1	2,993.8	3,883.2	1,578.5	1,078.1
		T	233.9	609.8	921.4	1,005.5	1,763.4	1,199.2	1,154.0	941.5	1,524.5	2,589.4	1,052.9	990.9	703.1	564.1	899.6	399.0	2,310.3	2,747.8
		計	1,383.9	1,944.7	2,408.8	2,773.4	4,395.3	4,836.3	3,488.4	3,638.3	3,587.1	3,626.5	3,803.9	4,698.5	3,529.1	3,700.2	3,893.4	4,282.2	3,888.8	3,825.9
	補対事業費	P	1,113.0	1,334.1	1,485.0	1,761.4	2,610.4	3,429.2	2,315.4	2,675.6	2,039.9	1,007.8	2,745.0	3,702.0	2,819.8	3,119.1	2,983.3	3,852.8	1,566.7	1,069.9
		T	233.9	609.8	921.4	1,005.5	1,763.4	1,199.2	1,154.0	939.3	1,522.0	2,560.8	1,041.3	982.6	700.0	559.8	896.5	387.3	2,292.7	2,733.5
		計	1,346.9	1,943.9	2,406.4	2,766.9	4,373.8	4,628.4	3,469.4	3,614.9	3,561.9	3,568.6	3,786.3	4,684.6	3,519.8	3,678.9	3,879.8	4,240.1	3,859.4	3,803.4
	国費	P	742.0	889.4	990.0	1,174.3	1,740.3	2,286.1	1,543.6	1,783.7	1,359.9	616.3	1,534.8	1,951.6	1,480.4	1,637.5	1,566.2	2,085.9	861.7	535.0
		T	155.9	406.5	683.6	753.7	1,320.6	885.8	839.0	682.2	1,105.0	1,813.1	646.0	582.0	402.5	321.9	490.6	207.1	1,362.0	1,700.0
		計	897.9	1,295.9	1,673.6	1,928.0	3,060.9	3,171.9	2,382.6	2,465.9	2,464.9	2,429.4	2,180.8	2,533.6	1,882.9	1,959.4	2,056.8	2,293.0	2,223.7	2,235.0
	管渠延長	km	2.3	2.1	2.1	2.8	3.0	1.7	4.1	1.8	0.5	1.3	5.0	8.9	9.2	6.4	4.9	6.5	1.7	0.5
	施工内容		・S51より処理場用地買収	・処理場用地買収 ・ポンプ場用地買収（砂川）	・処理場着手	・処理場継続	・処理場継続 ・砂川ポンプ場着手	・処理場継続 ・砂川ポンプ場継続 ・滝川ポンプ場着手	・処理場継続 ・砂川ポンプ場継続 ・滝川ポンプ場継続	・処理場継続 ・砂川ポンプ場継続 ・滝川ポンプ場継続	・処理場継続 ・砂川ポンプ場継続 ・滝川ポンプ場継続 ・水管橋圧送管 L=0.5ｋｍ	・処理場継続 ・砂川ポンプ場継続 ・滝川ポンプ場継続 ・一部供用開始	・処理場継続 ・砂川ポンプ場継続 ・滝川ポンプ場継続	・処理場継続 ・砂川ポンプ場継続 ・滝川ポンプ場継続	・処理場継続 ・赤平第２ポンプ場着手	・処理場継続 ・赤平第３ポンプ場継続 ・芦別ポンプ場着手 ・歌志内ポンプ場着手	・処理場継続 ・赤平第１ポンプ場着手 ・砂川ポンプ場増設 ・滝川ポンプ場増設	・処理場継続 ・赤平第１ポンプ場継続 ・芦別ポンプ場継続 ・歌志内ポンプ場継続	・処理場継続 ・２号放流管 （雪処理）L=0.6km	・処理場継続 ・新十津川中継ポンプ場着手 ・２号放流管 （雪処理）L=1.9km
十勝川流域下水道	総事業費	P		89.5	398.7	376.9	1,232.3	332.7	986.9	750.0	733.4	790.0	809.9	965.7	665.1	59.9	0.5	0.0	0.0	0.0
		T		208.0	890.8	1,015.5	1,010.5	1,117.9	444.0	567.7	565.0	657.3	747.3	1,289.2	1,158.1	1,500.8	1,282.6	1,211.4	3,743.7	2,563.7
		計	0.0	297.5	1,289.5	1,392.4	2,242.8	1,450.6	1,430.9	1,317.7	1,298.4	1,447.3	1,557.2	2,254.9	1,823.2	1,560.7	1,283.1	1,211.4	3,743.7	2,563.7
	補対事業費	P		89.5	398.7	376.6	1,228.5	330.0	986.9	750.0	731.9	790.0	808.9	959.9	664.0	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		T		208.0	890.8	1,003.0	1,010.5	1,117.9	444.0	551.9	564.0	656.0	739.5	1,279.2	1,156.0	1,499.5	1,239.2	1,204.5	3,729.9	2,559.9
		計	0.0	297.5	1,289.5	1,379.6	2,239.0	1,447.9	1,430.9	1,301.9	1,295.9	1,446.0	1,548.4	2,239.1	1,820.0	1,559.4	1,239.2	1,204.5	3,729.9	2,559.9
	国費	P		59.7	265.8	251.0	819.0	220.0	657.9	500.0	488.0	474.0	477.1	506.5	348.6	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0
		T		156.0	663.9	748.7	678.0	801.9	318.0	410.0	423.0	454.0	450.7	701.1	657.9	851.2	698.6	681.4	2,213.7	1,580.0
		計	0.0	215.7	929.7	999.7	1,497.0	1,021.9	975.9	910.0	911.0	928.0	927.8	1,207.6	1,006.5	882.6	698.6	681.4	2,213.7	1,580.0
	管渠延長	km		0.3	0.8	0.9	3.6	0.3	1.3	0.9	0.7	1.4	0.7	2.1	1.6	(0.6)	0.0	0.0	0.0	0.0
	施工内容		・S51年度まで 帯広市施工	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続 ・一部供用開始	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続
函館湾流域下水道	総事業費	P					15.1	3.4	15.7	150.0	205.7	313.4	511.6	350.5	575.6	469.7	1,032.2	854.5	779.1	1,520.8
		T					29.7	71.5	863.0	654.7	596.1	585.3	1,250.5	2,772.9	3,506.7	3,829.6	1,138.7	1,425.0	1,294.8	2,407.0
		計	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	74.9	878.7	804.7	801.8	898.7	1,762.1	3,123.4	4,082.3	4,299.3	2,170.9	2,279.5	2,073.9	3,927.8
	補対事業費	P					15.1	3.4	15.7	150.0	205.7	309.7	511.5	348.0	554.0	459.6	1,031.6	841.4	779.1	1,519.5
		T					29.7	71.5	860.0	654.0	595.2	584.0	1,249.4	2,772.0	3,506.0	3,779.6	1,128.2	1,418.6	1,284.8	2,395.0
		計	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	74.9	875.7	804.0	800.9	893.7	1,760.9	3,120.0	4,060.0	4,239.2	2,159.8	2,260.0	2,063.9	3,914.5
	国費	P					10.1	2.2	10.4	100.0	137.1	185.8	281.4	184.7	290.9	241.3	541.6	458.1	428.5	784.7
		T					19.8	47.7	573.4	436.0	396.9	386.0	748.6	1,583.3	1,922.6	2,140.3	642.3	825.4	742.9	1,554.0
		計	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	49.9	583.8	536.0	534.0	571.8	1,030.0	1,768.0	2,213.5	2,381.6	1,183.9	1,283.5	1,171.4	2,338.7
	管渠延長	km								0.3	0.3	0.3	0.7	0.4	1.5	0.9	3.2	2.1	2.0	2.5
	施工内容						・実施設計	・用地買収 ・実施設計	・処理場用地国債返し ・実施設計	・処理場用地国債返し ・実施設計	・処理場用地国債返し ・実施設計	・処理場用地国債返し ・実施設計	・処理場着手	・処理場着手	・処理場着手	・処理場着手	・処理場着手	・処理場継続	・上磯ポンプ場用地買収	・処理場継続
合計	総事業費		1,383.9	2,242.2	3,698.3	4,165.8	6,682.9	6,361.8	5,798.0	5,760.7	5,687.3	5,972.5	7,123.2	10,076.8	9,434.6	9,560.2	7,347.4	7,773.1	9,706.4	10,317.4
	補対事業費		1,346.9	2,241.4	3,695.9	4,146.5	6,657.6	6,151.2	5,776.0	5,720.8	5,658.7	5,908.3	7,095.6	10,043.7	9,399.8	9,477.5	7,278.8	7,704.6	9,653.2	10,277.8
	国費		897.9	1,511.6	2,603.3	2,927.7	4,587.8	4,243.7	3,942.3	3,911.9	3,909.9	3,929.2	4,138.6	5,509.2	5,102.9	5,223.6	3,939.3	4,257.9	5,608.8	6,153.7

注） 管渠延長は、二条管を除く延長である。
補正等の繰越しに関しては、国の予算上の年度に計上した。

(4) 整備状況

（単位 ： 百万円）

区分			平成6年度	平成7年度	平成8年度	平成9年度	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
石狩川流域下水道	総事業費	P	420.7	1,018.0	1,200.1	698.2	2,235.1	1,383.9	1,001.0	293.2	80.2	128.1	275.2	255.1	228.3	204.3	103.7	170.3	152.6	291.0
		T	2,170.9	1,965.3	983.8	435.4	2,393.0	452.8	878.0	1,264.1	1,211.7	2,054.0	1,318.2	404.0	384.1	227.5	294.9	547.1	437.9	285.9
		計	2,591.6	2,983.3	2,183.9	1,133.6	4,628.1	1,836.7	1,879.0	1,557.3	1,291.9	2,182.1	1,593.4	659.1	612.3	431.8	398.6	717.4	590.5	576.9
	補対事業費	P	399.1	1,000.0	1,190.0	693.0	2,233.5	1,380.0	982.0	280.0	71.6	126.0	246.0	254.0	228.0	204.0	94.0	170.0	152.3	290.7
		T	2,155.7	1,937.0	970.0	414.0	2,368.5	430.0	866.0	1,257.0	1,200.0	2,037.0	1,306.0	393.0	371.0	219.0	285.0	538.0	431.9	277.7
		計	2,554.8	2,937.0	2,160.0	1,107.0	4,602.0	1,810.0	1,848.0	1,537.0	1,271.6	2,163.0	1,552.0	647.0	599.0	423.0	379.0	708.0	584.2	568.4
	国費	P	199.5	500.0	595.0	346.5	1,116.8	690.0	491.0	140.0	35.8	63.0	123.0	127.0	114.0	102.0	47.0	85.0	64.9	145.4
		T	1,303.5	1,243.0	620.0	250.5	1,497.2	279.0	564.0	835.0	800.0	1,353.0	864.0	256.0	246.0	136.0	188.0	346.0	247.1	158.0
		計	1,503.0	1,743.0	1,215.0	597.0	2,614.0	969.0	1,055.0	975.0	835.8	1,416.0	987.0	383.0	360.0	238.0	235.0	431.0	312.0	303.4
	管渠延長	km	1.0	0.9	0.6	2.2	4.2	2.9	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	施工内容		・処理場継続 ・新十津川中継ポンプ場建築 ・２号放流管 （雪処理）L=1.7km	・処理場継続 ・新十津川中継ポンプ場建築 ・２号放流管 （雪処理）L=0.7km	・処理場継続 ・２号放流管 （雪処理）L=0.1km	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続 ・補償工事	・処理場継続 ・浦臼中継ポンプ場 ・管渠工事	・処理場継続 ・浦臼中継ポンプ場 ・管渠工事	・処理場継続 ・砂川中継ポンプ場 ・管渠工事	・処理場継続 ・管渠工事	・処理場継続 ・管渠工事	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続
十勝川流域下水道	総事業費	P	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	121.3	570.3	266.4	160.4	307.0	160.0	350.0	519.2	34.0	0.0	0.0	25.2	
		T	2,078.7	3,085.2	1,865.6	2,023.4	3,207.5	1,874.2	1,898.3	1,935.3	1,917.3	2,013.1	1,844.9	1,500.5	854.4	1,334.4	1,418.6	970.0	516.2	775.7
		計	2,078.7	3,085.2	1,865.6	2,023.4	3,208.1	1,995.5	2,468.6	2,201.7	2,077.7	2,320.1	2,004.9	1,850.5	1,373.6	1,368.4	1,418.6	970.0	541.4	775.7
	補対事業費	P	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	510.0	226.0	160.0	306.0	160.0	350.0	519.2	31.2	0.0	0.0	25.2	
		T	2,069.9	3,057.0	1,840.0	2,016.0	3,201.0	1,869.0	1,892.0	1,931.0	1,913.0	2,006.0	1,840.0	1,495.0	849.6	1,329.9	1,415.7	959.0	509.0	769.9
		計	2,069.9	3,057.0	1,840.0	2,016.0	3,201.0	1,869.0	2,402.0	2,157.0	2,073.0	2,312.0	2,000.0	1,845.0	1,368.8	1,361.1	1,415.7	959.0	534.2	769.9
	国費	P	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	255.0	113.0	80.0	153.0	80.0	175.0	259.6	15.6	0.0	0.0	12.0	
		T	1,366.9	1,993.0	1,191.0	1,238.0	2,038.0	1,241.0	1,233.0	1,203.0	1,169.0	1,281.0	1,203.0	948.0	560.1	713.5	854.8	543.0	292.4	449.2
		計	1,366.9	1,993.0	1,191.0	1,238.0	2,038.0	1,241.0	1,488.0	1,316.0	1,249.0	1,434.0	1,283.0	1,123.0	819.7	729.1	854.8	543.0	304.4	449.2
	管渠延長	km	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	0.4	0.2	0.5	1.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	施工内容		・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続 ・補償工事	・処理場継続 ・補償工事	・処理場継続 ・音更2号幹線	・処理場継続 ・音更2号幹線	・処理場継続 ・音更2号幹線 ・中継ポンプ場（設計）	・処理場継続 ・音更2号幹線 ・中継ポンプ場（土木）	・処理場継続 ・音更2号幹線 ・中継ポンプ場（建築）	・処理場継続 ・音更2号幹線 ・中継ポンプ場（機械・電気）	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続 ・札内幹線	・処理場継続
函館湾流域下水道	総事業費	P	1,502.8	905.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	24.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9
		T	2,057.2	2,161.2	2,159.3	1,253.5	1,446.4	2,802.4	1,620.9	1,473.7	1,290.1	487.6	200.0	1,225.2	460.3	505.8	909.6	1,003.4	941.2	473.1
		計	3,560.0	3,066.6	2,159.4	1,253.6	1,446.5	2,802.5	1,621.0	1,473.8	1,290.2	511.6	212.0	1,225.2	460.3	505.8	909.6	1,003.4	941.2	507.0
	補対事業費	P	1,499.3	878.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8
		T	2,048.7	2,156.5	2,140.0	1,226.0	1,375.0	2,752.0	1,612.0	1,465.0	1,283.4	483.0	192.0	1,211.0	453.0	501.3	904.0	992.0	932.4	466.3
		計	3,548.0	3,034.5	2,140.0	1,226.0	1,375.0	2,752.0	1,612.0	1,465.0	1,283.4	507.0	204.0	1,211.0	453.0	501.3	904.0	992.0	932.4	500.1
	国費	P	749.6	439.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9
		T	1,361.4	1,330.0	1,424.0	774.0	898.0	1,772.0	1,057.0	912.0	787.2	322.0	121.0	704.0	302.0	315.9	558.0	634.0	618.2	252.2
		計	2,111.0	1,769.0	1,424.0	774.0	898.0	1,772.0	1,057.0	912.0	787.2	334.0	127.0	704.0	302.0	315.9	558.0	634.0	618.2	269.1
	管渠延長	km	2.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	施工内容		・処理場継続 ・上磯ポンプ場着手	・処理場継続 ・上磯ポンプ場完成	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続
合計	総事業費		8,230.3	9,135.1	6,208.9	4,410.6	9,282.7	6,634.7	5,968.6	5,232.8	4,659.8	5,013.8	3,810.3	3,734.8	2,446.2	2,306.0	2,726.8	2,690.8	2,073.1	1,859.6
	補対事業費		8,172.7	9,028.5	6,140.0	4,349.0	9,178.0	6,431.0	5,862.0	5,159.0	4,628.0	4,982.0	3,756.0	3,703.0	2,420.8	2,285.4	2,698.7	2,659.0	2,050.8	1,838.4
	国費		4,980.9	5,505.0	3,830.0	2,609.0	5,550.0	3,982.0	3,600.0	3,203.0	2,872.0	3,184.0	2,397.0	2,210.0	1,481.7	1,283.0	1,647.8	1,608.0	1,234.6	1,021.7

(4) 整備状況

（単位 ： 百万円）

区分			平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度見込	計	備考
石狩川流域下水道	総事業費	P	311.0	4.0	10.0	255.3	21.5	132.0	84.0	111.0	16.3	37.5	100.0	334.0	53,649.9	
		T	147.4	433.4	557.0	152.4	355.6	54.0	614.0	277.3	402.2	37.4	151.0	632.3	43,132.8	
		計	458.4	437.4	567.0	407.7	377.1	186.0	698.0	388.3	418.5	74.9	251.0	966.2	96,782.7	
	補対事業費	P	311.0	4.0	10.0	255.3	21.5	132.0	84.0	110.7	16.1	37.2	99.7	330.0	53,036.1	
		T	137.1	427.0	550.2	144.1	355.1	45.0	605.0	267.3	386.3	25.6	139.0	617.1	42,658.6	
		計	448.1	431.0	560.2	399.4	376.6	177.0	689.0	378.0	402.4	62.8	238.7	947.1	95,694.7	
	国費	P	155.5	2.0	5.0	127.7	10.7	66.0	42.0	55.3	8.0	18.6	49.8	165.0	30,470.2	
		T	69.1	281.4	364.6	90.1	232.2	25.0	335.0	133.6	203.1	14.4	89.6	375.7	27,757.6	
		計	224.6	283.4	369.6	217.8	242.9	91.0	377.0	188.9	211.1	33.0	139.4	540.7	58,227.8	
	管渠延長	km	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.6	
	施工内容		・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続		
十勝川流域下水道	総事業費	P	11.6	0.0	5.0	16.0	13.5	0.0	0.0	10.0	8.9	91.2	76.9	270.0	11,209.0	
		T	538.5	385.6	485.0	223.4	459.5	467.0	320.0	602.5	63.9	436.5	677.5	1,047.4	56,793.6	
		計	550.1	385.6	490.0	239.4	473.0	467.0	320.0	612.5	72.8	527.7	754.4	1,317.4	68,002.6	
	補対事業費	P	11.6	0.0	5.0	16.0	13.5	0.0	0.0	10.0	8.9	91.2	76.9	270.0	10,965.5	
		T	531.7	384.6	482.8	221.0	458.5	462.0	314.0	597.4	58.8	429.4	670.5	1,040.0	56,467.5	
		計	543.3	384.6	487.8	237.0	472.0	462.0	314.0	607.4	67.7	520.6	747.4	1,310.0	67,433.0	
	国費	P	5.8	0.0	2.0	8.0	6.8	0.0	0.0	5.0	4.5	45.6	38.4	135.0	6,493.4	
		T	336.6	246.1	316.2	130.5	287.0	301.0	203.0	384.1	29.4	260.8	443.0	659.5	35,603.2	
		計	342.4	246.1	318.2	138.5	293.8	301.0	203.0	389.1	33.9	306.4	481.4	794.5	42,096.5	
	管渠延長	km	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	
	施工内容		・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続		
函館湾流域下水道	総事業費	P	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	10.0	58.0	61.6	11.3	44.1	17.9	34.1	9,521.9	
		T	536.8	614.2	575.3	392.5	769.2	881.0	814.0	140.1	721.0	814.4	424.1	1,378.2	50,957.3	
		計	536.8	614.2	575.3	392.5	778.0	891.0	872.0	201.7	732.3	858.5	442.0	1,412.3	60,479.2	
	補対事業費	P	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	10.0	58.0	61.5	11.2	44.0	17.8	34.0	9,436.7	
		T	527.5	611.8	571.3	386.9	764.9	875.0	808.0	131.5	711.0	806.9	415.3	1,368.2	50,499.9	
		計	527.5	611.8	571.3	386.9	773.7	885.0	866.0	193.0	722.2	850.9	433.1	1,402.2	59,936.6	
	国費	P	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.0	29.0	30.8	5.6	22.0	8.9	17.0	5,003.0	
		T	327.6	389.5	376.7	251.6	502.0	568.0	534.0	84.6	398.0	494.3	271.9	872.8	31,233.1	
		計	327.6	389.5	376.7	251.6	506.4	573.0	563.0	115.4	403.6	516.3	280.8	889.8	36,236.0	
	管渠延長	km	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	
	施工内容		・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続	・処理場継続		
合計	総事業費		1,545.3	1,437.2	1,632.3	1,039.6	1,628.1	1,544.0	1,890.0	1,202.5	1,223.6	1,461.0	1,447.4	3,696.0	225,264.5	
	補対事業費		1,518.9	1,427.4	1,619.3	1,023.3	1,622.3	1,524.0	1,869.0	1,178.4	1,192.3	1,434.3	1,419.2	3,659.3	223,064.3	
	国費		894.6	919.0	1,064.5	607.9	1,043.1	965.0	1,143.0	693.4	648.6	855.7	901.6	2,225.0	136,560.4	