

土木工事（合冊設計書）

合併設計書一覧

28-〇〇-〇〇-〇〇〇〇-0

主たる工種：河川維持工事

変更回数： 0回

合冊設計書では、全体工事及び各工事において、それぞれ端数処理を行いません。
端数調整は、金額の一番大きい工事（●）で行なっています。

	第1号 () 〇〇川河川改修工事	第2号 〇〇川河川改修工事					全体工事
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額	4,209,800	3,149,800					7,359,600
共通仮設費率	9.71%	9.71%					9.71%
共通仮設費（率分）計上額	409,000	305,000				千円単位（千円未満切捨）	714,000
イメージアップ経費（率分）							
イメージアップ経費対象額	4,202,600	3,142,600					7,345,200
イメージアップ経費率	1.24%	1.24%					1.24%
イメージアップ経費（率計上）	53,000	38,000				千円単位（千円未満切捨）	91,000
純工事費	4,690,000	3,530,000				万円単位（万円未満切捨）	8,220,000
現場管理費							
現場管理費対象額	4,689,800	3,529,800					8,219,600
現場管理費率	38.64%	38.64%					38.64%
現場管理費計上額	1,810,000	1,360,000				万円単位（万円未満切捨）	3,170,000
中止期間中の現場維持費							
中止期間中の現場維持費対象額	4,689,000	3,529,000					
中止期間中の現場維持費率	0%	0%					
積み上げ用費用	0	0					
中止期間中の現場維持費計上額	0	0					
工事原価	6,500,000	4,890,000				万円単位（万円未満切捨）	11,390,000
一般管理費等							
一般管理費等対象額	6,499,800	4,889,800					11,389,600
一般管理費等率	18.63%	18.63%					18.63%
一般管理費等（計算値）	1,210,912	910,969					2,121,882
一般管理費等計上額	1,210,000	910,000				万円単位（万円未満切捨）	2,120,000
工事価格	7,710,000	5,800,000				万円単位（万円未満切捨）	13,510,000

単独工事の端数処理は、合冊工事の各設計書と同じ処理になります。

設計内訳書 <01>

工事名	〇〇川工事	当 初	事業区分		主たる工種		河川維持工事		
			河川改修	工事区分	築堤・護岸	施工地域	地方部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除雪工			式	1		69,760			
工事区域内除雪工			m2	450	10.57	4,756			単-12号 概数
人力除雪			m3	120	541.7	65,004			単-13号 概数
交通管理工			式	1		78,400			
交通誘導警備員			人日	8	9,800	78,400			単-14号 概数
直接工事費			式	1		4,210,000			万円単位（万円未満切捨）
共通仮設費			式	1		480,000			㉑+㉒万円単位（万円未満切捨）
共通仮設費			式	1		㉑			①+②
準備費			式	1		㉑			
着工時除雪費（機械）			m2	450	10.57	4,756			単-15号 概数
着工時除雪費（人力）			m3	30	541.7	16,251			単-16号 概数
イメージアップ°（率計上） 4,202,600 × 1.24%			式	1		㉒			千円単位（千円未満切捨）

設計内訳書 <01>

工事名	〇〇川河川改修工事			当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川維持工事	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
共通仮設費（率計上） 4,209,800 × 9.71%		式	1			409,000	千円単位（千円未満切捨）		
純工事費		式	1			4,690,000	万円単位（万円未満切捨）		
現場管理費 4,689,800 × 38.64%		式	1			1,810,000	万円単位（万円未満切捨）		
工事原価		式	1			6,500,000	万円単位（万円未満切捨）		
一般管理費等 6,499,800 × (18.63% + 0%)		式	1			1,210,000	万円単位（万円未満切捨）		
工事価格		式	1			7,710,000	万円単位（万円未満切捨）		
消費税相当額 7,710,000 × 8%		式	1			616,800			
工事費計		式	1			8,326,800			

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		4,210,000	
4	直接工事費		4,210,000	万円単位 (万円未満切捨)
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		7,200	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		200	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		200	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		4,209,800	$4,210,000 - 200 = 4,209,800$
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		4,202,600	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		8.21%	全体工事費により対象率を算出
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.5%	
28	現工事		0%	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		9.71%	
30	計上額 単独 (追加工事)		408,000	$4,209,800 \times 9.71\% = 408,771 \neq 408,000$ (千円単位)
31	現工事		0	
32	合算工事		0	合冊設計書の中で、金額が一番大きい工事のため、この工事で金額調整を行なっています。
33	調整工事計上額		409,000	$714,000$ (全体) $- 305,000$ (第 2 号工事) $= 409,000$

共通仮設費 <01>

34	イメージアップ経費対象工事費	4,210,000	
35	直接工事費	4,210,000	万円単位（万円未満切捨）
36	非対象額計（-）	7,400	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2,7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	200	間接費非対象額
41	管理費区分T	7,200	
42	対象額支給品（+）	0	
43	無償貸付機械評価額（+）	0	
44	イメージアップ経費対象額（Pi） 単独（追加工事）	4,202,600	$4,210,000 - 7,400 = 4,202,600$
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	イメージアップ経費率（補正前） 単独（追加工事）	1.24%	全体工事費により対象率を算出
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	0%	
51	現工事	0%	
52	イメージアップ経費率（補正後）	1.24%	
53	計上額 単独（追加工事）	52,000	$4,202,600 \times 1.24\% = 52,112 \neq 52,000$ （千円単位（千円以下切捨）合冊設計書の中で、金額が一番大きい工事のため、この工事で金額調整を行なっています。
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	53,000	$91,000$ （全体） $- 38,000$ （第2号工事） $= 53,000$
57	共通仮設費（積上分）	21,007	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	21,007	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	イメージアップ経費	0	
66	共通仮設費計	480,000	$409,000 + 53,000 + 21,007 = 483,007 \neq 480,000$ 万円単位（万円未満切捨）

現場管理費 <01>

1	主たる工種	河川維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		4,690,000	万円単位（万円未満切捨）
3	単独（追加工事）直接工事費		4,210,000	万円単位（万円未満切捨）
4	単独（追加工事）共通仮設費		480,000	万円単位（万円未満切捨）
5	非対象額計（-）		200	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		200	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		4,689,800	$4,690,000 - 200 = 4,689,800$
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,682,600	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		36.04%	全体工事費により対象率を算出
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1%	
22	現工事		0%	
23	施工時期補正 冬期：115日 工期：115日		1.6%	〇〇町(1.60)
24	緊急工事補正		0%	
25	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
26	現工事		0%	
27	率（補正後）		38.64%	
28	計上額 単独（追加工事）		1,810,000	$4,689,800 \times 38.64 = 1,812,138 \neq 1,810,000$
29	現工事		0	万円単位（万円未満切捨）
30	合算工事		0	
31	調整工事計上額		1,810,000	

一般管理費等 <01>

事務所名

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持工事

1	工事原価	6,500,000	万円単位 (万円未満切捨)
2	純工事費	4,690,000	万円単位 (万円未満切捨)
3	現場管理費	1,810,000	
4	中止期間中現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	200	
7	管理費区分9	200	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	6,499,800	$6,500,000 - 200 = 6,499,800$
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,492,600	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	18.63%	全体工事費により対象率を算出
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	6,499,800	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率 (補正後)	18.63%	$6,499,800 \times 18.63\% = 1,210,912 \neq 1,210,000$
25	計上額 単独 (追加工事)	1,210,000	万円単位 (万円未満切捨)
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,210,000	

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	廃プラスチック	t			
廃プラスチック類処分費（地方単価）	最終処分	t	1	36,000	36,000

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small>	4,209,800
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	0.17%
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W>3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等
7,200	7,200	0

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額
A	7,200	0

集計リスト（管理費区分別）

凡 例	管理費区分 1:現場管理費/一般管理費等対 管理費区分 9:全ての間接費対象外及び循				管理費区分 2:工場管理費/一般管理費等対 管理費区分 P:輸送に係る間接費の積算を		管理費区分 5:一般管理費等対象 管理費区分 T:処分費等対象		管理費区分 7:工場管理/間接労務/一般管	
	工事名	ポノオコツナイ川外総合流域防災河川改修工事2工区			当初		事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
	細別名称	規格	単位	数量	管理費区分 1 管理費区分 P	管理費区分 2 管理費区分 T	管理費区分 5	管理費区分 7	管理費区分 9	
殻処分			t		0 0	0 7,200	0	0	200	
	合 計			0.2	0 0	0 7,200	0	0	200	

設計内訳書 <02>

工事名	〇〇川河川改修工事2			当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川維持工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
工事用道路除雪工		km	0.1	34,330		3,433			単-7号 概数
人力除雪		m3	180	541.7		97,506			単-8号 概数
直接工事費		式	1			3,150,000			万円単位 (万円未満切捨)
共通仮設		式	1			380,000			㉑+㉒万円単位 (万円未満切捨)
共通仮設費		式	1			㉑			①+②
準備費		式	1			①			
着工時除雪費(人力)		m3	70	541.7		37,919			単-9号 概数
着工時工事用道路除雪費		km	0.1	34,330		3,433			単-10号 概数
イメ-ジアップ(率計上) 3,142,600 × 1.24%		式	1			②			千円単位 (千円未満切捨)
共通仮設費(率計上) 3,149,800 × 9.71%		式	1			㉑			千円単位 (千円未満切捨)
純工事費		式	1			3,530,000			万円単位 (万円未満切捨)
現場管理費 3,529,800 × 38.64%		式	1			1,360,000			万円単位 (万円未満切捨)

設計内訳書 <02>

工事名	〇〇川河川改修工事2			当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川維持工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式			1		4,890,000			万円単位 (万円未満切捨)
一般管理費等 4,889,800 × (18.63% + 0%)			式			1		910,000			万円単位 (万円未満切捨)
工事価格			式			1		5,800,000			万円単位 (万円未満切捨)
消費税相当額 5,800,000 × 8%			式			1		464,000			
工事費計			式			1		6,264,000			

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,150,000	
4	直接工事費		3,150,000	万円未満切捨
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		7,200	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		200	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		200	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,149,800	$3,150,000 - 200 = 3,149,800$
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,142,600	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		8.21%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.5%	
28	現工事		0%	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		9.71%	
30	計上額 単独（追加工事）		305,000	$3,149,800 \times 9.71\% = 305,845 \neq 305,000$ （千円未満切捨）
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		305,000	

共通仮設費 <02>

34	イメージアップ経費対象工事費		3,150,000	
35	直接工事費		3,150,000	
36	非対象額計 (-)		7,400	
37	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
39	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		200	間接費非対象額
41	管理費区分 T		7,200	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	イメージアップ経費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		3,142,600	$3,150,000 - 7,400 = 3,142,600$
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	イメージアップ経費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.24%	全体工事費により対象率を算出
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		0%	
51	現工事		0%	
52	イメージアップ経費 率 (補正後)		1.24%	
53	計上額 単独 (追加工事)		38,000	$3,142,600 \times 1.24\% = 38,968 \neq 38,000$ (千円未満切捨)
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		38,000	
57	共通仮設費 (積上分)		41,352	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		41,352	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	イメージアップ経費		0	
66	共通仮設費計		380,000	$305,000 + 38,000 + 41,352 = 384,352 \neq 380,000$ (万円未満切捨)

現場管理費 <02>

1	主たる工程	河川維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		3,530,000	万円単位（万円未満切捨）
3	単独（追加工事）直接工事費		3,150,000	万円単位（万円未満切捨）
4	単独（追加工事）共通仮設費		380,000	万円単位（万円未満切捨）
5	非対象額計（-）		200	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		200	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		3,529,800	$3,530,000 - 200 = 3,529,800$
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		3,522,600	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		36.04%	全体工事費により対象率を計算
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1%	
22	現工事		0%	
23	施工時期補正 冬期：115日 工期：115日		1.6%	〇〇町(1.60)
24	緊急工事補正		0%	
25	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
26	現工事		0%	
27	率（補正後）		38.64%	
28	計上額 単独（追加工事）		1,360,000	$3,529,800 \times 38.64\% = 1,363,914 \div 1,360,000$
29	現工事		0	万円単位（万円未満切捨）
30	合算工事		0	
31	調整工事計上額		1,360,000	

一般管理費等 <02>

事務所名
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

河川維持工事

第 回変更

1	工事原価	4,890,000	万円単位（万円未満切捨）
2	純工事費	3,530,000	万円単位（万円未満切捨）
3	現場管理費	1,360,000	
4	中止期間中現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	200	
7	管理費区分9	200	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	4,889,800	$4,890,000 - 200 = 4,889,800$
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	4,882,600	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	18.63%	全体工事費により対象率を算出
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	4,889,800	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.63%	
25	計上額 単独（追加工事）	910,000	$4,889,800 \times 18.63\% = 910,969 \div 910,000$
26	現工事	0	万円単位（万円未満切捨）
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	910,000	

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	廃プラスチック	t			
廃プラスチック類処分費（地方単価）	最終処分	t	1	36,000	36,000

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small>	3,149,800
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	0.22%
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W>3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等
7,200	7,200	0

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額
A	7,200	0

全体工事

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		7,360,000	
4	直接工事費		7,360,000	万円単位 (万円未満切捨)
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		14,400	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		400	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		400	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		7,359,600	$7,360,000 - 400 = 7,359,600$
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		7,345,200	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		8.21%	全体工事費により対象率を算出
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.5%	
28	現工事		0%	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		9.71%	
30	計上額 単独 (追加工事)		714,000	$7,359,600 \times 9.71\% = 714,617 \div 714,000$
31	現工事		0	千円単位 (千円未満切捨)
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		714,000	

共通仮設費 <00>

34	イメージアップ経費対象工事費	7,360,000	
35	直接工事費	7,360,000	万円単位 (万円未満切捨)
36	非対象額計 (-)	14,800	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	400	間接費非対象額
41	管理費区分 T	14,400	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	イメージアップ経費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	7,345,200	$7,360,000 - 14,800 = 7,345,200$
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	イメージアップ経費率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.24%	全体工事費により対象率を算出
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	0%	
51	現工事	0%	
52	イメージアップ経費率 (補正後)	1.24%	
53	計上額 単独 (追加工事)	91,000	$7,345,200 \times 1.24\% = 91,080 \div 91,000$
54	現工事	0	千円単位 (千円未満切捨)
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	91,000	
57	共通仮設費 (積上分)	62,359	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	62,359	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	イメージアップ経費	0	
66	共通仮設費計	860,000	$714,000 + 91,000 + 62,359 = 867,359 \div 867,000$ 万円単位 (万円未満切捨)

現場管理費 <00>

1	主たる工種	河川維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		8,220,000	万円単位（万円未満切捨）
3	単独（追加工事）直接工事費		7,360,000	万円単位（万円未満切捨）
4	単独（追加工事）共通仮設費		860,000	万円単位（万円未満切捨）
5	非対象額計（-）		400	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		400	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		8,219,600	$8,220,000 - 400 = 8,219,600$
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		8,205,200	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		36.04%	全体工事費により対象率を算出
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1%	
22	現工事		0%	
23	施工時期補正 冬期：115日 工期：115日		1.6%	〇〇町(1.60)
24	緊急工事補正		0%	
25	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
26	現工事		0%	
27	率（補正後）		38.64%	
28	計上額 単独（追加工事）		3,170,000	$8,219,600 \times 38.64\% = 3,176.053 \approx 3,170,000$
29	現工事		0	万円単位（万円未満切捨）
30	合算工事		0	
31	調整工事計上額		3,170,000	

一般管理費等 <00>

事務所名
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

河川維持工事

第 回変更

1	工事原価	11,390,000	万円単位 (万円未満切捨)
2	純工事費	8,220,000	万円単位 (万円未満切捨)
3	現場管理費	3,170,000	
4	中止期間中現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	400	
7	管理費区分9	400	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	11,389,600	11,390,000 - 400 = 11,389,600
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	11,375,200	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	18.63%	全体工事費により対象率を算出
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	11,389,600	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率 (補正後)	18.63%	
25	計上額 単独 (追加工事)	2,120,000	11,389,600 × 18.63% = 2,121,882 ÷ 2,120,000
26	現工事	0	万円単位 (万円未満切捨)
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,120,000	

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） <small>（直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）</small>	7,359,600
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	0.19%
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W>3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等
14,400	14,400	0

処分費内諸経費対象額・算出区分

算出区分	算出根拠	対象となる金額
A	「W 3%」かつ「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額
A	14,400	0