

# 林道工事照査要領

(橋梁下部、舗装を含む)



# 照 査 項 目 一 覧 表

林道工事照査要領(2 / 2)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
5	現地踏査	1) 支障物件の状況を把握したか 工事支障物件（電柱、立木、埋設物等）の移設、撤去は済んでいるか 2) 環境状況（濁水処理、騒音、振動、防塵、貴重種等への配慮）は把握したか 3) 施工時の注意事項は把握したか 4) 基準点（B・M）を確認したか 5) 施工ヤード、スペース等は施工上の制約条件と一致しているか 6) 用地境界を確認したか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6	設計図	1) 平面図、縦断図、横断図、構造図等には必要な項目が記載されているか（設計条件、地質条件、河川等の施設及び名称等） 2) 構造図の基本寸法、高さ関係は照合されているか 3) 各設計図がお互いに整合されているか ・平面図と縦断図 ・縦断図と横断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 4) 使用材料規格・寸法等は明記されているか 5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合されているか） ・部材厚 ・鉄筋（径、ピッチ、規格、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置） ・鋼材規格、形状、寸法	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7	数量計算	1) 数量計算に用いた記号、寸法、数値は図面と一致するか 2) 橋台等の構造物の後打ちコンクリートを分離して計上しているか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	