

質 疑 回 答 書

工事番号： 11811

工 事 名： 北海道根室振興局中標津合同庁舎改築工事(2工区)

入 札 日： 令和 6 年 6 月 3 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書で室内空気中の化学物質の濃度測定を行う(5か所)となっていて、A-104図、工区分表でVOC測定は全て1工区とするとあります。特記仕様書を正としてよろしいでしょうか。	特記仕様書が正となるため、各工区でVOC測定を行います。A-104図の工区分表の記載に誤りがあるため、訂正しました。
2	B敷地仮設計画図において凡例中☆交通誘導員B.58人・日(概数)とありますが各工区毎で調達するということでしょうか。	交通誘導員は1工区で調達します。
3	特記仕様書において、断熱・防露で土間下敷込みでピース法ホリエチレンフォーム断熱断熱材(EPS)とありますが、矩計図ではFPとあります。押出法ポリスチレンフォーム保温版(XPS)としてよろしいでしょうか。	よろしいです。特記仕様書、矩計図-1を訂正しました。なお、1、3工区の図面も訂正します。
4	基礎・ピット伏図・1階柱梁伏図において、3工区との境が③通り付近となっていますがS-104では②通りとなっています。2階壁柱梁伏せ図の工区分けを正としてよろしいでしょうか。	基礎・ピット伏図・1階柱梁伏図はS103図の工区分けラインを正としてください。工区分けラインに誤りがあったため、基礎・ピット伏図を訂正しました。
5	従物配置図において、他工区での設置・取付がありますが取付下地についても2工区の施工区分となるのでしょうか。	取付下地は1工区となります。
6	工区分図-1において、犬走、外構用SUS見切りについて詳細が不明です。詳細図等を御指示ください。	犬走、外構用SUS見切りの詳細については部分詳細図-2に追加しました。
7	SR-1移動書架について斜線部分は固定書架と解釈しますが左の1列は移動部分と解釈してよろしいでしょうか。	2階平面詳細図 5～6通り間、斜線部分が固定書架となります。2階平面詳細図 4～5通り間、斜線記載の棚は誤っていたため、図面を訂正しました。なお、1、3工区の図面も訂正します。左の1列は移動部分と解釈して良いです。
8	内部建具寸法に平面詳細図と建具表で相違があります。御指示ください。	LSD-3、LSD-2は平面詳細図が正となります。WD-3Aは建具表が正となります。※廊下2～廊下のLSD-3AはWD-3Aとなります。 2階平面詳細図、建具表-1、工事数量総括表の記載に誤りがあるため、訂正しました。なお、1、3工区の図面も訂正します。
9	内部天井高について各設計図において相違があります。	風除室2、物置は断面詳細図を正としてください。その他は天井伏図を正としてください。仕上表-1.2、展開図7.9.10.11、天井伏図、階段2詳細図の記載に誤りがあるため訂正しました。なお、1、3工区の図面も修正します。
10	1階壁柱伏図、2階壁柱伏図において、②～③間Sb10、Sb1およびプレスは1工区および2工区工事でしょうか。工事数量総括表には御座いません。	3工区工事となります。