

# 質 疑 回 答 書

工事番号： 06-40000

工 事 名： 滝川市道営住宅新築工事(空知町団地B-1)

入 札 日： 令和 6 年 5 月 28 日

| 番号 | 質 疑 事 項  | 回 答  |
|----|--|--|
| 1  | <p>遣り方・位置だし・測量時の現地の雑草処理につきまして数量項目が有りませんが、草刈及び、処分費が必要になります。(位置だし時期にはH=1200程度まで伸びてる)<br/>こちらにつきましては、どの工区にて行うことになるのでしょうか。ご指示願います。</p>   | <p>雑草処理等の現地における敷地整理等の費用については、共通仮設費率により算定していることから、各工区において必要に応じて行うことを想定しています。</p>  |
| 2  | <p>共通仮設費(積上分)P31に敷鉄板の数量が75枚(697㎡)と記載されておりますが、設計図A-054Iには90枚(836㎡)の敷鉄板の記載が有ります。<br/>B-1工区分の75枚の該当範囲をご指示願います。(敷鉄板配置図添付有り)</p>  | <p>敷鉄板について、90枚(836㎡)が正となります。<br/>数量に誤りがあったため、工事数量総括表を修正します。<br/>なお、敷鉄板の施工は全てB-1工区での施工を想定しています。</p>   |
| 3  | <p>仮設道路の敷き鉄板の必要枚数が、各コーナー及び、重機設置場所で不足と思われる。各車両の軌跡図を基に必要枚数を記載いたしますと最低でも119枚必要かと思われます。コンクリート打設時間の短縮化、移動式クレーンのアウトリガー下部の強度の確保、資材搬入車両のコーナーでの脱輪等の防止等を考慮して頂き、増設は可能でしょうか。可能な場合の数量の振り分けのご指示を御願いたします。(移動式クレーン・コンクリート打設・11t車軌跡図添付有り)</p> | <p>敷鉄板については、施工上必要と考える数量を積算しています。(836㎡)<br/>また、敷鉄板については任意仮設としており搬入される重機や車両のほか工程等の状況に応じて、受注者の責任において定める施工方法等に該当し、受注者の任意施工を拘束するものではありません。<br/>なお、増設しなければ、工事を施工することができない状況が確認できる場合については、協議の上必要に応じて設計変更により対応します。</p> |
| 4  | <p>仮囲いのゲート(2か所)廻りを、視界を広げる為に斜めにしたいと思いますが、数量が若干減と成りますので既存取り合い部分の足場により仮囲い長さが多くなりますので、こちらで長さ調整として宜しいでしょうか。</p>   | <p>仮囲いについては、指定仮設としていることから、契約後に協議の上必要に応じて設計変更により対応します。</p>  |
| 5  | <p>既設取合い部の仕上工事をする際には、既設ホール部分に仮間仕切りを設置してから、既存仮壁の解体を行い、その後金物取付、壁仕上げ工事と成りますでしょうか。ご指示願います。</p>   | <p>既存取り合い部の施工については、貴見と同様の工程を想定しています。</p>   |