

質 問 書

工事(業務)番号： 40220  
工 事 (業務)名： 札幌市道営住宅改善工事(真駒内H団地H2号棟)  
入 札 日： 令和8年1月27日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	工事数量総括表の「H-2号棟、屋上防水改修、屋上防水改修A-3改修」に「既存ルーフレン改修、銅製100φ程度かぶせ工法」がございす。設計図面の「改善工事リスト」にも「ルーフドレンの上に改修用二重ドレンを新設」と記載がございすが、工事数量総括表の「H-2号棟、屋上防水改修、屋上防水改修A-3撤去」には「屋根RD撤去」の項目がございす。ルーフドレンの改修方法について、かぶせ工法を行うのか撤去新設を行うのかご教授願います。	設計においては、既存ルーフレンの改修方法については撤去・新設として設計しており、ダモ銅改修ドレン同等品にて施工することを想定していることから、既存ルーフレンの撤去及び改修ドレンの新設を行うこととなります。 設計図面(A-04図からA-12図まで)を訂正します。
2		
3		
4		
5		