６/３（水）の発表

【道庁プレスリリース】

報道発表資料の配付日時　　６月３日（水）１５時００分

発表項目（行事名）	網走警察署庁舎におけるＺＥＢ認証の取得について		
記者レクチャーのお知らせ	(実施日時)	発表者	
		発表場所	
概要	令和８年５月に工事着手した網走警察署庁舎が、５月２２日にＺＥＢ認証（ZEB Ready）を取得しました。 1　網走警察署について ・網走警察署庁舎は、昭和４１年に建築され築５９年が経過し、老朽化の進行が著しいことから、警察活動の基盤を整備するため改築を実施 ・道警警察署庁舎としては、深川警察署（R4.10）、八雲警察署（R6.12）岩内警察署（R7.6）に続き４例目 2　脱炭素化への取組について 次の取組について実施し、一次エネルギー消費量を国の基準から５５％削減 ① 徹底した省エネ化の推進 ・空冷ヒートポンプ式エアコンやヒートポンプ式給湯器、全熱交換換気扇、LED 照明の明るさ制御等の高効率設備の導入 ・Low-E 複層ガラスの採用など窓や外壁の断熱性能の向上 ② 再生可能エネルギーの導入 ・太陽光発電設備（10ｋW）の設置 ③ 木材利用の推進 ・エントランスや道場の内装の木質化 ・地場産のカラマツ材を活用した木製カーテンウォールを採用		
参考			

報道（取材）に当たってのお願い		
他のクラブとの関係	同時配付 同時レク	(場所)

担当（連絡先）	建設部建築局建築整備課 （担当者：施設整備・脱炭素化担当課長　佐藤　博司） ＴＥＬ ダイヤルイン　０１１－２０４－５５９９　内線２９－９５１ 公用スマホ　０１１－５８５－６１０１　内線４０－２１４

網走警察署庁舎がZEB認証※1を取得しました。（ZEB Ready）

※1　ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング）
設備等の高効率化などによる省エネルギー化と太陽光発電設備などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物

1　概要

構造規模　鉄筋コンクリート造
地上４階建て

延床面積　3,130.30㎡

工　　期　令和８年５月～令和１０年３月

外観パース

2　施設について

・網走警察署庁舎は、昭和41年に建築され築５９年が経過し、老朽化の進行が著しいことから、警察活動の基盤を整備するため改築を実施

・道警警察署庁舎としては、深川警察署（R4.10）、八雲警察署（R6.12）、岩内警察署（R7.6）に続き４例目

3　脱炭素化への取組について

・一次エネルギー消費量を国が定める基準から51%削減(BEI※2=0.49)、再エネ含めると55%削減(BEI※2=0.45)
・令和8年5月22日にＺＥＢ認証(ZEB Ready)を取得



ZEBの概念図

※2 BEI＝設計一次エネルギー消費量 / 国の基準一次エネルギー消費量

①徹底した省エネ化の推進
・空冷ヒートポンプ式エアコン、ヒートポンプ式給湯器、全熱交換型換気扇、LED照明の明るさ制御等の高効率設備の導入
・Low-E複層ガラスの採用など窓や外壁の断熱性能の向上

②再生可能エネルギーの導入
・太陽光発電設備(10kW)の設置

③木材利用の推進
・エントランスや道場の内装の木質化
・地場産のカラマツ材を活用した木製カーテンウォールを採用

断面図



道場内観イメージ

ZERO CARBON HOKKAIDO