

道路改良(舗装)工事照査要領(案)

(平面交差点、小構造物を含む)

照 査 項 目 一 覧 表

道路改良(舗装)工事照査要領(1/3)

No	項 目	主 要 内 容	対 象	照 査	備 考
1	施工上の基本条件	1) 施工時期、施工時間、施工方法などについて条件明示があるか 2) 環境対策（濁水処理、騒音、防塵など）について明確であるか 3) 工事支障物件（電柱、埋設物など）の移設、撤去は済んでいるか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2	関係機関との協議内容の確認	1) 電線・ケーブル、電柱、水道、ガス等管理者との協議内容を確認したか 2) 交差協議（道路、河川、鉄道、公安委員会等）の内容を確認したか 3) 地元及び地権者との協議内容を確認したか 4) 利権者（農協、漁組）及び占用者との協議内容を確認したか 5) 保安林及び埋蔵文化財等との協議内容を確認したか 6) バス路線となるかどうか 7) 公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になっているか 8) 都市計画及び土地利用が明確になっているか 9) 上位計画、開発行為及び電線類地中化の計画が明確になっているか 10) 土砂の処理場または土取場の位置、規模は明確になっているか 11) 休憩施設、チェーン着脱場等の計画が明確になっているか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3	貸与資料の確認	1) 地質調査報告書は整理されているか 2) 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか 3) 埋設物に係る占用台帳があるか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4	地形条件	1) 用地境界を確認したか 2) 施工ヤード、スペースは確認したか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

照 査 項 目 一 覧 表

道路改良(舗装)工事照査要領(2/3)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
5	施工条件	1) 施工上の制約条件を確認したか（スペース、交通条件等） 2) 仮設工（仮設道路、仮設橋梁、土留工、仮締切土、工事用道路工など）について工法の指定など明確であるか 3) 工事用道路の安全施設、補修、工事終了後の処置などは明確であるか 4) 交通安全対策（防護施設、交通誘導警備員、作業制限など）について明確であるか 5) 別途工事がある場合の関連条件などは明確であるか 6) 未処理用地がある場合、見込み時期などは明確であるか 7) 工事支障物件について工事着手前の事前調査などが必要か 8) 用、排水工の計画条件は確認しているか ・排水系統及び断面の調査は明確になっているか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6	付帯施設の必要性	1) 標識計画はあるか 2) 照明・信号機（電気設備）は計画されているか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7	現地踏査	1) 支障物件の状況を把握したか 2) 環境状況（振動、騒音等）は把握したか 3) 施工時の注意事項は把握したか 4) 基準点（B. M）を確認したか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

照 査 項 目 一 覧 表

道路改良(舗装)工事照査要領(3/3)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
8	設計図	1) 一般図には必要な項目が記載されているか (設計条件、地質条件、建築限界等) 2) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか 3) 各設計図がお互いに整合されているか ・ 一般平面図と縦断図 ・ 構造図と配筋図 ・ 構造図と仮設図 4) 使用材料は明記されているか 5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか (特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合されているか) ・ 部材厚 ・ 鉄筋(径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置) ・ 鋼材形状、寸法 ・ 使用材料	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9	数量計算	1) 数量計算は、土木工事数量算出要領(案)と整合しているか。 2) 数量計算に用いた記号、寸法、数値は図面と一致するか 3) 数量取りまとめは、種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているか	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	