

工種	土留工(間伐材型枠)
施工箇所	上川郡清水町下佐幌
工事名	町道地先 予防治山工事
仕様	間伐材型枠(1.5cm×90cm×180cm) 道産トドマツ材使用 JAS地下用製材1級または同等品 4面プレーナー加工 仕上厚 t = 1.5cm 人工乾燥20%以下

写真

