【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	既存浄水場水源 他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況マンガン過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、マンガン過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差（アーイ）が▲10億円以上のものは対象としない ア：現状更新の概算コスト イ：浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考（6次抽出理由）	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
空知・石狩	1	岩見沢	108	上水	空知石狩-04	急速ろ過	10,000	2053			札幌周辺	3	奈井江町　高島	不明			1,958	2,154	取水量不明																					
空知・石狩	2	岩見沢	108	上水	空知石狩-04	急速ろ過	10,000	2053			札幌周辺	8	美唄市　東明	300			1,958	2,154	×																					
空知・石狩	3	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	24	深川市　向陽	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	4	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	54	雨竜町　18区	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	5	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	60	江部乙町　18丁目	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	6	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	63	江部乙町　15丁目	430			9,164	10,080	×																					
空知・石狩	7	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	64	江部乙町　市街	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	8	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	65	江部乙町　市街	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	9	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	66	江部乙町　東10丁目	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	10	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	67	江部乙町　東9丁目	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	11	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	73	江部乙町　西8丁目	50			9,164	10,080	×																					
空知・石狩	12	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	75	赤平市	100			9,164	10,080	×																					
空知・石狩	13	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	76	赤平市　共和	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	14	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	79	滝川市　北滝川	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	15	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	80	滝川市　北滝川	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	16	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	81	滝川市　北滝川	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	17	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	82	滝川市　北滝川	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	18	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	84	滝川市　朝日町	40			9,164	10,080	×																					
空知・石狩	19	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	85	滝川市　朝日町	30			9,164	10,080	×																					
空知・石狩	20	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	87	滝川市　西町	46			9,164	10,080	×																					
空知・石狩	21	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	88	滝川市　朝日町	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	22	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	89	滝川市　西町	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	23	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	93	滝川市　本町	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	24	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	94	滝川市　本町	1,050			9,164	10,080	×																					
空知・石狩	25	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	95	滝川市　花月町	100			9,164	10,080	×																					
空知・石狩	26	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	96	滝川市　花月町	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	27	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	98	滝川市　花月町	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	28	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	103	新十津川町　橋本町	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	29	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	104	新十津川町　15区	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	30	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	105	新十津川町　菊水町	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	31	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	106	新十津川町　中徳富	10			9,164	10,080	×																					
空知・石狩	32	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	107	新十津川町　中徳富	90			9,164	10,080	×																					
空知・石狩	33	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			滝川・留萌	112	砂川市　空知太	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	34	滝川	195	上水	空知石狩-07	急速ろ過	29,080	2063			札幌周辺	3	奈井江町　高島	不明			9,164	10,080	取水量不明																					
空知・石狩	35	滝川	198	簡水	空知石狩-11	急速ろ過	2,500	2067			滝川・留萌	75	赤平市	100			216	238	×																					
空知・石狩	36	滝川	198	簡水	空知石狩-11	急速ろ過	2,500	2067			滝川・留萌	76	赤平市　共和	不明			216	238	取水量不明																					
空知・石狩	37	滝川	198	簡水	空知石狩-11	急速ろ過	2,500	2067			滝川・留萌	94	滝川市　本町	1,050			216	238	○			その他	急速	ろ過なし※	○	滝川市　本町空知信用金庫		白濁	×	19.1	×								
空知・石狩	38	滝川	198	簡水	空知石狩-11	急速ろ過	2,500	2067			滝川・留萌	96	滝川市　花月町	不明			216	238	取水量不明																					
空知・石狩	39	滝川	198	簡水	空知石狩-11	急速ろ過	2,500	2067			滝川・留萌	98	滝川市　花月町	不明			216	238	取水量不明																					
空知・石狩	40	滝川	198	簡水	空知石狩-11	急速ろ過	2,500	2067			滝川・留萌	112	砂川市　空知太	不明			216	238	取水量不明																					
空知・石狩	41	滝川	198	簡水	空知石狩-11	急速ろ過	2,500	2067			札幌周辺	3	奈井江町　高島	不明			216	238	取水量不明																					
空知・石狩	42	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	7	深川市　一巳	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	43	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	8	深川市　豊住	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	44	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	9	深川市　共成	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	45	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	11	深川市　共成	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	46	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	12	深川市　芽生	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	47	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	13	深川市　芽生	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	48	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	14	深川市　芽生	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	49	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	15	深川市　緑町	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	50	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	16	深川市　花園町	400			5,114	5,625	×																					
空知・石狩	51	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	26	多度志町　市街	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	52	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	28	沼田町　市街	30			5,114	5,625	×																					
空知・石狩	53	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	29	沼田町　市街	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	54	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	30	沼田町　北竜	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	55	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	32	秩父別町　5条通り	6			5,114	5,625	×																					
空知・石狩	56	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	34	秩父別町　1区	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	57	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	37	秩父別町　4条通	600			5,114	5,625	×																					
空知・石狩	58	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	40	秩父別町　1条通	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	59	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	41	秩父別町　9丁目	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	60	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	43	北竜町　和	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	61	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	44	北竜町　板谷	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	62	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	48	妹背牛町　6区	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	63	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	49	妹背牛町　市街	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	64	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	50	妹背牛町　6区	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	65	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058			滝川・留萌	52	雨竜町　渭の津	不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	66	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058	深川市	下湯内簡易水道				不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	67	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058	深川市	上多度志水道組合				不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	68	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058	深川市	北海道中央病院専用水道				不明			5,114	5,625	取水量不明																					
空知・石狩	69	深川	13	用供	空知石狩-14	急速ろ過	22,000	2058	深川市	三共水道組合専用水道				62			5,114	5,625	×																					
空知・石狩	70	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057			札幌周辺	91	恵庭町　西4線南1号	22			45,528	50,081	×																					
空知・石狩	71	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057			札幌周辺	94	恵庭町　中島松	14			45,528	50,081	×																					
空知・石狩	72	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057			札幌周辺	100	恵庭町　上山口	1,045			45,528	50,081	×																					
空知・石狩	73	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057			札幌周辺	101	恵庭町　上山口	4,800			45,528	50,081	×																					
空知・石狩	74	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057			札幌周辺	102	千歳市　長都	500			45,528	50,081	×																					
空知・石狩	75	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057			札幌周辺	111	広島村　島松	1,500			45,528	50,081	×																					
空知・石狩	76	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057			札幌周辺	111	広島村　島松	2,700			45,528	50,081	×																					
空知・石狩	77	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057			札幌周辺	113	広島村　輪厚	804			45,528	50,081	×																					
空知・石狩	78	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057			札幌周辺	114	広島村　富岡	220			45,528	50,081	×																					
空知・石狩	79	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057	千歳市	蘭越浄水場水源①				2,600			45,528	50,081			×																			
空知・石狩	80	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057	千歳市	蘭越浄水場水源②				2,400			45,528	50,081			×																			
空知・石狩	81	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057	千歳市	蘭越浄水場水源③				1,000			45,528	50,081			×																			
空知・石狩	82	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057	千歳市	支笏湖簡易水道配水池水源				1,109			45,528	50,081			×																			
空知・石狩	83	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057	恵庭市	専用水道水源				80			45,528	50,081	×																					
空知・石狩	84	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057	恵庭市	専用水道水源				147			45,528	50,081	×																					
空知・石狩	87	千歳	14	用供	空知石狩-16	急速ろ過	72,000	2057	千歳市	支笏湖簡易水道配水池水源				449			45,528	50,081			×																			
空知・石狩	89	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	61	東札幌　日章中学校	370			7,081	7,789	×																					
空知・石狩	90	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	62	白石中央　桑沢商店	720			7,081	7,789	×																					
空知・石狩	91	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	63	白石中央　日通油槽所	不明			7,081	7,789	取水量不明																					
空知・石狩	92	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	64	北郷　笹谷藤作	不明			7,081	7,789	取水量不明																					
空知・石狩	93	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	69	雁来　雪印乳業KK	4,450			7,081	7,789	×																					
空知・石狩	94	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	70	東雁来　宝酒造KK	2,240			7,081	7,789	×																					

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

資料1－C

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力（m3/日）	更新予定年度（供用開始後73年または更新計画による）	地下水源情報：既存水源（浄水場水源他）所在市町村名	既存水源（浄水場水源他）水源名	水理地質図幅水源：図幅地区名（※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記）	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】（m³/日）	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】（m³/日）	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2（m³/日）	更新時の水量：更新時給水量【A】（m³/日）	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量）：水量確保できる場合○（※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価）：既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源：同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	既存浄水場水源：他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか）：(1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況マンガンろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、マンガンろ過又はろ過なしにできる場合○：現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式※1	判定1※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認：所有者	※3	懸念事項※4	判定2	(3)導水管最短ルート（km）L※5	5次抽出：(1)、(2)より不可※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか）※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト：6次抽出	その他特記事項※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額（百万円）効果ありは正
空知・石狩	95	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	72	東苗穂　渡辺　実	不明			7,081	7,789	取水量不明																				
空知・石狩	96	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	74	東雁木　佐藤久兵衛	16			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	97	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	112	東月寒　南札幌変電所	160			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	98	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	117	北野　朝日ヶ丘団地	144			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	99	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	124	南郷　アサヒビールKK	3,240			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	100	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	125	南郷　市営住宅	600			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	101	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	126	中央　北海鋼機社宅	不明			7,081	7,789	取水量不明																				
空知・石狩	102	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	127	中央　白石小学校	540			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	103	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	128	本通　厚生年金住宅	320			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	104	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	129	本通　朝日生命	670			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	105	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	130	本通　ロバパンKK	890			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	106	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	131	本通　横山製粉KK	不明			7,081	7,789	取水量不明																				
空知・石狩	107	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	132	本通　平和湯	40			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	108	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	133	本通　柏丘中学校	200			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	109	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	134	北郷　辻　秋郎	17			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	110	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	135	北郷　北郷団地	166			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	111	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	138	本通　本通小学校	670			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	112	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	139	本通　防衛庁官舎	不明			7,081	7,789	取水量不明																				
空知・石狩	113	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	140	本通　中央バス女子寮	1,640			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	114	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	141	本通　聯合紙器KK	130			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	115	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	142	大谷地　白樺団地	1,170			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	116	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	143	大谷地　交通局営業所	390			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	117	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	148	大谷地　北星学園	485			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	118	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	154	東区　信濃小学校	65			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	119	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	157	上野幌　北海道製麺KK	720			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	120	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	158	上野幌　報恩学園	115			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	121	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	159	下野幌下野幌団地	2,130			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	122	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	230	上篠路　静珠園団地	300			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	123	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	256	東苗穂　札苗小学校	570			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	124	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	260	丘珠　北島末吉	不明			7,081	7,789	取水量不明																				
空知・石狩	125	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	261	丘珠　鉄鋼会館	82			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	126	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	262	丘珠　機械工業協同組合	不明			7,081	7,789	取水量不明																				
空知・石狩	127	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	264	東雁木　新苗穂団地	520			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	128	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	269	中沼　第3し尿処理場	1,900			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	129	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	271	福移　緑樹園団地	不明			7,081	7,789	取水量不明																				
空知・石狩	130	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	272	福移　福移小学校	576			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	131	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	274	福移　小高嘉一郎	不明			7,081	7,789	取水量不明																				
空知・石狩	132	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	275	拓北　中野広	不明			7,081	7,789	取水量不明																				
空知・石狩	133	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	278	拓北　福士勝太郎	不明			7,081	7,789	取水量不明																				
空知・石狩	134	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	279	拓北　小鳩団地	173			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	135	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	282	米里　長峰与作	22			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	136	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	288	米里　野上二郎	11			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	137	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	306	小野幌　菅原	52			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	138	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌	320	角山　三森軍平	21			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	139	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	50	江別市　越後	不明			7,081	7,789	取水量不明																				
空知・石狩	140	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	58	当別町　獅子内	14			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	141	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	65	江別市　元野幌	85			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	142	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	74	広島村　北星	35			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	143	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	115	広島村　市街	61			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	144	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	117	広島村　トド山	250			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	145	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	123	江別市　野幌	不明			7,081	7,789	取水量不明																				
空知・石狩	146	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	126	江別市　大麻	1,000			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	147	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	126	江別市　大麻	2,400			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	148	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	128	札幌市　厚別	65			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	149	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	131	札幌市　上野幌	117			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	150	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	134	札幌市　大谷地	1,170			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	151	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	134	札幌市　大谷地	290			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	152	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	152	札幌市　南郷	600			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	153	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	158	札幌市　米里	22			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	154	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	159	札幌市　苗穂	4,454			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	155	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	162	札幌市　東苗穂	160			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	156	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	162	札幌市　東苗穂	570			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	157	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	163	札幌市　雁来	4,000			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	158	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	169	江別市　角山	22			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	159	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	172	札幌市　中沼	170			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	160	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	172	札幌市　中沼	1,900			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	161	千歳	172	上水	空知石狩-18	急速ろ過	23,400	2052			札幌周辺	173	札幌市　中服井	576			7,081	7,789	×																				
空知・石狩	162	千歳	173	上水	空知石狩-19	急速ろ過	36,500	2040			札幌周辺	94	恵庭町　中島松	14			29,820	32,802	×																				
空知・石狩	163	千歳	173	上水	空知石狩-19	急速ろ過	36,500	2040			札幌周辺	100	恵庭町　上山口	1,045			29,820	32,802	×																				
空知・石狩	164	千歳	173	上水	空知石狩-19	急速ろ過	36,500	2040			札幌周辺	101	恵庭町　上山口	4,800			29,820	32,802	×																				
空知・石狩	165	千歳	173	上水	空知石狩-19	急速ろ過	36,500	2040			札幌周辺	102	千歳市　長都	500			29,820	32,802	×																				
空知・石狩	166	千歳	173	上水	空知石狩-19	急速ろ過	36,500	2040			札幌周辺	111	広島村　島松	1,500			29,820	32,802	×																				
空知・石狩	167	千歳	173	上水	空知石狩-19	急速ろ過	36,500	2040			札幌周辺	111	広島村　島松	2,700			29,820	32,802	×																				
空知・石狩	168	千歳	173	上水	空知石狩-19	急速ろ過	36,500	2040	千歳市	蘭越浄水場水源①				2,600			29,820	32,802		×																				
空知・石狩	169	千歳	173	上水	空知石狩-19	急速ろ過	36,500	2040	千歳市	蘭越浄水場水源②				2,400			29,820	32,802		×																				
空知・石狩	170	千歳	173	上水	空知石狩-19	急速ろ過	36,500	2040	千歳市	蘭越浄水場水源3				1,000			29,820	32,802		×																				
空知・石狩	171	千歳	173	上水	空知石狩-19	急速ろ過	36,500	2040	恵庭市	専用水道水源				80			29,820	32,802	×																				
空知・石狩	172	千歳	173	上水	空知石狩-19	急速ろ過	36,500	2040	恵庭市	専用水道水源				147			29,820	32,802	×																				
空知・石狩	175	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	1	真駒内　札幌生コンKK	不明			9,673	10,640	取水量不明																				
空知・石狩	176	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	2	真駒内　真駒内団地1号	1,000			9,673	10,640	×																				
空知・石狩	177	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	3	真駒内　道立養護学園	420			9,673	10,640	×																				
空知・石狩	178	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	4	真駒内　交通局営業所	800			9,673	10,640	×																				
空知・石狩	179	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	5	藻岩地下崎組社宅	200			9,673	10,640	×																				
空知・石狩	180	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	6	澄Ⅲ東京通商社宅	157			9,673	10,640	×																				
空知・石狩	181	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	7	中ノ島中 央 病 院	不明			9,673	10,640	取水量不明																				
空知・石狩	182	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	8	南22西10自衛隊総監部	不明			9,673	10,640	取水量不明																				
空知・石狩	183	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	9	中ノ島札幌製氷組合	848			9,673	10,640	×																				
空知・石狩	184	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	10	平岸　幌 南 病 院	200			9,673	10,640	×																				
空知・石狩	185	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	11	平岸　花園湯	不明			9,673	10,640	取水量不明																				
空知・石狩	186	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	12	南16西6　静修学園	不明			9,673	10,640	取水量不明																				
空知・石狩	187	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	13	南14西13　南電話局	3,020			9,673	10,640	×																				

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価	既存浄水場水源 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	既存浄水場水源 他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況マンガンろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、マンガンろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
空知・石狩	188	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	14	南14西16　伏見園	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	189	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	15	中島公園　地下資源調査	230			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	190	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	16	中島公園　ホテル三愛	3,600			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	191	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	17	南7西9　松乙園	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	192	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	18	南7西23　芝園園	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	193	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	19	南5西3　米久巳四	2,450			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	194	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	20	南4西4　北交ハイヤー	500			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	195	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	21	南4西3　道相互銀行	1,620			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	196	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	22	南4西1ダイヤビル	1,800			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	197	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	23	南3西2　三菱巳四	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	198	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	24	南3東5　日本清酒KK	1,800			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	199	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	25	萌3西6　グランドビル	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	200	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	26	南3西15　術生学院	580			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	201	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	27	南1西16　札幌医科大学	2,750			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	202	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	28	大通西8　三共ビ ル	1,640			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	203	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	29	大通西4　北海道銀行	3,500			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	204	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	30	大通西4　北海タイムス	1,600			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	205	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	31	南2西5　東映劇場	2,160			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	206	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	32	北1西13　法務合同庁舎	3,760			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	207	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	33	大通西5　農林中央金庫	2,160			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	208	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	34	北1四5　日本興業銀行	2,100			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	209	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	35	大通西4　秋田銀行	1,260			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	210	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	36	大通西3　拓殖銀行	2,700			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	211	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	37	大通西3　北海道新聞社	2,160			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	212	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	38	大通西1　市民会館	2,700			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	213	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	39	大通西1　STV	3,300			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	214	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	40	北2西5　HBC会館	3,360			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	215	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	41	北3西5　北海道庁	3,580			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	216	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	42	北2西4　毎日新聞社	1,550			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	217	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	43	北3西4　開発局	3,230			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	218	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	44	北3西4　第一生命ビル	4,350			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	219	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	45	北3西3　雪印会館	1,500			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	220	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	46	北4西6　自治会館	3,470			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	221	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	47	北4西6　中央郵便局	1,800			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	222	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	48	北4西6　水産酪農ビル	3,500			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	223	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	49	北2西1　朝日新聞社	3,240			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	224	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	50	北4西3　五番館	2,880			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	225	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	51	北4西2　ヤンマービル	500			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	226	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	52	北3東1　鉄道病院	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	227	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	53	北2東4　サッポロビール3	5,000			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	228	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	54	菊水西　国立札幌病院	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	229	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	55	菊水南　北日本ゴムＫＫ	1,000			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	230	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	56	東札幌　札幌生コンＫＫ	1,440			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	231	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	57	東札幌　明治乳業ＫＫ	2,270			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	232	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	58	東札幌　富士写真ＫＫ	1,670			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	233	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	59	美園　公務員住宅	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	234	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	60	美園　望月湯	86			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	235	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	61	東札幌　日章中学校	370			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	236	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	62	白石中央　桑沢商店	720			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	237	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	63	白石中央　日通油槽所	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	238	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	64	北郷　笹谷藤作	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	239	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	65	北6東9　ビール製麦工場	3,180			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	240	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	66	北6東11　古谷製菓KK	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	241	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	67	北7東14　札鉄苗穂工場	280			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	242	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	69	雁来　雪印乳業KK	4,450			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	243	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	70	東雁来　宝酒造KK	2,240			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	244	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	72	東苗穂　渡辺　実	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	245	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	74	東雁木　佐藤久兵衛	16			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	246	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	76	宮の森　宮の森湯	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	247	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	77	山の手　国立療養所	275			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	248	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	78	山の手　三井物産社宅	1,260			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	249	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	79	24軒　札幌トヨペットKK	1,080			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	250	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	84	24軒　協和銀行寮	430			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	251	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	85	8軒　関西ペイントKK	970			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	252	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	88	北12西13　給食センター	960			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	253	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	89	北8西7　クラーク会館	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	254	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	90	北14西6　北大病院	2,700			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	255	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	91	北17西7　北大教養部	2,000			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	256	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	92	北21西14　北海皮革KK	1,600			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	257	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	93	北12東3　天使病院	1,440			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	258	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	96	北23東6　美ノ島広三	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	259	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	98	北30東2　北栄中学校	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	260	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	99	北30西1　スズキ自動車KK	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	261	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	100	平岸　陵陽中学校	216			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	262	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	101	平岸　静療院	不明			9,673	10,640	取水量不明																							
空知・石狩	263	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	102	澄川　定鉄澄川団地	170			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	264	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	103	西岡　北日本土地西住団	86			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	265	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	104	西岡　西岡上水道1号	340			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	266	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	105	西岡　西岡上水道2号	400			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	267	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	106	福住　あかしや団地	160			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	268	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	107	福住　緑地都市団地	910			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	269	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	108	福住　大成建設寮	294			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	270	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	109	月寒　帝産ハイヤー本社	810			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	271	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	110	東月寒　サンウェーブKK	910			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	272	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	111	東月寒　北海酸素KK	1,220			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	273	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	112	東月寒　南札幌変電所	160			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	274	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	113	羊ケ丘　甜菜糖研究所	1,130			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	275	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	114	東月寒　日糖パンKK	960			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	276	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	115	東月寒　中央バス女子寮	295			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	277	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	116	羊ケ丘　農業試験場	2,030			9,673	10,640	×																							
空知・石狩	278	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	124	南郷　アサヒビールKK	3,240			9,673	10,640	×																							

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況マンガンろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、マンガンろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
空知・石狩	279	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	125	南郷　市営住宅	600			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	280	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	126	中央　北海鋼機社宅	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	281	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	127	中央　白石小学校	540			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	282	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	128	本通　厚生年金住宅	320			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	283	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	129	本通　朝日生命	670			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	284	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	130	本通　ロバパンKK	890			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	285	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	131	本通　横山製粉KK	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	286	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	132	本通　平和湯	40			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	287	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	133	本通　柏丘中学校	200			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	288	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	134	北郷　辻　秋郎	17			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	289	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	135	北郷　北郷団地	166			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	290	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	138	本通　本通小学校	670			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	291	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	139	本通　防衛庁官舎	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	292	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	140	本通　中央バス女子寮	1,640			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	293	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	141	本通　聯合紙器KK	130			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	294	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	142	大谷地　白樺団地	1,170			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	295	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	143	大谷地　交通局営業所	390			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	296	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	162	手稲　東洋木材工業KK	290			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	297	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	164	稲穂　小川清	2			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	298	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	166	前田　佐藤仁蔵	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	299	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	168	前田　飯田徳太郎	5			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	300	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	170	前田　佐藤春吉	30			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	301	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	174	樽川　樽川集乳所	64			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	302	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	176	樽川　宮崎治	8			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	303	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	177	樽川　樽川小学校	2			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	304	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	178	樽川　吉田常次郎	63			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	305	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	179	花畔　内海竹千代	7			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	306	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	180	宮ノ沢　日本セメント工場	485			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	307	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	181	宮ノ沢　住宅公社宮ノ沢団	210			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	308	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	183	宮ノ沢　天地慧信	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	309	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	184	宮ノ沢　東洋水産KK	1,200			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	310	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	185	宮ノ沢　大成建設KK	1,440			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	311	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	186	宮ノ沢　北海道製薬KK	346			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	312	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	187	西野　松井才一郎	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	313	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	188	西野　佐々木繁	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	314	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	190	東　上水道2号	809			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	315	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	191	東　北海道デーゼルKK	1,800			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	316	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	192	東　日野自動車KK	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	317	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	193	発寒　発寒小学校	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	318	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	194	発寒　清掃事業所	147			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	319	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	195	発寒　ハニカムボードKK	252			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	320	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	196	発寒　開発機械公団	290			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	321	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	197	発寒　日本清酒KK	1,500			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	322	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	198	発寒　札幌製紙KK1号	4,300			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	323	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	199	発寒　札幌酒精KK	690			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	324	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	200	8軒　工業試験場	101			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	325	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	201	8軒　工業試験場	530			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	326	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	202	2条　東芝電気KK	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	327	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	204	8軒　琴似中央小学校	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	328	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	206	8軒　小野田レミコンKK	2,000			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	329	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	208	発寒　横田光雄	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	330	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	209	発寒　鉄工団地	360			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	331	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	210	発寒　榎田実	6			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	332	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	211	発寒　勤労者団地	1,050			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	333	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	213	発寒　田村幸一	2			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	334	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	218	新川　佐々木嘉平	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	335	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	222	4番通　三和湯	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	336	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	223	4番通　新琴似湯	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	337	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	224	2番通　吉川定雄	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	338	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	227	栄町　栄小学校	144			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	339	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	230	上篠路　静珠園団地	300			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	340	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	233	上篠路　田中松次郎	5			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	341	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	234	屯田1番地　水城実	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	342	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	236	2番通　小谷俵三	17			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	343	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	237	2番通　宇藤保	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	344	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	240	3番通　新井武雄	30			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	345	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	242	4番通　世戸二郎	10			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	346	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	245	太平　阿部鉄工所	5			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	347	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	248	篠路　上杉秀夫	57			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	348	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	249	篠路　喜瀬藤松	53			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	349	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	250	茨戸　泉実	3			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	350	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	254	茨戸　茨戸公園団地	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	351	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	255	東雁木　第2し尿処理場	4,000			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	352	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	256	東苗穂　札苗小学校	570			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	353	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	260	丘珠　北島末吉	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	354	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	261	丘珠　鉄鋼会館	82			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	355	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	262	丘珠　機械工業協同組合	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	356	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	278	拓北　福士勝太郎	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	357	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	279	拓北　小鳩団地	173			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	358	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	282	米里　長峰与作	22			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	359	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌	288	米里　野上二郎	11			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	360	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	134	札幌市　大谷地	1,170			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	361	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	134	札幌市　大谷地	290			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	362	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	135	札幌市　羊ヶ丘	200			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	363	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	135	札幌市　羊ヶ丘	3,500			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	364	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	137	札幌市　東月寒	910			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	365	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	138	札幌市　福住	900			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	366	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	142	札幌市　真駒内	1,000			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	367	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	144	札幌市　美蘭	不明			9,673	10,640	取水量不明																					
空知・石狩	368	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	147	札幌市　中島公園	3,600			9,673	10,640	×																					
空知・石狩	369	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	148	札幌市　南3西15	580			9,673	10,640	×																					

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価	既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	既存浄水場水源 他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況マンガン過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、マンガンろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
空知・石狩	370	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	149	札幌市　北3西5	3,580			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	371	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	150	札幌市　北2東4	5,000			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	372	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	151	札幌市　東札幌	1,920			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	373	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	152	札幌市　南郷	600			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	374	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	158	札幌市　米里	22			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	375	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	159	札幌市　苗穂	4,454			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	376	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	162	札幌市　東苗穂	160			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	377	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	162	札幌市　東苗穂	570			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	378	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	163	札幌市　雁来	4,000			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	379	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	176	札幌市　北41東10	144			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	380	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	185	札幌市　北17西7	2,000			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	381	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	186	札幌市　北12西13	960			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	382	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	188	札幌市　二十四軒	1,080			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	383	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	192	札幌市　西8軒	2,000			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	384	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	194	手稲町　宮沢	110			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	385	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	194	手稲町　宮沢	485			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	386	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	195	札幌市　発寒	360			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	387	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	197	札幌市　北発寒	1,050			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	388	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	199	手稲町　手稲	290			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	389	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	200	手稲町　稲穂	3			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	390	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	205	石狩町　樽川3線	9			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	391	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	207	石狩町　樽川7線	64			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	392	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	208	石狩町　花畔14線	63			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	393	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	209	石狩町　樽川6線	2			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	394	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	210	石狩町　花畔11線	16			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	395	江別	143	上水	空知石狩-24	急速ろ過	15,600	2044			札幌周辺	211	石狩町　花畔8線	17			9,673	10,640	×																						
空知・石狩	396	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	13	南14西13　南電話局	3,020			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	397	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	14	南14西16　伏見園	不明			3,368	3,705	取水量不明																						
空知・石狩	398	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	16	中島公園　ホテル三愛	3,600			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	399	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	17	南7西9　松亞園	不明			3,368	3,705	取水量不明																						
空知・石狩	400	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	18	南7西23　芝園園	不明			3,368	3,705	取水量不明																						
空知・石狩	401	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	19	南5西3　米囚已四	2,450			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	402	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	20	南4西4　北交ハイヤー	500			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	403	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	21	南4西3　道相互銀行	1,620			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	404	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	22	南4西1ダイヤビル	1,800			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	405	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	23	南3西2　三園已四	不明			3,368	3,705	取水量不明																						
空知・石狩	406	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	24	南3東5　日本清酒KK	1,800			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	407	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	25	萌3西6　グランドビル	不明			3,368	3,705	取水量不明																						
空知・石狩	408	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	26	南3西15　術生学院	580			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	409	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	27	南1西16　札幌医科大学	2,750			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	410	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	28	大通西8　三共ビ ル	1,640			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	411	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	29	大通西4　北海道銀行	3,500			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	412	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	30	大通西4　北海タイムス	1,600			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	413	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	31	南2西5　東映劇場	2,160			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	414	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	32	北1西13　法務合同庁舎	3,760			3,368	3,705	○				その他	急速	ろ過なし※	○	北1西13　法務合同庁舎札					15.2		○		LCC差額最上位 水源開発困難※15	
空知・石狩	415	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	33	大通西5　農林中央金庫	2,160			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	416	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	34	北1西5　日本興業銀行	2,100			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	417	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	35	大通西4　秋田銀行	1,260			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	418	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	36	大通西3　拓殖銀行	2,700			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	419	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	37	大通西3　北海道新聞社	2,160			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	420	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	38	大通西1　市民会館	2,700			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	421	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	39	大通西1　STV	3,300			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	422	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	40	北2西5　HBC会館	3,360			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	423	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	41	北3西5　北海道庁	3,580			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	424	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	42	北2西4　毎日新聞社	1,550			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	425	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	43	北3西4　開発局	3,230			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	426	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	44	北3西4　第一生命ビル	4,350			3,368	3,705	○				その他	急速	ろ過なし※	○	北3西4　第一生命ビル浅野					16.1		○		水源開発困難※15	
空知・石狩	427	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	45	北3西3　雪印会館	1,500			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	428	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	46	北4西6　自治会館	3,470			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	429	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	47	北4西6　中央郵便局	1,800			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	430	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	48	北4西6　水産酪農ビル	3,500			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	431	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	49	北2西1　朝日新聞社	3,240			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	432	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	50	北4西3　五番館	2,880			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	433	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	51	北4西2　ヤンマービル	500			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	434	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	52	北3東1　鉄道病院	不明			3,368	3,705	取水量不明																						
空知・石狩	435	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	53	北2東4　サッポロビール3	5,000			3,368	3,705	○				その他	急速	ろ過なし※	○	北2東4　サッポロビール3					17.9		○		LCC差額－10億円以上 水源開発困難※15	
空知・石狩	436	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	65	北6東9　ビール製麦工場	3,180			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	437	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	66	北6東11　古谷製菓KK	不明			3,368	3,705	取水量不明																						
空知・石狩	438	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	67	北7東14　札鉄苗穂工場	280			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	439	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	76	宮の森　宮の森湯	不明			3,368	3,705	取水量不明																						
空知・石狩	440	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	77	山の手　国立療養所	275			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	441	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	78	山の手　三井物産社宅	1,260			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	442	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	79	24軒　札幌トヨペットKK	1,080			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	443	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	84	24軒　協和銀行寮	430			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	444	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	85	8軒　関西ペイントKK	970			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	445	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	88	北12西13　給食センター	960			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	446	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	89	北8西7　クラーク会館	不明			3,368	3,705	取水量不明																						
空知・石狩	447	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	90	北14西6　北大病院	2,700			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	448	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	91	北17西7　北大教養部	2,000			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	449	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	92	北21西14　北海皮革KK	1,600			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	450	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	93	北12東3　天使病院	1,440			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	451	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	96	北23東6　美ノ島広三	不明			3,368	3,705	取水量不明																						
空知・石狩	452	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	98	北30東2　北栄中学校	不明			3,368	3,705	取水量不明																						
空知・石狩	453	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	99	北30西1　スズキ自動車KK	不明			3,368	3,705	取水量不明																						
空知・石狩	454	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	162	手稲　東洋木材工業KK	290			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	455	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	164	稲穂　小川清	2			3,368	3,705	×																						
空知・石狩	456	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	166	前田　佐藤仁蔵	不明			3,368	3,705	取水量不明																						
空知・石狩	457	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	168	前田　飯田徳太郎	5			3,368	3,705	×																						

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況ﾏﾝｶﾞﾝろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、ﾏﾝｶﾞﾝろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
空知・石狩	458	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	170	前田　佐藤春吉	30			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	459	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	174	樽川　樽川集乳所	64			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	460	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	176	樽川　宮崎治	8			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	461	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	177	樽川　樽川小学校	2			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	462	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	178	樽川　吉田常次郎	63			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	463	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	179	花畔　内海竹千代	7			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	464	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	180	宮ノ沢　日本セメント工場	485			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	465	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	181	宮ノ沢　住宅公社宮ノ沢団	210			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	466	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	183	宮ノ沢　天地慧信	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	467	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	184	宮ノ沢　東洋水産KK	1,200			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	468	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	185	宮ノ沢　大成建設KK	1,440			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	469	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	186	宮ノ沢　北海道製薬KK	346			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	470	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	187	西野　松井才一郎	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	471	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	188	西野　佐々木繁	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	472	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	190	東　上水道2号	809			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	473	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	191	東　北海道デーゼルKK	1,800			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	474	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	192	東　日野自動車KK	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	475	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	193	発寒　発寒小学校	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	476	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	194	発寒　清掃事業所	147			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	477	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	195	発寒　ハニカムボードKK	252			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	478	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	196	発寒　開発機械公団	290			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	479	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	197	発寒　日本清酒KK	1,500			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	480	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	198	発寒　札幌製紙KK1号	4,300			3,368	3,705	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	発寒　札幌製紙KK1号北冲				10.5		○		LCC差額－10億円以上 水源開発困難※15			
空知・石狩	481	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	199	発寒　札幌酒精KK	690			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	482	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	200	8軒　工業試験場	101			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	483	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	201	8軒　工業試験場	530			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	484	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	202	2条　東芝電気KK	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	485	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	204	8軒　琴似中央小学校	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	486	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	206	8軒　小野田レミコンKK	2,000			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	487	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	208	発寒　横田光雄	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	488	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	209	発寒　鉄工団地	360			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	489	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	210	発寒　榎田実	6			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	490	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	211	発寒　勤労者団地	1,050			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	491	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	213	発寒　田村幸一	2			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	492	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	218	新川　佐々木嘉平	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	493	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	222	4番通　三和湯	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	494	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	223	4番通　新琴似湯	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	495	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	224	2番通　吉川定雄	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	496	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	227	栄町　栄小学校	144			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	497	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	233	上篠路　田中松次郎	5			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	498	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	234	屯田1番地　水城実	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	499	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	236	2番通　小谷徳三	17			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	500	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	237	2番通　宇藤保	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	501	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	240	3番通　新井武雄	30			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	502	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	242	4番通　世戸二郎	10			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	503	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	245	太平　阿部鉄工所	5			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	504	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	248	篠路　上杉秀夫	57			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	505	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	249	篠路　喜瀬藤松	53			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	506	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	250	茨戸　泉実	3			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	507	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	254	茨戸　茨戸公園団地	不明			3,368	3,705	取水量不明																					
空知・石狩	508	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌	255	東雁木　第2し尿処理場	4,000			3,368	3,705	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	東雁木　第2し尿処理場淺				17		○		LCC差額－10億円以上 水源開発困難※15			
空知・石狩	509	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	148	札幌市　南3西15	580			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	510	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	176	札幌市　北41東10	144			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	511	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	185	札幌市　北17西7	2,000			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	512	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	186	札幌市　北12西13	960			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	513	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	188	札幌市　二十四軒	1,080			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	514	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	192	札幌市　西8軒	2,000			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	515	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	194	手稲町　宮沢	110			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	516	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	194	手稲町　宮沢	485			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	517	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	195	札幌市　発寒	360			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	518	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	197	札幌市　北発寒	1,050			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	519	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	199	手稲町　手稲	290			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	520	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	200	手稲町　稲穂	3			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	521	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	205	石狩町　樽川3線	9			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	522	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	207	石狩町　樽川7線	64			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	523	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	208	石狩町　花畔14線	63			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	524	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	209	石狩町　樽川6線	2			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	525	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	210	石狩町　花畔11線	16			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	526	江別	143	上水	空知石狩-25	急速ろ過	5,600	2051			札幌周辺	211	石狩町　花畔8線	17			3,368	3,705	×																					
空知・石狩	527	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	1	真駒内　札幌生コンKK	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	528	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	2	真駒内　真駒内団地1号	1,000			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	529	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	3	真駒内　道立養護学園	420			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	530	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	4	真駒内　交通局営業所	800			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	531	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	5	藻岩地下崎組社宅	200			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	532	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	6	澄川東京通商社宅	157			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	533	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	7	中ノ島中央病院	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	534	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	8	南22西10自衛隊総監部	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	535	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	9	中ノ島札幌製氷組合	848			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	536	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	10	平岸　幌南病院	200			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	537	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	11	平岸　花園湯	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	538	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	12	南16西6　静修学園	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	539	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	13	南14西13　南電話局	3,020			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	540	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	14	南14西16　伏見湯	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	541	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	15	中島公園　地下資源調査	230			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	542	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	16	中島公園　ホテル三愛	3,600			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	543	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	17	南7西9　松乙湯	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	544	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	18	南7西23　芝園湯	不明			399,028	438,931	取水量不明																					

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価	既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況マンガンろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、マンガンろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
空知・石狩	545	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	19	南5西3 米久巳四	2,450			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	546	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	20	南4西4 北交ハイヤー	500			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	547	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	21	南4西3 道相互銀行	1,620			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	548	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	22	南4西1ダイヤビル	1,800			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	549	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	23	南3西2 三菱巳四	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	550	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	24	南3東5 日本清酒KK	1,800			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	551	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	25	萌3西6 グランドビル	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	552	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	26	南3西15 術生学院	580			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	553	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	27	南1西16 札幌医科大学	2,750			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	554	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	28	大通西8 三共ビ ル	1,640			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	555	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	29	大通西4 北海道銀行	3,500			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	556	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	30	大通西4 北海タイムス	1,600			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	557	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	31	南2西5 東映劇場	2,160			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	558	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	32	北1西13 法務合同庁舎	3,760			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	559	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	33	大通西5 農林中央金庫	2,160			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	560	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	34	北1西5 日本興業銀行	2,100			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	561	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	35	大通西4 秋田銀行	1,260			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	562	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	36	大通西3 拓殖銀行	2,700			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	563	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	37	大通西3 北海道新聞社	2,160			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	564	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	38	大通西1 市民会館	2,700			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	565	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	39	大通西1 STV	3,300			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	566	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	40	北2西5 HBC会館	3,360			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	567	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	41	北3西5 北海道庁	3,580			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	568	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	42	北2西4 毎日新聞社	1,550			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	569	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	43	北3西4 開発局	3,230			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	570	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	44	北3西4 第一生命ビル	4,350			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	571	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	45	北3西3 雪印会館	1,500			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	572	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	46	北4西6 自治会館	3,470			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	573	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	47	北4西6 中央郵便局	1,800			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	574	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	48	北4西6 水産酪農ビル	3,500			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	575	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	49	北2西1 朝日新聞社	3,240			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	576	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	50	北4西3 五番館	2,880			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	577	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	51	北4西2 ヤンマービル	500			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	578	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	52	北3東1 鉄道病院	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	579	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	53	北2東4 サッポロビール3	5,000			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	580	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	54	菊水西 国立札幌病院	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	581	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	55	菊水南 北日本ゴムＫＫ	1,000			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	582	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	56	東札幌 札幌生コンＫＫ	1,440			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	583	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	57	東札幌 明治乳業ＫＫ	2,270			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	584	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	58	東札幌 富士写真ＫＫ	1,670			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	585	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	59	美園 公務員住宅	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	586	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	60	美園 望月湯	86			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	587	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	61	東札幌 日章中学校	370			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	588	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	62	白石中央 桑沢商店	720			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	589	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	63	白石中央 日通油槽所	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	590	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	64	北郷 笹谷藤作	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	591	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	65	北6東9 ビール製麦エ場	3,180			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	592	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	66	北6東11 古谷製菓KK	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	593	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	67	北7東14 札鉄苗穂エ場	280			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	594	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	69	雁来 雪印乳業KK	4,450			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	595	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	76	宮の森 宮の森湯	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	596	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	77	山の手 国立療養所	275			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	597	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	78	山の手 三井物産社宅	1,260			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	598	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	79	24軒 札幌トヨペットKK	1,080			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	599	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	84	24軒 協和銀行寮	430			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	600	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	85	8軒 関西ペイントKK	970			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	601	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	88	北12西13 給食センター	960			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	602	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	89	北8西7 クラーク会館	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	603	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	90	北14西6 北大病院	2,700			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	604	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	91	北17西7 北大教養部	2,000			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	605	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	92	北21西14 北海皮革KK	1,600			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	606	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	93	北12東3 天使病院	1,440			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	607	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	100	平岸 陵陽中学校	216			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	608	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	101	平岸 静療院	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	609	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	102	澄川 定鉄澄川団地	170			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	610	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	103	西岡 北日本土地西住団	86			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	611	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	104	西岡 西岡上水道1号	340			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	612	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	105	西岡 西岡上水道2号	400			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	613	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	106	福住 あかしや団地	160			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	614	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	107	福住 緑地都市団地	910			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	615	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	108	福住 大成建設寮	294			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	616	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	109	月寒 帝産ハイヤー本社	810			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	617	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	110	東月寒 サンウェーブKK	910			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	618	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	111	東月寒 北海酸素KK	1,220			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	619	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	112	東月寒 南札幌変電所	160			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	620	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	113	羊ケ丘 甜菜糖研究所	1,130			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	621	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	114	東月寒 日糖パンKK	960			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	622	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	115	東月寒 中央バス女子寮	295			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	623	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	116	羊ケ丘 農業試験場	2,030			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	624	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	117	北野 朝日ヶ丘団地	144			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	625	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	119	北野 京王清田団地	1,230			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	626	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	120	北野 厚別中学校	1,040			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	627	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	123	平岡 北海道ダンボールK	160			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	628	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	124	南郷 アサヒビールKK	3,240			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	629	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	125	南郷 市営住宅	600			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	630	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	126	中央 北海鋼機社宅	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	631	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	127	中央 白石小学校	540			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	632	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	128	本通 厚生年金住宅	320			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	633	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	129	本通 朝日生命	670			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	634	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	130	本通 ロバパンKK	890			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	635	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	131	本通 横山製粉KK	不明			399,028	438,931	取水量不明																					

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況ﾏﾝｶﾞﾝろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、ﾏﾝｶﾞﾝろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
空知・石狩	636	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	132	本通　平和湯	40			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	637	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	133	本通　柏丘中学校	200			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	638	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	138	本通　本通小学校	670			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	639	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	139	本通　防衛庁官舎	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	640	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	140	本通　中央バス女子寮	1,640			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	641	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	141	本通　聯合紙器KK	130			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	642	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	142	大谷地　白樺団地	1,170			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	643	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	143	大谷地　交通局営業所	390			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	644	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	148	大谷地　北星学園	485			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	645	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	180	宮ノ沢　日本セメント工場	485			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	646	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	181	宮ノ沢　住宅公社宮ノ沢団	210			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	647	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	183	宮ノ沢　天地慧信	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	648	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	184	宮ノ沢　東洋水産KK	1,200			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	649	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	185	宮ノ沢　大成建設KK	1,440			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	650	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	186	宮ノ沢　北海道製薬KK	346			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	651	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	187	西野　松井才一郎	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	652	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	188	西野　佐々木繁	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	653	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	190	東　上水道2号	809			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	654	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	191	東　北海道デーゼルKK	1,800			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	655	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	192	東　日野自動車KK	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	656	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	193	発寒　発寒小学校	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	657	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	194	発寒　清掃事業所	147			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	658	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	195	発寒　ハニカムボードKK	252			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	659	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	196	発寒　開発機械公団	290			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	660	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	197	発寒　日本清酒KK	1,500			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	661	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	198	発寒　札幌製紙KK1号	4,300			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	662	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	199	発寒　札幌酒精KK	690			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	663	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	200	8軒　工業試験場	101			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	664	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	201	8軒　工業試験場	530			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	665	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	202	2条　東芝電気KK	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	666	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	204	8軒　琴似中央小学校	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	667	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌	206	8軒　小野田レミコンKK	2,000			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	668	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	134	札幌市　大谷地	1,170			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	669	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	134	札幌市　大谷地	290			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	670	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	135	札幌市　羊ヶ丘	200			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	671	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	135	札幌市　羊ヶ丘	3,500			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	672	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	137	札幌市　東月寒	910			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	673	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	138	札幌市　福住	900			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	674	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	142	札幌市　真駒内	1,000			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	675	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	144	札幌市　美園	不明			399,028	438,931	取水量不明																					
空知・石狩	676	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	147	札幌市　中島公園	3,600			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	677	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	148	札幌市　南3西15	580			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	678	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	149	札幌市　北3西5	3,580			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	679	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	150	札幌市　北2東4	5,000			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	680	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	151	札幌市　東札幌	1,920			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	681	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	152	札幌市　南郷	600			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	682	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	159	札幌市　苗穂	4,454			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	683	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	185	札幌市　北17西7	2,000			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	684	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	186	札幌市　北12西13	960			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	685	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	188	札幌市　二十四軒	1,080			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	686	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	192	札幌市　西8軒	2,000			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	687	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	194	手稲町　宮沢	110			399,028	438,931	×																					
空知・石狩	688	江別	143	上水	空知石狩-26	急速ろ過	650,000	2043			札幌周辺	194	手稲町　宮沢	485			399,028	438,931	×																					
後志	689	倶知安	121	上水	後志-01	急速ろ過	42,370	2035			倶知安	1	小樽市　清水町	150			24,413	26,854	×																					
後志	690	倶知安	121	上水	後志-01	急速ろ過	42,370	2035			倶知安	3	小樽市　長橋3	668			24,413	26,854	×																					
後志	691	倶知安	121	上水	後志-01	急速ろ過	42,370	2035			倶知安	4	小樽市　長橋4	180			24,413	26,854	×																					
後志	692	倶知安	121	上水	後志-01	急速ろ過	42,370	2035			倶知安	5	小樽市　最上4	26			24,413	26,854	×																					
後志	693	倶知安	121	上水	後志-01	急速ろ過	42,370	2035			倶知安	6	小樽市　天神町	432			24,413	26,854	×																					
後志	694	倶知安	121	上水	後志-01	急速ろ過	42,370	2035			倶知安	7	小樽市　オタモイ	22			24,413	26,854	×																					
後志	695	倶知安	121	上水	後志-01	急速ろ過	42,370	2035			倶知安	8	小樽市　オタモイ	216			24,413	26,854	×																					
後志	696	倶知安	121	上水	後志-01	急速ろ過	42,370	2035			倶知安	10	小樽市　塩谷	169			24,413	26,854	×																					
後志	697	倶知安	121	上水	後志-01	急速ろ過	42,370	2035			札幌周辺	200	手稲町　稲穂	3			24,413	26,854	×																					
後志	698	倶知安	121	上水	後志-02	急速ろ過	20,890	2043			倶知安	1	小樽市　清水町	150			10,643	11,707	×																					
後志	699	倶知安	121	上水	後志-02	急速ろ過	20,890	2043			倶知安	3	小樽市　長橋3	668			10,643	11,707	×																					
後志	700	倶知安	121	上水	後志-02	急速ろ過	20,890	2043			倶知安	4	小樽市　長橋4	180			10,643	11,707	×																					
後志	701	倶知安	121	上水	後志-02	急速ろ過	20,890	2043			倶知安	5	小樽市　最上4	26			10,643	11,707	×																					
後志	702	倶知安	121	上水	後志-02	急速ろ過	20,890	2043			倶知安	6	小樽市　天神町	432			10,643	11,707	×																					
後志	703	倶知安	121	上水	後志-02	急速ろ過	20,890	2043			倶知安	7	小樽市　オタモイ	22			10,643	11,707	×																					
後志	704	倶知安	121	上水	後志-02	急速ろ過	20,890	2043			倶知安	8	小樽市　オタモイ	216			10,643	11,707	×																					
後志	705	倶知安	121	上水	後志-02	急速ろ過	20,890	2043			倶知安	10	小樽市　塩谷	169			10,643	11,707	×																					
後志	706	倶知安	121	上水	後志-02	急速ろ過	20,890	2043			倶知安	11	余市町　栄町	226			10,643	11,707	×																					
後志	707	倶知安	121	上水	後志-02	急速ろ過	20,890	2043			倶知安	22	仁木町　東町緑が丘	60			10,643	11,707	×																					
後志	708	倶知安	121	上水	後志-02	急速ろ過	20,890	2043	余市町	栄地区浄水場水源				230			10,643	11,707			×																			
後志	709	倶知安	121	上水	後志-02	急速ろ過	20,890	2043	赤井川村	赤井川簡易水道水源				300			10,643	11,707			×																			
後志	712	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			倶知安	6	小樽市　天神町	432			233	256	○			その他	急速	ろ過なし※	○	小樽市　天神町日合ゴム力				17.5		○	○		LCC差額最上位ではないが水源開発の可能性を考慮（倶知安-4（No.5）より水質データの補完も可能）		水-1	▲ 413
後志	713	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	77	山の手　国立療養所	275			233	256	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	山の手　国立療養所日本ゴ				16.5		○		LCC差額－10億円以上 水源開発困難※15			
後志	714	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	78	山の手　三井物産社宅	1,260			233	256	○			その他	急速	ろ過なし※	○	山の手　三井物産社宅浅野				16.9		○		水源開発困難※15			
後志	715	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	79	24軒　札幌トヨペットKK	1,080			233	256	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	24軒　札幌トヨペットKK浅野				17.2		○		LCC差額－10億円以上 水源開発困難※15			
後志	716	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	84	24軒　協和銀行寮	430			233	256	○			その他	急速	ろ過なし※	○	24軒　協和銀行寮浅野さく				17		○		水源開発困難※15			
後志	717	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	85	8軒　関西ペイントKK	970			233	256	○			その他	急速	ろ過なし※	○	8軒　関西ペイントKK札幌				17.4		○		水源開発困難※15			
後志	718	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	162	手稲　東洋木材工業KK	290			233	256	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	手稲　東洋木材工業KK上				9.4		○		水源開発困難※15			
後志	719	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	164	稲穂　小川清	2			233	256	×																					
後志	720	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	166	前田　佐藤仁蔵	不明			233	256	取水量不明																					
後志	721	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	168	前田　飯田徳太郎	5			233	256	×																					

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

資料1－C

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況マンガンろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、マンガンろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
後志	722	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	170	前田　佐藤春吉	30			233	256	×																						
後志	723	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	174	樽川　樽川集乳所	64			233	256	×																						
後志	724	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	176	樽川　宮崎治	8			233	256	×																						
後志	725	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	177	樽川　樽川小学校	2			233	256	×																						
後志	726	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	178	樽川　吉田常次郎	63			233	256	×																						
後志	727	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	179	花畔　内海竹千代	7			233	256	×																						
後志	728	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	180	宮ノ沢　日本セメント工場	485			233	256	○			その他	急速	ろ過なし	○	宮ノ沢　日本セメント工場			12.2		○		LCC差額最上位 水源開発困難※15	
後志	729	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	181	宮ノ沢　住宅公社宮ノ沢団	210			233	256	×																						
後志	730	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	183	宮ノ沢　天地慧信	不明			233	256	取水量不明																						
後志	731	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	184	宮ノ沢　東洋水産KK	1,200			233	256	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	宮ノ沢　東洋水産KK八幡			13.9		○		水源開発困難※15	
後志	732	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	185	宮ノ沢　大成建設KK	1,440			233	256	○			その他	急速	ろ過なし	○	宮ノ沢　大成建設KK浅野			13.9		○		水源開発困難※15	
後志	733	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	186	宮ノ沢　北海道製薬KK	346			233	256	○			その他	急速	ろ過なし	○	宮ノ沢　北海道製薬KK北			14.2		○		水源開発困難※15	
後志	734	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	187	西野　松井才一郎	不明			233	256	取水量不明																						
後志	735	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	188	西野　佐々木繁	不明			233	256	取水量不明																						
後志	736	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	190	東　上水道2号	809			233	256	○			その他	急速	ろ過なし	○	東　上水道2号北海さく泉	＊	旧水源	×	—	×			
後志	737	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	191	東　北海道デーゼルKK	1,800			233	256	○			その他	急速	ろ過なし	○	東　北海道デーゼルKK浅野				15.5	○		水源開発困難※15	
後志	738	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	192	東　日野自動車KK	不明			233	256	取水量不明																						
後志	739	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	193	発寒　発寒小学校	不明			233	256	取水量不明																						
後志	740	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	194	発寒　清掃事業所	147			233	256	×																						
後志	741	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	195	発寒　ハニカムボードKK	252			233	256	×																						
後志	742	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	196	発寒　開発機械公団	290			233	256	○			その他	急速	ろ過なし	○	発寒　開発機械公団上山				15.5	○		水源開発困難※15	
後志	743	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	197	発寒　日本清酒KK	1,500			233	256	○			その他	急速	ろ過なし	○	発寒　日本清酒KK浅野さく				15.6	○		水源開発困難※15	
後志	744	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	198	発寒　札幌製紙KK1号	4,300			233	256	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	発寒　札幌製紙KK1号北				15.7	○		LCC差額－10億円以上 水源開発困難※15	
後志	745	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	199	発寒　札幌酒精KK	690			233	256	○			その他	急速	ろ過なし	○	発寒　札幌酒精KK北海さく				16.1	○		水源開発困難※15	
後志	746	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	200	8軒　工業試験場	101			233	256	×																						
後志	747	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	201	8軒　工業試験場	530			233	256	○			その他	急速	ろ過なし	○	8軒　工業試験場上山試				16.5	○		水源開発困難※15	
後志	748	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	202	2条　東芝電気KK	不明			233	256	取水量不明																						
後志	749	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	204	8軒　琴似中央小学校	不明			233	256	取水量不明																						
後志	750	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	206	8軒　小野田レミコンKK	2,000			233	256	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	8軒　小野田レミコンKK浅				16.2	○		LCC差額－10億円以上 水源開発困難※15	
後志	751	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	208	発寒　横田光雄	不明			233	256	取水量不明																						
後志	752	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	209	発寒　鉄工団地	360			233	256	○			その他	急速	ろ過なし	○	発寒　鉄工団地北海さく井				14.1	○		水源開発困難※15	
後志	753	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	210	発寒　榎田実	6			233	256	×																						
後志	754	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	211	発寒　勤労者団地	1,050			233	256	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	発寒　勤労者団地札幌公				12.1	○		水源開発困難※15	
後志	755	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	213	発寒　田村幸一	2			233	256	×																						
後志	756	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	218	新川　佐々木嘉平	不明			233	256	取水量不明																						
後志	757	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	222	4番通　三和湯	不明			233	256	取水量不明																						
後志	758	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	223	4番通　新琴似湯	不明			233	256	取水量不明																						
後志	759	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	224	2番通　吉川定雄	不明			233	256	取水量不明																						
後志	760	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	237	2番通　宇藤保	不明			233	256	取水量不明																						
後志	761	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌	240	3番通　新井武雄	30			233	256	×																						
後志	762	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	188	札幌市　二十四軒	1,080			233	256	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	札幌市　二十四軒札幌ト				17.1	○		LCC差額－10億円以上 水源開発困難※15	
後志	763	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	192	札幌市　西8軒	2,000			233	256	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	札幌市　西8軒小野田シ		冬期間休止	×	—	×			
後志	764	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	194	手稲町　宮沢	110			233	256	×																						
後志	765	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	194	手稲町　宮沢	485			233	256	○			その他	急速	ろ過なし	○	手稲町　宮沢日本セメント				12.2	○		水源開発困難※15	
後志	766	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	195	札幌市　発寒	360			233	256	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	札幌市　発寒鉄工団地				13.8	○		水源開発困難※15	
後志	767	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	197	札幌市　北発寒	1,050			233	256	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	札幌市　北発寒勤労者団				12.2	○		水源開発困難※15	
後志	768	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	199	手稲町　手稲	290			233	256	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	手稲町　手稲東洋木材工				9.2	○		水源開発困難※15	
後志	769	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	200	手稲町　稲穂	3			233	256	×																						
後志	770	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	205	石狩町　樽川3線	9			233	256	×																						
後志	771	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	207	石狩町　樽川7線	64			233	256	×																						
後志	772	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	208	石狩町　花畔14線	63			233	256	×																						
後志	773	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	209	石狩町　樽川6線	2			233	256	×																						
後志	774	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	210	石狩町　花畔11線	16			233	256	×																						
後志	775	倶知安	121	上水	後志-03	急速ろ過	1,500	2040			札幌周辺	211	石狩町　花畔8線	17			233	256	×																						
後志	778	倶知安	126	簡水	後志-05	急速ろ過	262	2052			倶知安	86	黒松内町　熱郛	219			123	135	○			その他	急速	ろ過なし	○	黒松内町　熱郛小樽開建				19.1	○		LCC差額－10億円以上	
後志	779	倶知安	126	簡水	後志-05	急速ろ過	262	2052			倶知安	88	黒松内町　熱郛	不明			123	135	取水量不明																						
後志	780	倶知安	126	簡水	後志-05	急速ろ過	262	2052			倶知安	89	黒松内町　中ノ川	不明			123	135	取水量不明																						
後志	781	倶知安	126	簡水	後志-05	急速ろ過	262	2052			倶知安	90	黒松内町　南作開	346			123	135	○			その他	急速	ろ過なし	○	黒松内町　南作開寿都漁				20.6	○		LCC差額－10億円以上	
後志	782	倶知安	126	簡水	後志-05	急速ろ過	262	2052			倶知安	91	黒松内町　南作開	不明			123	135	取水量不明																						
後志	783	倶知安	126	簡水	後志-05	急速ろ過	262	2052	島牧村	歌島配水池水源				72			123	135		×																						
後志	784	倶知安	126	簡水	後志-05	急速ろ過	262	2052	黒松内町	中ノ川地区浄水場水源				184	23	161	123	135			○	その他	急速	ろ過なし	○					15.9	○		LCC差額－10億円以上	
後志	785	倶知安	126	簡水	後志-05	急速ろ過	262	2052	島牧村	元町配水池水源				132			123	135		×																						
後志	787	倶知安	120	簡水	後志-08	急速ろ過	1,732	2063			倶知安	86	黒松内町　熱郛	219			1,294	1,423	×																						
後志	788	倶知安	120	簡水	後志-08	急速ろ過	1,732	2063			倶知安	88	黒松内町　熱郛	不明			1,294	1,423	取水量不明																						
後志	789	倶知安	120	簡水	後志-08	急速ろ過	1,732	2063			倶知安	89	黒松内町　中ノ川	不明			1,294	1,423	取水量不明																						
後志	790	倶知安	120	簡水	後志-08	急速ろ過	1,732	2063			倶知安	90	黒松内町　南作開	346			1,294	1,423	×																						
後志	791	倶知安	120	簡水	後志-08	急速ろ過	1,732	2063			倶知安	91	黒松内町　南作開	不明			1,294	1,423	取水量不明																						
後志	794	倶知安	120	簡水	後志-08	急速ろ過	1,732	2063	島牧村	歌島配水池水源				72			1,294	1,423			×																					
後志	795	倶知安	120	簡水	後志-08	急速ろ過	1,732	2063	黒松内町	中ノ川地区浄水場水源				184			1,294	1,423			×																					
後志	796	倶知安	119	簡水	後志-11	緩速ろ過	870	2049			倶知安	83	黒松内町　黒松内	922			611	672	○			その他	緩速	ろ過なし	○	黒松内町　黒松内土現地				3.5	○	○		他に候補なし	水-2	162
後志	797	倶知安	119	簡水	後志-11	緩速ろ過	870	2049			倶知安	86	黒松内町　熱郛	219			611	672	×																						
後志	798	倶知安	119	簡水	後志-11	緩速ろ過	870	2049			倶知安	89	黒松内町　中ノ川	不明			611	672	取水量不明																						
後志	799	倶知安	129	簡水	後志-28	膜ろ過	895	2067			倶知安	57	京極町　川西	不明			883	971	取水量不明																						
後志	800	倶知安	129	簡水	後志-28	膜ろ過	895	2067			倶知安	58	京極町　川西	不明			883	971	取水量不明																						
後志	801	倶知安	129	簡水	後志-28	膜ろ過	895	2067			倶知安	59	真狩村　美原	不明			883	971	取水量不明																						
後志	802	倶知安	129	簡水	後志-28	膜ろ過	895	2067			倶知安	60	真狩村　新陽	不明			883	971	取水量不明																						
後志	803	倶知安	129	簡水	後志-28	膜ろ過	895	2067			倶知安	94	洞爺村　大原	不明			883	971	取水量不明																						
後志	804	倶知安	129	簡水	後志-28	膜ろ過	895	2067			倶知安	95	洞爺村　岩屋	185			883	971	×																						
後志	805	倶知安	129	簡水	後志-28	膜ろ過	895	2067	ニセコ町	近藤地区配水池水源				136			883	971			×																					
後志	807	倶知安	129	簡水	後志-28	膜ろ過	895	2067	喜茂別町	比羅岡浄水場水源				951			883	971			×																					
後志	808	倶知安	129	簡水	後志-28	膜ろ過	895	2067	喜茂別町	尻別浄水場水源				8			883	971			×																					

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況ﾏﾝｶﾞﾝろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、ﾏﾝｶﾞﾝろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
後志	809	倶知安	129	簡水	後志-28	膜ろ過	895	2067	京極町	京極地区ポンプ場水源				1,942	991	951	883	971			×																				
後志	810	倶知安	129	簡水	後志-28	膜ろ過	895	2067	京極町	芙蓉地区ポンプ場水源				141			883	971			×																				
後志	811	倶知安	127	上水	後志-49	急速ろ過	2,100	2065			倶知安	11	余市町　栄町	226			782	860	×																						
後志	812	倶知安	127	上水	後志-49	急速ろ過	2,100	2065			倶知安	17	余市町　梅川町	373			782	860	×																						
後志	813	倶知安	127	上水	後志-49	急速ろ過	2,100	2065			倶知安	18	余市町　梅川町	2,000			782	860	○			その他	急速	ろ過なし	○	余市町　梅川町高野冷凍				5.5		○	○	LCC差額最上位	豊浜浄水場との水源共同化の可能性も考慮	水-3	686
後志	814	倶知安	127	上水	後志-49	急速ろ過	2,100	2065			倶知安	19	余市町　梅川町	637			782	860	×																						
後志	815	倶知安	127	上水	後志-49	急速ろ過	2,100	2065			倶知安	21	余市町　山田町	2,160			782	860	○			その他	急速	ろ過なし※	○	余市町　山田町水産孵化				4.5		○					
後志	816	倶知安	127	上水	後志-49	急速ろ過	2,100	2065			倶知安	22	仁木町　東町緑が丘	60			782	860	×																						
後志	817	倶知安	127	上水	後志-49	急速ろ過	2,100	2065	余市町	栄地区浄水場水源				230			782	860		×																					
後志	820	倶知安	127	上水	後志-50	急速ろ過	74	2064			倶知安	11	余市町　栄町	226			19	21	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	余市町　栄町(道)深層水				17.6		○					
後志	821	倶知安	127	上水	後志-50	急速ろ過	74	2064			倶知安	17	余市町　梅川町	373			19	21	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	余市町　梅川町余市レミコ				8.8		○					
後志	822	倶知安	127	上水	後志-50	急速ろ過	74	2064			倶知安	18	余市町　梅川町	2,000			19	21	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	余市町　梅川町高野冷凍				8.8		○	○		LCC差額最上位ではないが豊丘浄水場との水源共同化の可能性を考慮	水-4	▲ 642
後志	823	倶知安	127	上水	後志-50	急速ろ過	74	2064			倶知安	19	余市町　梅川町	637			19	21	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	余市町　梅川町京食北海				8.5		○		LCC差額最上位			
後志	824	倶知安	127	上水	後志-50	急速ろ過	74	2064			倶知安	21	余市町　山田町	2,160			19	21	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	余市町　山田町水産孵化				14.7		○					
後志	825	倶知安	127	上水	後志-50	急速ろ過	74	2064	余市町	栄地区浄水場水源				230			19	21		×																					
後志	828	倶知安	125	簡水	後志-55	急速ろ過	920	2064			倶知安	5	小樽市　最上4	26			337	371	×																						
後志	829	倶知安	125	簡水	後志-55	急速ろ過	920	2064			倶知安	6	小樽市　天神町	432			337	371	○			その他	急速	ろ過なし※	○	小樽市　天神町日合ゴム				24.7		○		LCC差額－10億円以上			
後志	830	倶知安	125	簡水	後志-55	急速ろ過	920	2064			倶知安	22	仁木町　東町緑が丘	60			337	371	×																						
後志	831	倶知安	125	簡水	後志-55	急速ろ過	920	2064	余市町	栄地区浄水場水源				230			337	371			×																				
後志	832	倶知安	125	簡水	後志-55	急速ろ過	920	2064	赤井川村	赤井川簡易水道水源				300			337	371		×																					
後志	835	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	26	岩内町　大浜	1,920			2,429	2,672	×																						
後志	836	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	28	岩内町　大和	219			2,429	2,672	×																						
後志	837	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	29	岩内町　万代	150			2,429	2,672	×																						
後志	838	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	30	岩内町　高台	132			2,429	2,672	×																						
後志	839	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	32	岩内町　栄	432			2,429	2,672	×																						
後志	840	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	34	岩内町　宮園	433			2,429	2,672	×																						
後志	841	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	35	岩内町　宮園	432			2,429	2,672	×																						
後志	842	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	36	岩内町　野東	1,045			2,429	2,672	×																						
後志	843	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	37	岩内町　野東	1,000			2,429	2,672	×																						
後志	844	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	38	岩内町　野東	38			2,429	2,672	×																						
後志	845	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	39	共和町　利野舞納	不明			2,429	2,672	取水量不明																						
後志	846	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	40	共和町　老古美	131			2,429	2,672	×																						
後志	847	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	41	共和町　前田	131			2,429	2,672	×																						
後志	848	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	68	蘭越町　富岡	780			2,429	2,672	×																						
後志	849	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	71	蘭越町　三和	不明			2,429	2,672	取水量不明																						
後志	850	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048			倶知安	72	蘭越町　御成	57			2,429	2,672	×																						
後志	851	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048	共和町	宮丘浄水場				441			2,429	2,672			×																				
後志	852	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048	蘭越町	御成水源				206			2,429	2,672			×																				
後志	853	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048	蘭越町	三和水源				330			2,429	2,672			×																				
後志	854	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048	蘭越町	湯里浄水場　蘭越水源				900			2,429	2,672			×																				
後志	855	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048	蘭越町	湯里浄水場　昆布水源				464			2,429	2,672			×																				
後志	856	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048	共和町	老古美浄水場水源				210			2,429	2,672			×																				
後志	857	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048	共和町	7号浄水場水源				318			2,429	2,672			×																				
後志	858	岩内	110	上水	後志-56	急速ろ過	10,000	2048	共和町	ワイス浄水場水源				1,064			2,429	2,672			×																				
後志	859	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	26	岩内町　大浜	1,920			47	52	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	岩内町　大浜食料罐詰2				14		○					
後志	860	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	28	岩内町　大和	219			47	52	○			その他	急速	ろ過なし	○	岩内町　大和(局)開建給水				12.2		○					
後志	861	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	29	岩内町　万代	150			47	52	○			その他	急速	ろ過なし	○	岩内町　万代平野病院				12.6		○					
後志	862	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	30	岩内町　高台	132			47	52	○			その他	急速	ろ過なし※	○	岩内町　高台電報電話局				12.1		○					
後志	863	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	32	岩内町　栄	432			47	52	○			その他	急速	ろ過なし	○	岩内町　栄岩内協会病院				12.7		○					
後志	864	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	34	岩内町　宮園	433			47	52	○			その他	急速	ろ過なし	○	岩内町　宮園岩内第一中				13.9		○					
後志	865	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	35	岩内町　宮園	432			47	52	○			その他	急速	ろ過なし	○	岩内町　宮園札幌郵政局				13.4		○					
後志	866	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	36	岩内町　野東	1,045			47	52	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	岩内町　野東衛生処理場				12.8		○					
後志	867	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	37	岩内町　野東	1,000			47	52	○			その他	急速	ろ過なし	○	岩内町　野東衛生処理場				12.4		○					
後志	868	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	38	岩内町　野東	38			47	52	×																						
後志	869	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	39	共和町　利野舞納	不明			47	52	取水量不明																						
後志	870	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	40	共和町　老古美	131			47	52	○			その他	急速	ろ過なし	○	共和町　老古美コカコーラ				14.4		○					
後志	871	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	68	蘭越町　富岡	780			47	52	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	蘭越町　富岡ニセコアース				23.1		○					
後志	872	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	71	蘭越町　三和	不明			47	52	取水量不明																						
後志	873	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039			倶知安	72	蘭越町　御成	57			47	52	○			その他	急速	ろ過なし	○	蘭越町　御成御成小学校				12		○					
後志	875	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039	蘭越町	御成水源				206	171	35	47	52			×																				
後志	876	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039	蘭越町	三和浄水場水源				330	222	108	47	52			○	その他	急速	ろ過なし	○					17.1		○	○	LCC差額最上位		水-5	▲ 25
後志	877	岩内	110	上水	後志-57	急速ろ過	450	2039	共和町	老古美浄水場水源				210	838	▲ 629	47	52			×																				
胆振	878	室蘭	147	上水	胆振-02	急速ろ過	40,000	2040			苫小牧・室蘭	84	登別町　富岸	300			11,747	12,922	×																						
胆振	879	室蘭	147	上水	胆振-02	急速ろ過	40,000	2040			苫小牧・室蘭	85	登別町　富岸	220			11,747	12,922	×																						
胆振	880	室蘭	147	上水	胆振-02	急速ろ過	40,000	2040			苫小牧・室蘭	86	登別町　来馬	40			11,747	12,922	×																						
胆振	881	室蘭	147	上水	胆振-02	急速ろ過	40,000	2040			苫小牧・室蘭	88	室蘭市　水元町	150			11,747	12,922	×																						
胆振	882	室蘭	147	上水	胆振-02	急速ろ過	40,000	2040			苫小牧・室蘭	89	室蘭市　水元町	350			11,747	12,922	×																						
胆振	883	室蘭	147	上水	胆振-02	急速ろ過	40,000	2040			苫小牧・室蘭	90	室蘭市　知利別町	42			11,747	12,922	×																						
胆振	884	室蘭	147	上水	胆振-02	急速ろ過	40,000	2040			苫小牧・室蘭	91	室蘭市　高砂町	85			11,747	12,922	×																						
胆振	886	室蘭	147	上水	胆振-02	急速ろ過	40,000	2040	白老町	虎杖浜第2浄水場水源				1,600			11,747	12,922			×																				
胆振	887	室蘭	147	上水	胆振-02	急速ろ過	40,000	2040	白老町	虎杖浜第2浄水場水源				1,600			11,747	12,922			×																				
胆振	888	室蘭	147	上水	胆振-02	急速ろ過	40,000	2040	白老町	虎杖浜第1浄水場水源				1,650			11,747	12,922			×																				
胆振	889	室蘭	149	上水	胆振-03	急速ろ過	5,000	2035			伊達・八雲	1	室蘭市　本輪西町	147			6,026	6,629	×																						
胆振	890	室蘭	149	上水	胆振-03	急速ろ過	5,000	2035			苫小牧・室蘭	84	登別町　富岸	300			6,026	6,629	×																						
胆振	891	室蘭	149	上水	胆振-03	急速ろ過	5,000	2035			苫小牧・室蘭	85	登別町　富岸	220			6,026	6,629	×																						
胆振	892	室蘭	149	上水	胆振-03	急速ろ過	5,000	2035			苫小牧・室蘭	86	登別町　来馬	40			6,026	6,629	×																						
胆振	893	室蘭	149	上水	胆振-03	急速ろ過	5,000	2035			苫小牧・室蘭	88	室蘭市　水元町	150			6,026	6,629	×																						
胆振	894	室蘭	149	上水	胆振-03	急速ろ過	5,000	2035			苫小牧・室蘭	89	室蘭市　水元町	350			6,026	6,629	×																						
胆振	895	室蘭	149	上水	胆振-03	急速ろ過	5,000	2035			苫小牧・室蘭	90	室蘭市　知利別町	42			6,026	6,629	×																						
胆振	896	室蘭	149	上水	胆振-03	急速ろ過	5,000	2035			苫小牧・室蘭	91	室蘭市　高砂町	85			6,026	6,629	×																						
胆振	899	室蘭	149	上水	胆振-03	急速ろ過	5,000	2035	白老町	虎杖浜第2浄水場水源				1,600			6,026	6,629			×																				
胆振	900	室蘭	149	上水	胆振-03	急速ろ過	5,000	2035	白老町	虎杖浜第2浄水場水源				1,600			6,026	6,629			×																				
胆振	901	室蘭	149	上水	胆振-03	急速ろ過	5,000	2035	白老町	虎杖浜第1浄水場水源				1,650			6,026	6,629			×																				
胆振	903	室蘭	146	上水	胆振-06	緩速ろ過	6,285	2048			伊達・八雲	5	伊達市　北黄金町	1,829			9,525	10,478	×																						
胆振	906	室蘭	146	上水	胆振-07	緩速ろ過	113	2048			伊達・八雲	2	室蘭市　石川町	58			125	138	×																						
胆振	909	室蘭	146	簡水	胆振-10	急速+膜ろ過	711	2048			倶知安	95	洞爺村　岩屋	185			448	493	×																						
胆振	910	室蘭	146	簡水	胆振-10	急速+膜ろ過	711	2048			伊達・八雲	58	壮瞥町　壮瞥温泉	337			448	493	×																						

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

資料1－C

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	既存浄水場水源 他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況マンガンろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、マンガンろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差（アーイ）が▲10億円以上のものは対象としない ア：現状更新の概算コスト イ：浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考（6次抽出理由）	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
胆振	911	室蘭	146	簡水	胆振-10	急速+膜ろ過	711	2048			伊達・八雲	59	壮瞥町　滝之町	1,523			448	493	○			その他	急速+膜	ろ過なし	○	壮瞥町　滝之町簡水水源	＊	旧水源	×	—	×					
胆振	912	室蘭	146	簡水	胆振-10	急速+膜ろ過	711	2048			伊達・八雲	60	壮瞥町　滝之町	42			448	493	×																					
胆振	913	室蘭	146	簡水	胆振-10	急速+膜ろ過	711	2048			伊達・八雲	61	壮瞥町　滝之町	158			448	493	×																					
胆振	914	室蘭	146	簡水	胆振-10	急速+膜ろ過	711	2048			伊達・八雲	62	壮瞥町　滝之町	158			448	493	×																					
胆振	915	室蘭	146	簡水	胆振-10	急速+膜ろ過	711	2048			伊達・八雲	63	壮瞥町　滝之町	220			448	493	×																					
胆振	916	室蘭	146	簡水	胆振-10	急速+膜ろ過	711	2048			伊達・八雲	64	壮瞥町　滝之町	不明			448	493	取水量不明																					
胆振	917	室蘭	146	簡水	胆振-10	急速+膜ろ過	711	2048			伊達・八雲	65	壮瞥町　仲洞爺	303			448	493	×																					
胆振	918	室蘭	146	簡水	胆振-10	急速+膜ろ過	711	2048	壮瞥町	仲洞爺第2浄水場水源				131			448	493			×																			
胆振	919	室蘭	146	簡水	胆振-10	急速+膜ろ過	711	2048	壮瞥町	高区浄水場水源				992	589	403	448	493			×																			
胆振	920	苫小牧	227	上水	胆振-24	急速ろ過	36,000	2050			苫小牧・室蘭	53	苫小牧市　東中野	不明			16,830	18,513	取水量不明																					
胆振	921	苫小牧	227	上水	胆振-24	急速ろ過	36,000	2050			苫小牧・室蘭	55	苫小牧市　緑町	610			16,830	18,513	×																					
胆振	922	苫小牧	227	上水	胆振-24	急速ろ過	36,000	2050			苫小牧・室蘭	56	苫小牧市　駅構内	740			16,830	18,513	×																					
胆振	923	苫小牧	227	上水	胆振-24	急速ろ過	36,000	2050			苫小牧・室蘭	58	苫小牧市　表町	389			16,830	18,513	×																					
胆振	924	苫小牧	227	上水	胆振-24	急速ろ過	36,000	2050			苫小牧・室蘭	71	白老町　社台	216			16,830	18,513	×																					
胆振	925	苫小牧	227	上水	胆振-24	急速ろ過	36,000	2050			苫小牧・室蘭	72	白老町　社台	90			16,830	18,513	×																					
胆振	926	苫小牧	227	上水	胆振-24	急速ろ過	36,000	2050			苫小牧・室蘭	75	白老町　本町	19			16,830	18,513	×																					
胆振	927	苫小牧	227	上水	胆振-24	急速ろ過	36,000	2050			苫小牧・室蘭	76	白老町　浜町	310			16,830	18,513	×																					
胆振	931	苫小牧	228	上水	胆振-27	急速ろ過	3,050	2063			苫小牧・室蘭	77	白老町　萩野	20			307	338	×																					
胆振	932	苫小牧	228	上水	胆振-27	急速ろ過	3,050	2063			苫小牧・室蘭	84	登別町　富岸	300			307	338	×																					
胆振	933	苫小牧	228	上水	胆振-27	急速ろ過	3,050	2063			苫小牧・室蘭	85	登別町　富岸	220			307	338	×																					
胆振	934	苫小牧	228	上水	胆振-27	急速ろ過	3,050	2063			苫小牧・室蘭	86	登別町　来馬	40			307	338	×																					
胆振	936	苫小牧	228	上水	胆振-27	急速ろ過	3,050	2063	白老町	虎杖浜第2浄水場水源				1,600			307	338		×																				
胆振	937	苫小牧	228	上水	胆振-27	急速ろ過	3,050	2063	白老町	虎杖浜第2浄水場水源				1,600			307	338		×																				
胆振	938	苫小牧	228	上水	胆振-27	急速ろ過	3,050	2063	白老町	虎杖浜第1浄水場水源				1,650			307	338		×																				
胆振	939	苫小牧	226	簡水	胆振-29	急速ろ過	545	2040			苫小牧・室蘭	28	鵡川町　二宮	108			832	915	×																					
胆振	942	苫小牧	225	上水	胆振-30	急速ろ過	1,370	2049	安平町	富岡浄水場水源				584			1,237	1,361		×																				
胆振	944	苫小牧	225	上水	胆振-31	急速ろ過	530	2068			札幌周辺	102	千歳市　長都	500			108	119	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	千歳市　長都長都小学校		僅かに有機味	×	—	×					
胆振	945	苫小牧	225	上水	胆振-31	急速ろ過	530	2068	安平町	富岡浄水場水源				584			108	119		×																				
胆振	948	苫小牧	224	上水	胆振-34	急速ろ過	3,500	2024	むかわ町	仁和浄水場水源				250			1,752	1,927		×																				
胆振	950	苫小牧	224	簡水	胆振-35	急速ろ過	1,068	2059	むかわ町	穂別浄水場　中島水源				545			206	227		×																				
日高	951	浦河	103	上水	日高-03	急速ろ過	2,497	2045			浦河	15	浦河町　西幌別	1,440			1,044	1,148	○			その他	急速	色度不可	×	浦河町　西幌別日高東部(	＊			—	×					
日高	952	浦河	103	上水	日高-03	急速ろ過	2,497	2045			浦河	16	浦河町　西幌別	不明			1,044	1,148	取水量不明																					
日高	953	浦河	103	上水	日高-03	急速ろ過	2,497	2045			浦河	18	浦河町　西幌別	不明			1,044	1,148	取水量不明																					
日高	954	浦河	103	上水	日高-03	急速ろ過	2,497	2045			浦河	19	浦河町　西幌別	不明			1,044	1,148	取水量不明																					
日高	955	浦河	103	上水	日高-03	急速ろ過	2,497	2045			浦河	21	浦河町　西幌別	不明			1,044	1,148	取水量不明																					
日高	956	浦河	103	上水	日高-03	急速ろ過	2,497	2045			浦河	22	浦河町　杵臼	不明			1,044	1,148	取水量不明																					
日高	957	浦河	103	上水	日高-03	急速ろ過	2,497	2045			浦河	25	浦河町　向別	59			1,044	1,148	×																					
日高	958	浦河	103	上水	日高-03	急速ろ過	2,497	2045			浦河	26	浦河町　向別	不明			1,044	1,148	取水量不明																					
日高	959	浦河	103	上水	日高-03	急速ろ過	2,497	2045			浦河	28	浦河町　上向別	不明			1,044	1,148	取水量不明																					
日高	960	浦河	103	上水	日高-03	急速ろ過	2,497	2045	浦河町	東部簡易水道ポンプ室水源				283			1,044	1,148			×																			
日高	961	浦河	103	簡水	日高-04	急速ろ過	150	2062			浦河	12	えりも町　大和	不明			19	21	取水量不明																					
日高	962	浦河	101	簡水	日高-06	緩速ろ過	900	2044			浦河	11	えりも町　庶野	不明			398	438	取水量不明																					
日高	963	浦河	101	簡水	日高-07	緩速ろ過	97	2050			浦河	10	えりも町　目黒	不明			13	14	取水量不明																					
日高	964	静内	168	簡水	日高-10	緩速ろ過	1,342	2036			浦河	84	日高町　日高	不明			1,004	1,104	取水量不明																					
日高	965	静内	168	簡水	日高-10	緩速ろ過	1,342	2036			浦河	85	日高町　日高	不明			1,004	1,104	取水量不明																					
日高	966	静内	168	簡水	日高-11	急速ろ過	165	2059			浦河	84	日高町　日高	不明			28	31	取水量不明																					
日高	967	静内	168	簡水	日高-11	急速ろ過	165	2059			浦河	85	日高町　日高	不明			28	31	取水量不明																					
日高	969	静内	167	簡水	日高-17	緩速ろ過	451	2066			浦河	70	新冠町　古岸	不明			156	172	取水量不明																					
日高	970	静内	167	簡水	日高-17	緩速ろ過	451	2066	新冠町	新冠浄水場水源				2,000			156	172		×																				
日高	971	静内	167	簡水	日高-18	緩速ろ過	89	2068			浦河	72	新冠　町泉	56			15	17	○			地下水源	緩速	ろ過なし※	○	新冠　町泉泉上水道組合	＊	30戸使用、不足気味	×	—	×					
渡島・檜山	973	渡島	220	上水	渡島檜山-01	緩速ろ過	45,000	2035			函館	61	亀田町　石川	880			24,178	26,596	×																					
渡島・檜山	974	渡島	220	上水	渡島檜山-01	緩速ろ過	45,000	2035			函館	62	亀田町　昭和	1,000			24,178	26,596	×																					
渡島・檜山	975	渡島	220	上水	渡島檜山-01	緩速ろ過	45,000	2035			函館	63	亀田町　桔梗	900			24,178	26,596	×																					
渡島・檜山	976	渡島	220	上水	渡島檜山-01	緩速ろ過	45,000	2035			函館	65	亀田町　昭和	400			24,178	26,596	×																					
渡島・檜山	977	渡島	220	上水	渡島檜山-01	緩速ろ過	45,000	2035			函館	65	亀田町　昭和	900			24,178	26,596	×																					
渡島・檜山	978	渡島	220	上水	渡島檜山-01	緩速ろ過	45,000	2035			函館	66	亀田町　昭和	700			24,178	26,596	×																					
渡島・檜山	979	渡島	220	上水	渡島檜山-01	緩速ろ過	45,000	2035			函館	93	亀田町　本通	51			24,178	26,596	×																					
渡島・檜山	981	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	9	七飯町　藤城	217			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	982	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	15	七飯町　桜町	120			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	983	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	16	七飯町　本町	不明			19,388	21,327	取水量不明																					
渡島・檜山	984	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	17	七飯町　本町	不明			19,388	21,327	取水量不明																					
渡島・檜山	985	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	19	七飯町　緑町	1,300			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	986	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	20	七飯町　本町	不明			19,388	21,327	取水量不明																					
渡島・檜山	987	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	21	七飯町　鶴野	217			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	988	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	22	七飯町　鶴野	124			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	989	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	23	七飯町　緑町	52			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	990	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	24	七飯町　鳴川	不明			19,388	21,327	取水量不明																					
渡島・檜山	991	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	25	大野町　清水川	46			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	992	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	28	七飯町　鶴野	51			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	993	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	31	七飯町　大中山	1,800			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	994	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	32	七飯町　中島	不明			19,388	21,327	取水量不明																					
渡島・檜山	995	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	33	七飯町　大中山	不明			19,388	21,327	取水量不明																					
渡島・檜山	996	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	40	七飯町　三軒家	82			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	997	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	41	七飯町　中島	9			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	998	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	42	亀田町　桔梗	25			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	999	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	43	亀田町　桔梗	360			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1000	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	48	亀田町　西桔梗	5			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1001	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	49	亀田町　西桔梗	67			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1002	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	57	亀田町　桔梗	196			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1003	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	61	亀田町　石川	880			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1004	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	62	亀田町　昭和	1,000			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1005	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	63	亀田町　桔梗	900			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1006	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	65	亀田町　昭和	400			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1007	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	65	亀田町　昭和	900			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1008	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	66	亀田町　昭和	700			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1009	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	68	亀田町　昭和	不明			19,388	21,327	取水量不明																					
渡島・檜山	1010	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	92	亀田町　富丘	156			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1011	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	93	亀田町　本通	51			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1012	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	94	函館市　本町	6			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1013	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051			函館	100	函館市　湯浜町	52			19,388	21,327	×																					
渡島・檜山	1014	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051	七飯町	第3水源				1,610			19,388	21,327			×																			

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況マンガンろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、マンガンろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
渡島・檜山	1015	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051	七飯町	第2水源				1,610			19,388	21,327			×																				
渡島・檜山	1016	渡島	220	上水	渡島檜山-03	急速ろ過	50,000	2051	七飯町	第1水源				1,610			19,388	21,327			×																				
渡島・檜山	1018	渡島	217	上水	渡島檜山-18	急速ろ過	4,500	2042			函館	113	福島町　月崎	85			1,440	1,584	×																						
渡島・檜山	1019	渡島	217	上水	渡島檜山-18	急速ろ過	4,500	2042			函館	114	福島町　月崎	69			1,440	1,584	×																						
渡島・檜山	1020	渡島	219	上水	渡島檜山-24	緩速ろ過	4,600	2034			函館	111	知内村　前浜	不明			3,925	4,318	取水量不明																						
渡島・檜山	1021	渡島	223	簡水	渡島檜山-27	緩速ろ過	1,930	2051			函館	103	木古内町	20			543	597	×																						
渡島・檜山	1023	渡島	218	上水	渡島檜山-38	急速ろ過	6,000	2046			伊達・八雲	122	森町　三岱	不明			2,257	2,483	取水量不明																						
渡島・檜山	1024	渡島	218	上水	渡島檜山-38	急速ろ過	6,000	2046			伊達・八雲	123	森町　三岱	732			2,257	2,483	×																						
渡島・檜山	1025	渡島	218	上水	渡島檜山-38	急速ろ過	6,000	2046			伊達・八雲	125	森町　石倉町	56			2,257	2,483	×																						
渡島・檜山	1026	渡島	218	上水	渡島檜山-38	急速ろ過	6,000	2046			伊達・八雲	130	森町　尾白内町	不明			2,257	2,483	取水量不明																						
渡島・檜山	1027	渡島	218	上水	渡島檜山-38	急速ろ過	6,000	2046			伊達・八雲	131	森町　白川	32			2,257	2,483	×																						
渡島・檜山	1028	渡島	218	上水	渡島檜山-38	急速ろ過	6,000	2046			伊達・八雲	140	砂原町　紋兵衛砂原	360			2,257	2,483	×																						
渡島・檜山	1029	渡島	218	上水	渡島檜山-38	急速ろ過	6,000	2046			伊達・八雲	144	砂原町　砂原	156			2,257	2,483	×																						
渡島・檜山	1030	渡島	218	上水	渡島檜山-38	急速ろ過	6,000	2046			函館	2	七飯町　大沼公園	不明			2,257	2,483	取水量不明																						
渡島・檜山	1031	渡島	218	上水	渡島檜山-38	急速ろ過	6,000	2046	森町	濁川三岱浄水場No.1深井戸				352			2,257	2,483		×																					
渡島・檜山	1032	渡島	218	上水	渡島檜山-38	急速ろ過	6,000	2046	森町	濁川三岱浄水場No.2深井戸				352			2,257	2,483		×																					
渡島・檜山	1033	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051			伊達・八雲	130	森町　尾白内町	不明			224	246	取水量不明																						
渡島・檜山	1034	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051			伊達・八雲	131	森町　白川	32			224	246	×																						
渡島・檜山	1035	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051			伊達・八雲	140	砂原町　紋兵衛砂原	360			224	246	○			その他	急速	ろ過なし	○	砂原町　紋兵衛砂原砂原				15.6		○		LCC差額－10億円以上			
渡島・檜山	1036	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051			伊達・八雲	143	砂原町　砂原	不明			224	246	取水量不明																						
渡島・檜山	1037	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051			伊達・八雲	149	鹿部町　本別	不明			224	246	取水量不明																						
渡島・檜山	1038	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051			函館	1	七飯町　大沼駅前	32			224	246	×																						
渡島・檜山	1039	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051			函館	2	七飯町　大沼公園	不明			224	246	取水量不明																						
渡島・檜山	1040	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051	北斗市	村山浄水場水源				1,695	1443	252	224	246			○	その他	急速	ろ過なし	○					23		○	○	LCC差額最上位		水-6	▲ 2,372
渡島・檜山	1041	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051	北斗市	村山浄水場水源				552	1443	▲ 891	224	246			×																				
渡島・檜山	1042	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051	七飯町	軍川第1水源				358	192	166	224	246			×																				
渡島・檜山	1043	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051	七飯町	大沼第3水源				800	867	▲ 67	224	246			×																				
渡島・檜山	1044	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051	七飯町	大沼第2水源				200			224	246			×																				
渡島・檜山	1045	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051	七飯町	大沼第1水源				2,000	867	1,133	224	246			○	その他	急速	ろ過なし	○					14.4		○					
渡島・檜山	1046	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051	北斗市	村山浄水場水源				595	1443	▲ 848	224	246			×																				
渡島・檜山	1047	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051	北斗市	村山浄水場水源				453	1443	▲ 990	224	246			×																				
渡島・檜山	1048	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051	七飯町	藤城第3水源				200			224	246			×																				
渡島・檜山	1049	渡島	218	上水	渡島檜山-39	急速ろ過	690	2051	七飯町	大沼第4水源				500	867	▲ 367	224	246			×																				
渡島・檜山	1050	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039			伊達・八雲	109	八雲町　野田生	896			158	174	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	八雲町　野田生(道)野田生				17.9		○		LCC差額－10億円以上			
渡島・檜山	1051	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039			伊達・八雲	111	八雲町　野田生	21			158	174	×																						
渡島・檜山	1052	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039			伊達・八雲	112	八雲町　野田生	不明			158	174	取水量不明																						
渡島・檜山	1053	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039			伊達・八雲	113	八雲町　野田生	192			158	174	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	八雲町　野田生野田生簡ン*		旧水源	×	16.5	×						
渡島・檜山	1054	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039			伊達・八雲	114	八雲町　野田生	1,509			158	174	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	八雲町　野田生野田生簡ン*		旧水源	×	16.7	×						
渡島・檜山	1055	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039			伊達・八雲	116	八雲町　落部	17			158	174	×																						
渡島・檜山	1056	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039			伊達・八雲	117	八雲町　落部	不明			158	174	取水量不明																						
渡島・檜山	1057	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039			伊達・八雲	120	八雲町　上の湯	36			158	174	×																						
渡島・檜山	1058	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039			伊達・八雲	122	森町　三岱	不明			158	174	取水量不明																						
渡島・檜山	1059	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039			伊達・八雲	123	森町　三岱	732			158	174	○			地下水源	マンガンろ過	マンガンろ過	×	森町　三岱濁川簡易水道ン*		既存浄水場の予備水源		—	×						
渡島・檜山	1060	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039			伊達・八雲	125	森町　石倉町	56			158	174	×																						
渡島・檜山	1061	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039	森町	濁川三岱浄水場No.1深井戸				352			158	174		×																					
渡島・檜山	1062	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039	森町	濁川三岱浄水場No.2深井戸				352			158	174		×																					
渡島・檜山	1063	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039	八雲町	野田生浄水場水源①				310	511	▲ 201	158	174			×																				
渡島・檜山	1064	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039	八雲町	野田生浄水場水源②				310	511	▲ 201	158	174			×																				
渡島・檜山	1065	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039	八雲町	落部浄水場水源①				290	529	▲ 239	158	174			×																				
渡島・檜山	1066	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039	八雲町	落部浄水場水源②				290	529	▲ 239	158	174			×																				
渡島・檜山	1067	渡島	218	簡水	渡島檜山-40	急速ろ過	320	2039	八雲町	落部浄水場水源③				290	529	▲ 239	158	174			×																				
渡島・檜山	1068	江差	139	簡水	渡島檜山-49	緩速ろ過	1,275	2043			函館	130	乙部町　千代野	172			608	669	×																						
渡島・檜山	1070	江差	138	簡水	渡島檜山-53	緩速ろ過	680	2027			伊達・八雲	188	奥尻町　青苗	72			462	508	×																						
渡島・檜山	1071	江差	138	簡水	渡島檜山-53	緩速ろ過	680	2027			伊達・八雲	189	奥尻町　松江	不明			462	508	取水量不明																						
渡島・檜山	1072	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	99	八雲町　本町	1,425			592	651	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	八雲町　本町電報電話局				17.2		○		LCC差額－10億円以上			
渡島・檜山	1073	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	101	八雲町　相生町	4,094			592	651	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	八雲町　相生町雪印乳業				16.5		○		LCC差額－10億円以上			
渡島・檜山	1074	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	103	八雲町　東雲町	不明			592	651	取水量不明																						
渡島・檜山	1075	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	104	八雲町　東雲町	126			592	651	×																						
渡島・檜山	1076	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	105	八雲町　大新	504			592	651	×																						
渡島・檜山	1077	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	106	八雲町　大新	3,018			592	651	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	八雲町　大新上水道水源ン*		旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1078	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	107	八雲町　浜松	120			592	651	×																						
渡島・檜山	1079	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	109	八雲町　野田生	896			592	651	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	八雲町　野田生(道)野田生				9.7		○	○	LCC差額最上位		水-7	▲ 1,614
渡島・檜山	1080	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	111	八雲町　野田生	21			592	651	×																						
渡島・檜山	1081	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	112	八雲町　野田生	不明			592	651	取水量不明																						
渡島・檜山	1082	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	113	八雲町　野田生	192			592	651	×																						
渡島・檜山	1083	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	114	八雲町　野田生	1,509			592	651	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	八雲町　野田生野田生簡ン*		旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1084	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	116	八雲町　落部	17			592	651	×																						
渡島・檜山	1085	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	117	八雲町　落部	不明			592	651	取水量不明																						
渡島・檜山	1086	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	120	八雲町　上の湯	36			592	651	×																						
渡島・檜山	1087	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	122	森町　三岱	不明			592	651	取水量不明																						
渡島・檜山	1088	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	123	森町　三岱	732			592	651	○			地下水源	マンガンろ過	マンガンろ過	×	森町　三岱濁川簡易水道ン*		既存浄水場の予備水源		—	×						
渡島・檜山	1089	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031			伊達・八雲	125	森町　石倉町	56			592	651	×																						
渡島・檜山	1090	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031	森町	濁川三岱浄水場No.1深井戸				352			592	651			×																					
渡島・檜山	1091	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031	森町	濁川三岱浄水場No.2深井戸				352			592	651			×																					
渡島・檜山	1092	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031	八雲町	大新浄水場水源①				720			592	651		×																					
渡島・檜山	1093	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031	八雲町	大新浄水場水源②				720			592	651		×																					
渡島・檜山	1094	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031	八雲町	大新浄水場水源③				720			592	651		×																					
渡島・檜山	1095	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031	八雲町	大新浄水場水源④				720			592	651		×																					
渡島・檜山	1096	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031	八雲町	大新浄水場水源⑤				720			592	651		×																					
渡島・檜山	1097	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031	八雲町	野田生浄水場水源①				310			592	651		×																					
渡島・檜山	1098	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031	八雲町	野田生浄水場水源②				310			592	651		×																					
渡島・檜山	1099	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031	八雲町	落部浄水場水源①				290			592	651		×																					
渡島・檜山	1100	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031	八雲町	落部浄水場水源②				290			592	651		×																					
渡島・檜山	1101	八雲	232	上水	渡島檜山-56	急速ろ過	869	2031	八雲町	落部浄水場水源③				290			592	651		×																					
渡島・檜山	1102	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	97	八雲町　立岩	2,160			324	356	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	八雲町　立岩道南日本ハ				12.7		○		LCC差額－10億円以上			
渡島・檜山	1103	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	98	八雲町　住初町	2,030			324	356	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	八雲町　住初町八雲高等				12.1		○					

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	既存浄水場水源 他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況マンガンろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、マンガンろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
渡島・檜山	1104	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	99	八雲町　本町	1,425			324	356	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	八雲町　本町電報電話局				11.7		○					
渡島・檜山	1105	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	100	八雲町　宮園町	381			324	356	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	八雲町　宮園町八雲養護				11.8		○					
渡島・檜山	1106	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	101	八雲町　相生町	4,094			324	356	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	八雲町　相生町雪印乳業				10.9		○					
渡島・檜山	1107	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	103	八雲町　東雲町	不明			324	356	取水量不明																			
渡島・檜山	1108	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	104	八雲町　東雲町	126			324	356	×																			
渡島・檜山	1109	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	105	八雲町　大新	504			324	356	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	八雲町　大新上水道水源	＊	旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1110	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	106	八雲町　大新	3,018			324	356	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	八雲町　大新上水道水源	＊	旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1111	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	107	八雲町　浜松	120			324	356	×																			
渡島・檜山	1112	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	109	八雲町　野田生	896			324	356	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	八雲町　野田生(道)野田生				3.1		○	○	LCC差額最上位		水-8	▲ 250
渡島・檜山	1113	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	111	八雲町　野田生	21			324	356	×																			
渡島・檜山	1114	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	112	八雲町　野田生	不明			324	356	取水量不明																			
渡島・檜山	1115	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	113	八雲町　野田生	192			324	356	×																			
渡島・檜山	1116	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	114	八雲町　野田生	1,509			324	356	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	八雲町　野田生野田生簡	＊	旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1117	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	116	八雲町　落部	17			324	356	×																			
渡島・檜山	1118	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	117	八雲町　落部	不明			324	356	取水量不明																			
渡島・檜山	1119	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	120	八雲町　上の湯	36			324	356	×																			
渡島・檜山	1120	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	122	森町　三岱	不明			324	356	取水量不明																			
渡島・檜山	1121	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	123	森町　三岱	732			324	356	○			地下水源	マンガンろ過	マンガンろ過	×	森町　三岱濁川簡易水道	＊			—	×						
渡島・檜山	1122	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051			伊達・八雲	125	森町　石倉町	56			324	356	×																			
渡島・檜山	1123	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051	森町	濁川三岱浄水場No.1深井戸				352			324	356			×																	
渡島・檜山	1124	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051	森町	濁川三岱浄水場No.2深井戸				352			324	356			×																	
渡島・檜山	1125	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051	八雲町	大新浄水場水源①				720			324	356		×																		
渡島・檜山	1126	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051	八雲町	大新浄水場水源②				720			324	356		×																		
渡島・檜山	1127	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051	八雲町	大新浄水場水源③				720			324	356		×																		
渡島・檜山	1128	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051	八雲町	大新浄水場水源④				720			324	356		×																		
渡島・檜山	1129	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051	八雲町	大新浄水場水源⑤				720			324	356		×																		
渡島・檜山	1130	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051	八雲町	野田生浄水場水源①				310			324	356		×																		
渡島・檜山	1131	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051	八雲町	野田生浄水場水源②				310			324	356		×																		
渡島・檜山	1132	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051	八雲町	落部浄水場水源①				290			324	356		×																		
渡島・檜山	1133	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051	八雲町	落部浄水場水源②				290			324	356		×																		
渡島・檜山	1134	八雲	232	上水	渡島檜山-57	急速ろ過	623	2051	八雲町	落部浄水場水源③				290			324	356		×																		
渡島・檜山	1135	八雲	232	簡水	渡島檜山-60	緩速ろ過	2,024	2029			伊達・八雲	152	熊石町　鮎川	4,333			1,251	1,376	○			その他	緩速	ろ過なし	○	熊石町　鮎川水産孵化場				3.7		○	○	LCC差額最上位		水-9	▲ 431
渡島・檜山	1136	八雲	232	簡水	渡島檜山-60	緩速ろ過	2,024	2029			伊達・八雲	153	熊石町　鮎川	4,546			1,251	1,376	○			その他	緩速	ろ過なし	○	熊石町　鮎川水産孵化場				3.7		○					
渡島・檜山	1137	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			倶知安	80	黒松内町　大成	不明			1,464	1,610	取水量不明																			
渡島・檜山	1138	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			倶知安	81	黒松内町　豊幌	730			1,464	1,610	×																			
渡島・檜山	1139	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			倶知安	82	黒松内町　西の沢	288			1,464	1,610	×																			
渡島・檜山	1140	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			伊達・八雲	77	長万部町　静狩	540			1,464	1,610	×																			
渡島・檜山	1141	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			伊達・八雲	78	長万部町　共立	不明			1,464	1,610	取水量不明																			
渡島・檜山	1142	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			伊達・八雲	79	長万部町　共立	47			1,464	1,610	×																			
渡島・檜山	1143	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			伊達・八雲	82	長万部町　陣屋	10			1,464	1,610	×																			
渡島・檜山	1144	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			伊達・八雲	83	長万部町　富野	2,092			1,464	1,610	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	長万部町　富野上水道水	＊	旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1145	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			伊達・八雲	84	長万部町　富野	911			1,464	1,610	×																			
渡島・檜山	1146	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			伊達・八雲	85	長万部町　富野	2,552			1,464	1,610	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	長万部町　富野上水道水	＊	旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1147	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			伊達・八雲	86	長万部町　富野	60			1,464	1,610	×																			
渡島・檜山	1148	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			伊達・八雲	87	長万部町　双葉	255			1,464	1,610	×																			
渡島・檜山	1149	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			伊達・八雲	89	長万部町　国縫	187			1,464	1,610	×																			
渡島・檜山	1150	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040			伊達・八雲	92	長万部町　豊野	642			1,464	1,610	×																			
渡島・檜山	1151	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040	長万部町	長万部地区浄水場水源①				1,070			1,464	1,610		×																		
渡島・檜山	1152	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040	長万部町	長万部地区浄水場水源②				1,070			1,464	1,610		×																		
渡島・檜山	1153	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040	長万部町	長万部地区浄水場水源③				1,070			1,464	1,610		×																		
渡島・檜山	1154	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040	長万部町	長万部地区浄水場水源④				1,070			1,464	1,610		×																		
渡島・檜山	1155	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040	長万部町	双葉地区浄水場水源①				38			1,464	1,610		×																		
渡島・檜山	1156	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040	長万部町	双葉地区浄水場水源②				38			1,464	1,610		×																		
渡島・檜山	1157	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040	長万部町	静狩地区浄水場水源①				50			1,464	1,610		×																		
渡島・檜山	1158	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040	長万部町	静狩地区浄水場水源②				50			1,464	1,610		×																		
渡島・檜山	1159	八雲	231	上水	渡島檜山-62	急速ろ過	4,280	2040	長万部町	静狩地区浄水場水源③				50			1,464	1,610		×																		
渡島・檜山	1160	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			倶知安	74	黒松内町　白井川	不明			7	8	取水量不明																			
渡島・檜山	1161	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			倶知安	75	黒松内町　白井川	412			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	黒松内町　白井川(道)深層				19.6		○					
渡島・檜山	1162	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			倶知安	77	黒松内町　白井川	87			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	黒松内町　白井川安藤　昭				16.2		○					
渡島・檜山	1163	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			倶知安	78	黒松内町　婆沢	25			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	黒松内町　婆沢小鴨勝三				15.7		○					
渡島・檜山	1164	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			倶知安	79	黒松内町　熱郛原野	142			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	黒松内町　熱郛原野農業				17.9		○					
渡島・檜山	1165	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			倶知安	80	黒松内町　大成	不明			7	8	取水量不明																			
渡島・檜山	1166	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			倶知安	81	黒松内町　豊幌	730			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	黒松内町　豊幌高坂直太				12.5		○					
渡島・檜山	1167	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			倶知安	82	黒松内町　西の沢	288			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	黒松内町　西の沢狩場駐				7.6		○	○	LCC差額最上位	水質データの補完も可能（倶知安-57（No.83））	水-10	10
渡島・檜山	1168	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			倶知安	83	黒松内町　黒松内	922			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	黒松内町　黒松内土現地				11.4		○					
渡島・檜山	1169	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			倶知安	84	黒松内町　黒松内	484			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	黒松内町　黒松内農協ク				11.4		○					
渡島・檜山	1170	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			倶知安	86	黒松内町　熱郛	219			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	黒松内町　熱郛小樽開建				13.6		○					
渡島・檜山	1171	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			倶知安	88	黒松内町　熱郛	不明			7	8	取水量不明																			
渡島・檜山	1172	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			倶知安	89	黒松内町　中ノ川	不明			7	8	取水量不明																			
渡島・檜山	1173	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			伊達・八雲	77	長万部町　静狩	540			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	マンガンろ過	×	長万部町　静狩静狩簡水	＊	同一自治体の既存水源		—	×						
渡島・檜山	1174	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			伊達・八雲	78	長万部町　共立	不明			7	8	取水量不明																			
渡島・檜山	1175	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			伊達・八雲	79	長万部町　共立	47			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	マンガンろ過	×	長万部町　共立日下部四				—	×						
渡島・檜山	1176	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			伊達・八雲	82	長万部町　陣屋	10			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	長万部町　陣屋北電変電				9.7		○					
渡島・檜山	1177	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			伊達・八雲	83	長万部町　富野	2,092			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	長万部町　富野上水道水	＊	旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1178	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			伊達・八雲	84	長万部町　富野	911			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	長万部町　富野上水道水	＊	旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1179	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			伊達・八雲	85	長万部町　富野	2,552			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	長万部町　富野上水道水	＊	旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1180	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			伊達・八雲	86	長万部町　富野	60			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	長万部町　富野旧長万部				8.2		○					
渡島・檜山	1181	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050			伊達・八雲	87	長万部町　双葉	255			7	8	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	長万部町　双葉双葉簡水	＊	旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1182	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050	長万部町	長万部地区浄水場水源①				1,070			7	8		×																		
渡島・檜山	1183	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050	長万部町	長万部地区浄水場水源②				1,070			7	8		×																		
渡島・檜山	1184	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050	長万部町	長万部地区浄水場水源③				1,070			7	8		×																		
渡島・檜山	1185	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050	長万部町	長万部地区浄水場水源④				1,070			7	8		×																		
渡島・檜山	1186	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050	長万部町	双葉地区浄水場水源①				38			7	8		×																		
渡島・檜山	1187	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050	長万部町	双葉地区浄水場水源②				38			7	8		×																		
渡島・檜山	1188	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050	長万部町	静狩地区浄水場水源①				50			7	8		×																		
渡島・檜山	1189	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050	長万部町	静狩地区浄水場水源②				50			7	8		×																		
渡島・檜山	1190	八雲	231	上水	渡島檜山-63	急速ろ過	75	2050	長万部町	静狩地区浄水場水源③				50			7	8		×																		
渡島・檜山	1191	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			倶知安	74	黒松内町　白井川	不明			41	45	取水量不明																			
渡島・檜山	1192	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			倶知安	75	黒松内町　白井川	412			41	45	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	黒松内町　白井川(道)深層				17.7		○					
渡島・檜山	1193	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			倶知安	77	黒松内町　白井川	87			41	45	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	黒松内町　白井川安藤　昭				15		○					

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	既存浄水場水源 他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況ﾏﾝｶﾞﾝろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、ﾏﾝｶﾞﾝろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
渡島・檜山	1194	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			倶知安	78	黒松内町　婆沢	25			41	45	×																							
渡島・檜山	1195	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			倶知安	79	黒松内町　熱郛原野	142			41	45	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	黒松内町　熱郛原野農業				16.8		○				
渡島・檜山	1196	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			倶知安	80	黒松内町　大成	不明			41	45	取水量不明																							
渡島・檜山	1197	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			倶知安	81	黒松内町　豊幌	730			41	45	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	黒松内町　豊幌高坂直太				10.8		○				
渡島・檜山	1198	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			倶知安	82	黒松内町　西の沢	288			41	45	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	黒松内町　西の沢狩場駐				18		○	○		LCC差額最上位ではないが水質等の支障なし	水-11	▲ 1,166
渡島・檜山	1199	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			倶知安	83	黒松内町　黒松内	922			41	45	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	黒松内町　黒松内土現地				18.4		○		LCC差額－10億円以上			
渡島・檜山	1200	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			倶知安	84	黒松内町　黒松内	484			41	45	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	黒松内町　黒松内農協ク				18		○		LCC差額－10億円以上			
渡島・檜山	1202	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			伊達・八雲	77	長万部町　静狩	540			41	45	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	×	長万部町　静狩静狩簡水	*			—	×						
渡島・檜山	1203	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			伊達・八雲	78	長万部町　共立	不明			41	45	取水量不明																							
渡島・檜山	1204	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			伊達・八雲	79	長万部町　共立	47			41	45	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	×	長万部町　共立日下部四				—	×						
渡島・檜山	1205	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			伊達・八雲	82	長万部町　陣屋	10			41	45	×																							
渡島・檜山	1206	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			伊達・八雲	83	長万部町　富野	2,092			41	45	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	長万部町　富野上水道水	*	旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1207	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			伊達・八雲	84	長万部町　富野	911			41	45	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	長万部町　富野上水道水	*	旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1208	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			伊達・八雲	85	長万部町　富野	2,552			41	45	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	長万部町　富野上水道水	*	旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1209	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			伊達・八雲	86	長万部町　富野	60			41	45	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	長万部町　富野旧長万部				12.7		○		LCC差額最上位 水質データの補完困難			
渡島・檜山	1210	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051			伊達・八雲	87	長万部町　双葉	255			41	45	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	長万部町　双葉双葉簡水	*	旧水源	×	—	×						
渡島・檜山	1211	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051	長万部町	長万部地区浄水場水源①				1,070			41	45		×																						
渡島・檜山	1212	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051	長万部町	長万部地区浄水場水源②				1,070			41	45		×																						
渡島・檜山	1213	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051	長万部町	長万部地区浄水場水源③				1,070			41	45		×																						
渡島・檜山	1214	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051	長万部町	長万部地区浄水場水源④				1,070			41	45		×																						
渡島・檜山	1215	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051	長万部町	双葉地区浄水場水源①				38			41	45		×																						
渡島・檜山	1216	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051	長万部町	双葉地区浄水場水源②				38			41	45		×																						
渡島・檜山	1217	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051	長万部町	静狩地区浄水場水源①				50			41	45		×																						
渡島・檜山	1218	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051	長万部町	静狩地区浄水場水源②				50			41	45		×																						
渡島・檜山	1219	八雲	231	上水	渡島檜山-64	急速ろ過	151	2051	長万部町	静狩地区浄水場水源③				50			41	45		×																						
上川	1220	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	4	比布町　15号	250			55,016	60,518	×																						
上川	1221	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	5	比布町　5線9号	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1222	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	6	比布町　2線8号	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1223	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	7	比布町　市街	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1224	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	8	東鷹栖村　中央	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1225	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	10	東鷹栖村　基線12号	2,000			55,016	60,518	×																						
上川	1226	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	11	東鷹栖村　基線11号	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1227	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	12	旭川市　春光台	375			55,016	60,518	×																						
上川	1228	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	13	旭川市　末広町	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1229	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	14	旭川市　春光町4区	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1230	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	16	旭川市　旭町1条15丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1231	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	17	旭川市　旭町1条1条19丁	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1232	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	18	旭川市　緑町20 丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1233	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	19	旭川市　川端町11丁目	16			55,016	60,518	×																						
上川	1234	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	20	当麻町　4条1丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1235	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	22	旭川市　永山12 丁目	230			55,016	60,518	×																						
上川	1236	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	23	旭川市　永山11丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1237	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	24	旭川市　永山10 丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1238	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	25	旭川市　永山9丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1239	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	26	旭川市　永山9丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1240	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	27	旭川市　永山9丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1241	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	28	旭川市　永山8丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1242	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	29	旭川市　永山6丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1243	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	31	旭川市　永山4丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1244	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	32	旭川市　永山3丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1245	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	33	旭川市　永山1丁目	290			55,016	60,518	×																						
上川	1246	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	34	旭川市　永山1丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1247	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	35	旭川市　新富町	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1248	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	37	旭川市　新富町	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1249	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	38	旭川市　永山通5丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1250	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	40	旭川市　永山通2丁目	1,400			55,016	60,518	×																						
上川	1251	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	41	旭川市　桜岡	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1252	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	42	旭川市　東旭川北6丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1253	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	43	旭川市　東旭川北5丁目	2,750			55,016	60,518	×																						
上川	1254	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	44	旭川市　東旭川北3丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1255	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	48	旭川市　東旭川西本庁	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1256	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	50	旭川市　東旭川南町	430			55,016	60,518	×																						
上川	1257	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	51	旭川市　東旭川南2丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1258	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	52	旭川市　東旭川共栄	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1259	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	53	旭川市　東旭川共栄	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1260	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	55	旭川市　東旭川千代田	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1261	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	56	旭川市　東旭川千代田	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1262	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	57	旭川市　8条23丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1263	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	59	旭川市　5条15丁目	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1264	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	66	旭川市　6条6丁目	2,200			55,016	60,518	×																						
上川	1265	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	69	旭川市　栄町	1,530			55,016	60,518	×																						
上川	1266	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	70	旭川市　神居町忠和	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1267	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	71	旭川市　神居町忠和	290			55,016	60,518	×																						
上川	1268	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	72	旭川市　神居町忠和	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1269	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	73	旭川市　神居町神居	720			55,016	60,518	×																						
上川	1270	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	74	旭川市　神居町神居	36			55,016	60,518	×																						
上川	1271	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	75	旭川市　神居町神居	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1272	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	76	旭川市　神居町2号	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1273	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	77	旭川市　上雨紛	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1274	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	78	旭川市　神楽町1号	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1275	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	79	旭川市　神楽町4号	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1276	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	80	旭川市　神楽町9号	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1277	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	83	旭川市　神楽町中央	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1278	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	84	旭川市　神楽町中央	29			55,016	60,518	×																						
上川	1279	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	85	旭川市　神楽町18号	不明			55,016	60,518	取水量不明																						
上川	1280	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	86	東神楽町　12号	不明			55,016	60,518	取水量不明																						

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況ﾏﾝｶﾞﾝろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、ﾏﾝｶﾞﾝろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
上川	1281	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	87	東神楽町	580			55,016	60,518	×																					
上川	1282	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	88	旭川市　東旭川町忠別	不明			55,016	60,518	取水量不明																					
上川	1283	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048			旭川	89	東川町　中忠別	不明			55,016	60,518	取水量不明																					
上川	1284	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048	東神楽町	東聖配水池水源				1,300			55,016	60,518				×																			
上川	1285	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048	東神楽町	中央配水池水源				160			55,016	60,518				×																			
上川	1286	上川	153	上水	上川-01	急速ろ過	109,970	2048	東神楽町	さくら町配水池水源				100			55,016	60,518				×																			
上川	1289	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	10	東鷹栖村　基線12号	2,000			29,168	32,085	×																					
上川	1290	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	11	東鷹栖村　基線11号	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1291	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	12	旭川市　春光台	375			29,168	32,085	×																					
上川	1292	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	13	旭川市　末広町	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1293	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	14	旭川市　春光町4区	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1294	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	16	旭川市　旭町1条15丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1295	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	17	旭川市　旭町1条1条19丁	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1296	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	18	旭川市　緑町20 丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1297	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	19	旭川市　川端町11丁目	16			29,168	32,085	×																					
上川	1298	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	22	旭川市　永山12 丁目	230			29,168	32,085	×																					
上川	1299	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	23	旭川市　永山11丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1300	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	24	旭川市　永山10 丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1301	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	25	旭川市　永山9丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1302	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	26	旭川市　永山9丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1303	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	27	旭川市　永山9丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1304	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	28	旭川市　永山8丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1305	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	29	旭川市　永山6丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1306	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	31	旭川市　永山4丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1307	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	32	旭川市　永山3丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1308	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	33	旭川市　永山1丁目	290			29,168	32,085	×																					
上川	1309	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	34	旭川市　永山1丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1310	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	35	旭川市　新富町	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1311	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	37	旭川市　新富町	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1312	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	38	旭川市　永山通5丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1313	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	40	旭川市　永山通2丁目	1,400			29,168	32,085	×																					
上川	1314	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	41	旭川市　桜岡	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1315	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	42	旭川市　東旭川北6丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1316	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	43	旭川市　東旭川北5丁目	2,750			29,168	32,085	×																					
上川	1317	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	44	旭川市　東旭川北3丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1318	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	48	旭川市　東旭川西本庁	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1319	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	50	旭川市　東旭川南町	430			29,168	32,085	×																					
上川	1320	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	51	旭川市　東旭川南2丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1321	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	52	旭川市　東旭川共栄	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1322	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	53	旭川市　東旭川共栄	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1323	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	55	旭川市　東旭川千代田	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1324	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	56	旭川市　東旭川千代田	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1325	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	57	旭川市　8条23丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1326	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	59	旭川市　5条15丁目	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1327	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	66	旭川市　6条6丁目	2,200			29,168	32,085	×																					
上川	1328	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	69	旭川市　栄町	1,530			29,168	32,085	×																					
上川	1329	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	70	旭川市　神居町忠和	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1330	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	71	旭川市　神居町忠和	290			29,168	32,085	×																					
上川	1331	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	72	旭川市　神居町忠和	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1332	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	73	旭川市　神居町神居	720			29,168	32,085	×																					
上川	1333	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	74	旭川市　神居町神居	36			29,168	32,085	×																					
上川	1334	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	75	旭川市　神居町神居	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1335	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	76	旭川市　神居町2号	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1336	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	77	旭川市　上雨紛	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1337	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	78	旭川市　神楽町1号	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1338	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	79	旭川市　神楽町4号	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1339	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	80	旭川市　神楽町9号	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1340	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	83	旭川市　神楽町中央	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1341	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	84	旭川市　神楽町中央	29			29,168	32,085	×																					
上川	1342	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	85	旭川市　神楽町18号	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1343	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	86	東神楽町　12号	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1344	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	87	東神楽町	580			29,168	32,085	×																					
上川	1345	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	88	旭川市　東旭川町忠別	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1346	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	89	東川町　中忠別	不明			29,168	32,085	取水量不明																					
上川	1347	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033			旭川	90	東川町　東5線北5号	106			29,168	32,085	×																					
上川	1348	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033	東神楽町	東聖配水池水源				1,300			29,168	32,085				×																			
上川	1349	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033	東神楽町	中央配水池水源				160			29,168	32,085				×																			
上川	1350	上川	153	上水	上川-02	急速ろ過	45,650	2033	東神楽町	さくら町配水池水源				100			29,168	32,085				×																			
上川	1351	上川	152	簡水	上川-11	急速ろ過	2,440	2067			旭川	4	比布町　15号	250			355	391	×																					
上川	1352	上川	152	簡水	上川-11	急速ろ過	2,440	2067			旭川	6	比布町　2線8号	不明			355	391	取水量不明																					
上川	1353	上川	152	簡水	上川-11	急速ろ過	2,440	2067			旭川	20	当麻町　4条1丁目	不明			355	391	取水量不明																					
上川	1358	上川	159	上水	上川-14	急速ろ過	4,200	2027			旭川	95	上富良野町　北26号	不明			3,082	3,390	取水量不明																					
上川	1361	上川	159	上水	上川-14	急速ろ過	4,200	2027	上富良野町	東中水源				273			3,082	3,390				×																			
上川	1362	上川	159	上水	上川-14	急速ろ過	4,200	2027	上富良野町	倍本水源				2,475			3,082	3,390				×																			
上川	1363	上川	159	上水	上川-14	急速ろ過	4,200	2027	上富良野町	十勝岳水源				3,528	2164	1,364	3,082	3,390				×																			
上川	1364	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034			旭川	77	旭川市　上雨紛	不明			81	89	取水量不明																					
上川	1365	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034			旭川	80	旭川市　神楽町9号	不明			81	89	取水量不明																					
上川	1366	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034			旭川	83	旭川市　神楽町中央	不明			81	89	取水量不明																					
上川	1367	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034			旭川	84	旭川市　神楽町中央	29			81	89	×																					
上川	1368	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034			旭川	85	旭川市　神楽町18号	不明			81	89	取水量不明																					
上川	1369	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034			旭川	86	東神楽町　12号	不明			81	89	取水量不明																					
上川	1370	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034			旭川	87	東神楽町	580			81	89	○				その他	急速	ろ過なし※	○	東神楽町旭ﾛ窓港				16.4		○	○		他に候補はなく水質データの補完も可能(色度が不明だが周辺にろ過なし浄水場の水源があるため良好と判断)	水-12	▲ 1,282
上川	1371	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034			旭川	91	美瑛町　元町	不明			81	89	取水量不明																					
上川	1372	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034			旭川	92	美瑛町　中町	不明			81	89	取水量不明																					
上川	1373	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034			旭川	93	美瑛町　中町	不明			81	89	取水量不明																					
上川	1374	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034	旭川市	飲料水供給施設水源				不明			81	89	取水量不明																					
上川	1375	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034	東神楽町	中央配水池水源				160	249	▲ 89	81	89				×																			

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力	更新予定年度	地下水源情報							更新時の水量		4次抽出（水量）			5次抽出（水質ほか）											6次抽出（LCCほか）			概略施設計画番号	効果額
									既存水源（浄水場水源他）		水理地質図幅水源			揚水量/取水量【Q2】	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3−Q2	更新時給水量【A】	計画取水量【Q1】	水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価	既存浄水場水源		(1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況ﾏﾝｶﾞﾝろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、ﾏﾝｶﾞﾝろ過又はろ過なしにできる場合○		(2)水理地質図幅の記載事項等による確認					(3)導水管最短ルート	5次抽出		6次抽出	その他特記事項	備考(6次抽出理由)		
							(m3/日)	供用開始後73年または更新計画による	所在市町村名	水源名	図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	(m³/日)	(m³/日)	(m³/日)	(m³/日)	A×1.1倍	既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(km) L ※5	(1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出	※14			(百万円) 効果ありは正
上川	1376	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034	東神楽町	さくら町配水池水源				100	113	▲ 13	81	89			×															
上川	1378	上川	159	上水	上川-17	急速ろ過	270	2034	上富良野町	静修水源				182	146	36	81	89			×															
上川	1380	上川	160	簡水	上川-20	急速ろ過	174	2066			名寄	70	剣淵町　北斗	26			29	32	×																	
上川	1381	上川	160	簡水	上川-20	急速ろ過	174	2066			名寄	73	剣淵町　7区	288			29	32	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	剣淵町　7区長谷川馨				34.4		○		LCC差額－10億円以上			
上川	1382	上川	160	簡水	上川-20	急速ろ過	174	2066	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			29	32	取水量不明																	
上川	1383	上川	160	簡水	上川-20	急速ろ過	174	2066	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			29	32	取水量不明																	
上川	1384	上川	160	簡水	上川-20	急速ろ過	174	2066	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			29	32	取水量不明																	
上川	1385	上川	160	簡水	上川-20	急速ろ過	174	2066	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			29	32	取水量不明																	
上川	1386	上川	160	簡水	上川-20	急速ろ過	174	2066	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			29	32	取水量不明																	
上川	1387	上川	160	簡水	上川-20	急速ろ過	174	2066	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			29	32	取水量不明																	
上川	1388	上川	160	簡水	上川-20	急速ろ過	174	2066	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			29	32	取水量不明																	
上川	1389	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026			名寄	54	風連町　旭	不明			6,499	7,149	取水量不明																	
上川	1390	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026			名寄	55	風連町　日進	115			6,499	7,149	×																	
上川	1391	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026			名寄	56	士別市　多寄町	不明			6,499	7,149	取水量不明																	
上川	1392	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026			名寄	58	士別市　西士別町	17			6,499	7,149	×																	
上川	1393	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026			名寄	59	士別市　武徳町	691			6,499	7,149	×																	
上川	1394	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026			名寄	67	士別市　南町	288			6,499	7,149	×																	
上川	1395	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026			名寄	69	士別市　上士別町	200			6,499	7,149	×																	
上川	1396	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026			名寄	70	剣淵町　北斗	26			6,499	7,149	×																	
上川	1397	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026			名寄	71	剣淵町　11区	130			6,499	7,149	×																	
上川	1398	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026			名寄	73	剣淵町　7区	288			6,499	7,149	×																	
上川	1399	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026			名寄	76	剣淵町　1区	4			6,499	7,149	×																	
上川	1400	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026			名寄	77	剣淵町　1区	750			6,499	7,149	×																	
上川	1406	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			6,499	7,149	取水量不明																	
上川	1407	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			6,499	7,149	取水量不明																	
上川	1408	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			6,499	7,149	取水量不明																	
上川	1409	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			6,499	7,149	取水量不明																	
上川	1410	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			6,499	7,149	取水量不明																	
上川	1411	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			6,499	7,149	取水量不明																	
上川	1412	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			6,499	7,149	取水量不明																	
上川	1413	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			6,499	7,149	取水量不明																	
上川	1414	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			6,499	7,149	取水量不明																	
上川	1415	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			6,499	7,149	取水量不明																	
上川	1416	名寄	246	上水	上川-21	急速ろ過	9,900	2026	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			6,499	7,149	取水量不明																	
上川	1417	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030			名寄	29	名寄市　智恵文	不明			7,511	8,262	取水量不明																	
上川	1418	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030			名寄	30	名寄市　智恵文	288			7,511	8,262	×																	
上川	1419	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030			名寄	31	名寄市　内淵	4,176			7,511	8,262	×																	
上川	1420	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030			名寄	39	名寄市　西1南6	不明			7,511	8,262	取水量不明																	
上川	1421	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030			名寄	42	名寄市　徳田	不明			7,511	8,262	取水量不明																	
上川	1422	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030			名寄	45	風連町　瑞生	10			7,511	8,262	×																	
上川	1423	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030			名寄	54	風連町　旭	不明			7,511	8,262	取水量不明																	
上川	1424	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030			名寄	55	風連町　日進	115			7,511	8,262	×																	
上川	1425	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030			名寄	56	士別市　多寄町	不明			7,511	8,262	取水量不明																	
上川	1426	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030			名寄	59	士別市　武徳町	691			7,511	8,262	×																	
上川	1427	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030			名寄	84	下川町　23線北1	不明			7,511	8,262	取水量不明																	
上川	1433	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030	名寄市	智恵文八幡浄水場水源				45			7,511	8,262		×																
上川	1434	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030	名寄市	智恵文中央浄水場水源				130			7,511	8,262		×																
上川	1435	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030	名寄市	瑞穂浄水場水源				16			7,511	8,262		×																
上川	1436	名寄	249	上水	上川-24	急速ろ過	12,730	2030	名寄市	川西浄水場水源				116			7,511	8,262		×																
上川	1437	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059			名寄	26	美深町　美深	不明			48	53	取水量不明																	
上川	1438	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059			名寄	27	名寄市　智北	72			48	53	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	×	名寄市　智北智北簡易水;	＊			—	×					
上川	1439	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059			名寄	29	名寄市　智恵文	不明			48	53	取水量不明																	
上川	1440	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059			名寄	30	名寄市　智恵文	288			48	53	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	名寄市　智恵文中央簡水;	＊	旧水源	×	—	×					
上川	1441	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059			名寄	31	名寄市　内淵	4,176			48	53	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	名寄市　内淵道北衛生セ:		ガス付随	×	6.5	×					
上川	1442	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059			名寄	39	名寄市　西1南6	不明			48	53	取水量不明																	
上川	1443	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059			名寄	42	名寄市　徳田	不明			48	53	取水量不明																	
上川	1444	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059			名寄	45	風連町　瑞生	10			48	53	×																	
上川	1445	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059			名寄	54	風連町　旭	不明			48	53	取水量不明																	
上川	1446	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059			名寄	55	風連町　日進	115			48	53	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	風連町　日進日進小学校				15.6		○	○	LCC差額最上位		水-13	▲ 162
上川	1447	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059			名寄	56	士別市　多寄町	不明			48	53	取水量不明																	
上川	1448	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059	名寄市	智恵文八幡浄水場水源				45			48	53		×																
上川	1449	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059	名寄市	智恵文中央浄水場水源				130			48	53		×																
上川	1450	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059	名寄市	瑞穂浄水場水源				16			48	53		×																
上川	1451	名寄	249	上水	上川-25	急速ろ過	116	2059	名寄市	川西浄水場水源				116			48	53		×																
上川	1457	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	19	美深町　吉野	不明			94	103	取水量不明																	
上川	1458	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	20	美深町　吉野	30			94	103	×																	
上川	1459	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	21	美深町　大通	不明			94	103	取水量不明																	
上川	1460	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	22	美深町　西町	2,030			94	103	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	美深町　西町ふ化場浅井;				7.7		○	○		LCC差額最上位ではないが水質等の支障なし	水-14	▲ 763
上川	1462	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	24	美深町　市街	909			94	103	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	美深町　市街雪印乳業				5.7		○		LCC差額最上位 水質データの補完困難			
上川	1463	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	25	美深町　川西	412			94	103	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	×	美深町　川西(道)深層水調				—	×					
上川	1464	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	26	美深町　美深	不明			94	103	取水量不明																	
上川	1465	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	27	名寄市　智北	72			94	103	×																	
上川	1466	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	29	名寄市　智恵文	不明			94	103	取水量不明																	
上川	1467	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	30	名寄市　智恵文	288			94	103	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	名寄市　智恵文中央簡水;	＊	旧水源	×	—	×					
上川	1468	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	31	名寄市　内淵	4,176			94	103	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	名寄市　内淵道北衛生セ:		ガス付随	×	6.6	×					
上川	1469	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	39	名寄市　西1南6	不明			94	103	取水量不明																	
上川	1470	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	42	名寄市　徳田	不明			94	103	取水量不明																	
上川	1471	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035			名寄	45	風連町　瑞生	10			94	103	×																	
上川	1472	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035	名寄市	智恵文八幡浄水場水源				45			94	103		×																
上川	1473	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035	名寄市	智恵文中央浄水場水源				130			94	103		×																
上川	1474	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035	名寄市	瑞穂浄水場水源				16			94	103		×																
上川	1475	名寄	249	上水	上川-27	急速ろ過	130	2035	名寄市	川西浄水場水源				116			94	103		×																
上川	1477	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052			名寄	19	美深町　吉野	不明			10	11	取水量不明																	
上川	1478	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052			名寄	20	美深町　吉野	30			10	11	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	美深町　吉野増田　博宣		微H2S臭	×	9.9	×					
上川	1479	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052			名寄	21	美深町　大通	不明			10	11	取水量不明																	
上川	1480	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052			名寄	22	美深町　西町	2,030			10	11	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	美深町　西町ふ化場浅井;				7.2		○	○		LCC差額最上位ではないが水質等の支障なし	水-15	▲ 272

※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない
ア:現状更新の概算コスト
イ:浄水方式転換に伴う概算コスト

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況ﾏﾝｶﾞﾝろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、ﾏﾝｶﾞﾝろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
上川	1482	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052			名寄	24	美深町　市街	909			10	11	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	美深町　市街雪印乳業				6.8		○		LCC差額最上位 水質データの補完困難			
上川	1483	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052			名寄	25	美深町　川西	412			10	11	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	×	美深町　川西(道)深層水				—	×						
上川	1484	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052			名寄	26	美深町　美深	不明			10	11	取水量不明																			
上川	1485	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052			名寄	27	名寄市　智北	72			10	11	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	×	名寄市　智北智北簡易水	*			—	×						
上川	1486	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052			名寄	29	名寄市　智恵文	不明			10	11	取水量不明																			
上川	1487	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052			名寄	30	名寄市　智恵文	288			10	11	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	名寄市　智恵文中央簡水	*	旧水源	×	—	×						
上川	1488	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052			名寄	31	名寄市　内淵	4,176			10	11	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	名寄市　内淵道北衛生セ		ガス付随	×	10.4	×						
上川	1489	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052			名寄	39	名寄市　西1南6	不明			10	11	取水量不明																			
上川	1490	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052	名寄市	智恵文八幡浄水場水源				45			10	11		×																		
上川	1491	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052	名寄市	智恵文中央浄水場水源				130			10	11		×																		
上川	1492	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052	名寄市	瑞穂浄水場水源				16			10	11		×																		
上川	1493	名寄	249	上水	上川-28	急速ろ過	45	2052	名寄市	川西浄水場水源				116			10	11		×																		
上川	1494	名寄	249	上水	上川-29	緩速ろ過	88	2049			名寄	55	風連町　日進	115			33	36	○			その他	緩速	ろ過なし	○	風連町　日進日進小学校				2.6		○	○		他に候補なし	水-16	7
上川	1495	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061			名寄	58	士別市　西士別町	17			223	245	×																			
上川	1496	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061			名寄	59	士別市　武徳町	691			223	245	○			その他	急速	ろ過なし	○	士別市　武徳町武蔵野小				16.7		○					
上川	1497	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061			名寄	67	士別市　南町	288			223	245	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	士別市　南町士別ゴルフ場				10.4		○					
上川	1498	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061			名寄	69	士別市　上士別町	200			223	245	×																			
上川	1499	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061			名寄	70	剣淵町　北斗	26			223	245	×																			
上川	1500	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061			名寄	71	剣淵町　11区	130			223	245	×																			
上川	1501	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061			名寄	73	剣淵町　7区	288			223	245	○			その他	急速	ろ過なし	○	剣淵町　7区長谷川馨				10.6		○	○	LCC差額最上位		水-17	104
上川	1502	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061			名寄	76	剣淵町　1区	4			223	245	×																			
上川	1503	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061			名寄	77	剣淵町　1区	750			223	245	○			その他	急速	ろ過なし	○	剣淵町　1区簡水水源	*	旧水源	×	—	×						
上川	1504	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061			名寄	80	和寒町　南町	86			223	245	×																			
上川	1505	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061			名寄	81	和寒町　東丘	475			223	245	○			その他	急速	ろ過なし	○	和寒町　東丘簡易水道水	*	旧水源	×	—	×						
上川	1506	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061			名寄	82	和寒町　三笠	432			223	245	○			その他	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	和寒町　三笠工業団地				11.5		○					
上川	1508	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			223	245	取水量不明																			
上川	1509	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			223	245	取水量不明																			
上川	1510	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			223	245	取水量不明																			
上川	1511	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			223	245	取水量不明																			
上川	1512	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			223	245	取水量不明																			
上川	1513	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			223	245	取水量不明																			
上川	1514	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			223	245	取水量不明																			
上川	1515	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			223	245	取水量不明																			
上川	1516	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			223	245	取水量不明																			
上川	1517	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			223	245	取水量不明																			
上川	1518	名寄	245	簡水	上川-32	急速ろ過	1,106	2061	剣淵町	剣淵町飲料水供給施設水源				不明			223	245	取水量不明																			
上川	1522	名寄	248	簡水	上川-36	緩速ろ過	2,500	2039			名寄	19	美深町　吉野	不明			1,012	1,113	取水量不明																			
上川	1523	名寄	248	簡水	上川-36	緩速ろ過	2,500	2039			名寄	20	美深町　吉野	30			1,012	1,113	×																			
上川	1524	名寄	248	簡水	上川-36	緩速ろ過	2,500	2039			名寄	21	美深町　大通	不明			1,012	1,113	取水量不明																			
上川	1525	名寄	248	簡水	上川-36	緩速ろ過	2,500	2039			名寄	22	美深町　西町	2,030			1,012	1,113	○			その他	緩速	ろ過なし	○	美深町　西町ふ化場浅井				2.9		○	○		他に候補なし	水-18	32
上川	1527	名寄	248	簡水	上川-36	緩速ろ過	2,500	2039			名寄	24	美深町　市街	909			1,012	1,113	×																			
上川	1528	名寄	248	簡水	上川-36	緩速ろ過	2,500	2039			名寄	26	美深町　美深	不明			1,012	1,113	取水量不明																			
上川	1529	名寄	248	簡水	上川-37	急速ろ過	880	2060			名寄	14	音威子府村　止若内	不明			156	172	取水量不明																			
上川	1530	名寄	248	簡水	上川-37	急速ろ過	880	2060			名寄	19	美深町　吉野	不明			156	172	取水量不明																			
上川	1531	名寄	248	簡水	上川-37	急速ろ過	880	2060			名寄	20	美深町　吉野	30			156	172	×																			
上川	1532	名寄	248	簡水	上川-37	急速ろ過	880	2060			名寄	21	美深町　大通	不明			156	172	取水量不明																			
上川	1533	名寄	248	簡水	上川-37	急速ろ過	880	2060			名寄	22	美深町　西町	2,030			156	172	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	美深町　西町ふ化場浅井				15		○		LCC差額－10億円以上			
上川	1535	名寄	248	簡水	上川-37	急速ろ過	880	2060			名寄	24	美深町　市街	909			156	172	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	美深町　市街雪印乳業				13.9		○		LCC差額－10億円以上			
上川	1536	名寄	248	簡水	上川-37	急速ろ過	880	2060			名寄	25	美深町　川西	412			156	172	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	×	美深町　川西(道)深層水				—	×						
上川	1537	名寄	248	簡水	上川-37	急速ろ過	880	2060			名寄	26	美深町　美深	不明			156	172	取水量不明																			
上川	1538	名寄	248	簡水	上川-37	急速ろ過	880	2060			名寄	27	名寄市　智北	72			156	172	×																			
上川	1539	名寄	248	簡水	上川-37	急速ろ過	880	2060	名寄市	智恵文八幡浄水場水源				45			156	172			×																		
上川	1541	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053			旭川	145	富良野市　8線5号	不明			38	42	取水量不明																			
上川	1542	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053			旭川	146	富良野市　東鳥町	不明			38	42	取水量不明																			
上川	1543	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053			旭川	147	富良野市　南大沼	不明			38	42	取水量不明																			
上川	1544	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053			旭川	149	富良野市　東4西5	不明			38	42	取水量不明																			
上川	1545	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053			旭川	150	富良野市　弥生町	不明			38	42	取水量不明																			
上川	1546	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053			旭川	151	富良野市　弥生町	不明			38	42	取水量不明																			
上川	1547	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053			旭川	153	富良野市　扇山	7,200			38	42	○			その他	急速	ろ過なし※	○	富良野市　扇山農協澱粉				17.7		○					
上川	1548	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053			旭川	154	富良野市　上5区	不明			38	42	取水量不明																			
上川	1549	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053			旭川	155	富良野市　山部町13線	不明			38	42	取水量不明																			
上川	1550	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053			旭川	156	富良野市　山部町20線	不明			38	42	取水量不明																			
上川	1551	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053			旭川	157	富良野市　山部市街	不明			38	42	取水量不明																			
上川	1552	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053			旭川	158	富良野市　山部市街	810			38	42	○			その他	急速	ろ過なし※	○	富良野市　山部市街三倉				8.9		○	○	LCC差額最上位	水質データの補完も可能(色度が不明だが周辺にろ過なし浄水場の水源があるため良好と判断)	水-19	101
上川	1553	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053	富良野市	中五区水源				2,500			38	42		×																			
上川	1554	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053	富良野市	布部市街地区浄水場水源				135			38	42		×																			
上川	1555	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053	富良野市	山部市街地区浄水所湯水源①				333			38	42		×																			
上川	1556	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053	富良野市	山部市街地区浄水所湯水源②				333			38	42		×																			
上川	1557	富良野	237	簡水	上川-46	急速ろ過	125	2053	富良野市	下五区水源				6,500			38	42		×																			
上川	1558	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	96	上富良野町　北24号	不明			133	146	取水量不明																			
上川	1559	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	97	上富良野町　島津	60			133	146	×																			
上川	1560	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	98	上富良野町　東3線北21号	不明			133	146	取水量不明																			
上川	1561	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	133	中富良野町　日進	17			133	146	×																			
上川	1562	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	134	中富良野町　吉井農場	不明			133	146	取水量不明																			
上川	1563	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	139	中富良野町　3線4号	82			133	146	×																			
上川	1564	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	140	富良野市　3線2号	104			133	146	×																			
上川	1565	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	145	富良野市　8線5号	不明			133	146	取水量不明																			
上川	1566	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	146	富良野市　東鳥町	不明			133	146	取水量不明																			
上川	1567	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	147	富良野市　南大沼	不明			133	146	取水量不明																			
上川	1568	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	149	富良野市　東4西5	不明			133	146	取水量不明																			
上川	1569	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	150	富良野市　弥生町	不明			133	146	取水量不明																			
上川	1570	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	151	富良野市　弥生町	不明			133	146	取水量不明																			
上川	1571	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	152	富良野市　学田	144			133	146	×																			

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況ﾏﾝｶﾞﾝろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、ﾏﾝｶﾞﾝろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
上川	1572	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	153	富良野市　扇山	7,200			133	146	○			その他	急速	ろ過なし※	○	富良野市　扇山農協澱粉				11.5		○	○	LCC差額最上位	水質データの補完も可能（色度が不明だが周辺にろ過なし浄水場の水源があるため良好と判断）	水-20	▲ 102
上川	1573	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	154	富良野市　上5区	不明			133	146	取水量不明																					
上川	1574	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	155	富良野市　山部町13線	不明			133	146	取水量不明																					
上川	1575	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	156	富良野市　山部町20線	不明			133	146	取水量不明																					
上川	1576	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	157	富良野市　山部市街	不明			133	146	取水量不明																					
上川	1577	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055			旭川	158	富良野市　山部市街	810			133	146	○			その他	急速	ろ過なし※	○	富良野市　山部市街三倉				18.9		○					
上川	1578	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055	富良野市	学田地区浄水場水源				84			133	146		×																				
上川	1579	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055	富良野市	中五区水源				2,500			133	146		×																				
上川	1580	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055	富良野市	布部市街地区浄水場水源				135			133	146		×																				
上川	1581	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055	富良野市	山部市街地区浄水所湯水源①				333			133	146		×																				
上川	1582	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055	富良野市	山部市街地区浄水所湯水源②				333			133	146		×																				
上川	1585	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055	中富良野町	旭中浄水場水源①				406	1104	▲ 698	133	146			×																			
上川	1586	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055	富良野市	下五区水源				6,500			133	146		×																				
上川	1587	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055	中富良野町	西中浄水場水源				266	125	141	133	146			×																			
上川	1588	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055	中富良野町	旭中浄水場水源②				933	1104	▲ 171	133	146			×																			
上川	1589	富良野	237	簡水	上川-47	急速ろ過	252	2055	中富良野町	旭中浄水場水源③				825	1104	▲ 279	133	146			×																			
上川	1590	富良野	233	簡水	上川-54	膜ろ過	133	2061			旭川	91	美瑛町　元町	不明			35	39	取水量不明																					
上川	1591	富良野	233	簡水	上川-54	膜ろ過	133	2061			旭川	92	美瑛町　中町	不明			35	39	取水量不明																					
上川	1592	富良野	233	簡水	上川-54	膜ろ過	133	2061			旭川	93	美瑛町　中町	不明			35	39	取水量不明																					
上川	1593	富良野	233	簡水	上川-54	膜ろ過	133	2061			旭川	95	上富良野町　北26号	不明			35	39	取水量不明																					
上川	1594	富良野	233	簡水	上川-54	膜ろ過	133	2061			旭川	96	上富良野町　北24号	不明			35	39	取水量不明																					
上川	1595	富良野	233	簡水	上川-54	膜ろ過	133	2061			旭川	97	上富良野町　島津	60			35	39	○			地下水源	膜	ろ過なし※	○	上富良野町　島津北Ⅲ恒				12.6		○		LCC差額－10億円以上 水質データの補完困難			
上川	1596	富良野	233	簡水	上川-54	膜ろ過	133	2061			旭川	98	上富良野町　東3線北21号	不明			35	39	取水量不明																					
上川	1598	富良野	233	簡水	上川-54	膜ろ過	133	2061	上富良野町	静修水源				182			35	39		×																				
上川	1600	富良野	233	簡水	上川-54	膜ろ過	133	2061	旭川市	飲料水供給施設水源				不明			35	39	取水量不明																					
上川	1601	富良野	233	簡水	上川-55	急速ろ過	182	2061			旭川	91	美瑛町　元町	不明			69	76	取水量不明																					
上川	1602	富良野	233	簡水	上川-55	急速ろ過	182	2061			旭川	92	美瑛町　中町	不明			69	76	取水量不明																					
上川	1603	富良野	233	簡水	上川-55	急速ろ過	182	2061			旭川	93	美瑛町　中町	不明			69	76	取水量不明																					
上川	1604	富良野	233	簡水	上川-55	急速ろ過	182	2061			旭川	95	上富良野町　北26号	不明			69	76	取水量不明																					
上川	1605	富良野	233	簡水	上川-55	急速ろ過	182	2061			旭川	96	上富良野町　北24号	不明			69	76	取水量不明																					
上川	1606	富良野	233	簡水	上川-55	急速ろ過	182	2061			旭川	97	上富良野町　島津	60			69	76	×																					
上川	1607	富良野	233	簡水	上川-55	急速ろ過	182	2061			旭川	98	上富良野町　東3線北21号	不明			69	76	取水量不明																					
上川	1609	富良野	233	簡水	上川-55	急速ろ過	182	2061	上富良野町	静修水源				182			69	76		×																				
上川	1611	富良野	233	簡水	上川-55	急速ろ過	182	2061	旭川市	飲料水供給施設水源				不明			69	76	取水量不明																					
上川	1612	富良野	233	簡水	上川-55	急速ろ過	182	2061	上富良野町	倍本水源				2,475			69	76		×																				
上川	1613	富良野	233	簡水	上川-55	急速ろ過	182	2061	中富良野町	西中地区滅菌兼送水ポンプ室水源				266	105	161	69	76			○	地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○					16.2		○	○		他に候補なし	水-21	▲ 275
上川	1614	富良野	236	簡水	上川-61	膜ろ過	270	2027			帯広	240	新得町　広内	220			93	102	○			その他	膜	ろ過なし※	○	新得町　広内道立畜産試		わずかに濁り	×	—	×						
上川	1616	富良野	234	簡水	上川-68	急速ろ過	200	2040			帯広	238	新得町　市街	不明			250	275	取水量不明																					
上川	1617	富良野	234	簡水	上川-68	急速ろ過	200	2040			帯広	240	新得町　広内	220			250	275	×																					
留萌	1619	留萌	268	上水	留萌-02	急速ろ過	3,000	2048			滝川・留萌	115	留萌市　東雲町	不明			1,234	1,357	取水量不明																					
留萌	1620	留萌	268	上水	留萌-02	急速ろ過	3,000	2048			滝川・留萌	119	留萌市　港町	不明			1,234	1,357	取水量不明																					
留萌	1621	留萌	268	上水	留萌-02	急速ろ過	3,000	2048			滝川・留萌	120	留萌市　寿町	不明			1,234	1,357	取水量不明																					
留萌	1622	留萌	268	上水	留萌-02	急速ろ過	3,000	2048			滝川・留萌	121	留萌市　寿町	不明			1,234	1,357	取水量不明																					
留萌	1623	留萌	268	簡水	留萌-03	急速ろ過	270	2055			滝川・留萌	115	留萌市　東雲町	不明			88	97	取水量不明																					
留萌	1624	留萌	268	簡水	留萌-03	急速ろ過	270	2055			滝川・留萌	119	留萌市　港町	不明			88	97	取水量不明																					
留萌	1625	留萌	268	簡水	留萌-03	急速ろ過	270	2055			滝川・留萌	120	留萌市　寿町	不明			88	97	取水量不明																					
留萌	1626	留萌	268	簡水	留萌-03	急速ろ過	270	2055			滝川・留萌	121	留萌市　寿町	不明			88	97	取水量不明																					
留萌	1631	留萌	266	簡水	留萌-11	急速ろ過	746	2044			名寄	2	遠別町　歌越	不明			267	294	取水量不明																					
留萌	1632	留萌	266	簡水	留萌-11	急速ろ過	746	2044			名寄	3	初山別村　共成	69			267	294	×																					
留萌	1633	留萌	266	簡水	留萌-11	急速ろ過	746	2044			名寄	5	初山別村　市街	不明			267	294	取水量不明																					
留萌	1634	留萌	266	簡水	留萌-12	急速ろ過	153	2047			名寄	5	初山別村　市街	不明			63	69	取水量不明																					
留萌	1635	留萌	266	簡水	留萌-12	急速ろ過	153	2047			名寄	6	羽幌町　高台	不明			63	69	取水量不明																					
留萌	1636	留萌	265	簡水	留萌-13	急速ろ過	2,337	2033			稚内	87	遠別町　北里	不明			1,212	1,333	取水量不明																					
留萌	1637	留萌	265	簡水	留萌-13	急速ろ過	2,337	2033			稚内	90	遠別町　本町	不明			1,212	1,333	取水量不明																					
留萌	1638	留萌	265	簡水	留萌-13	急速ろ過	2,337	2033			名寄	2	遠別町　歌越	不明			1,212	1,333	取水量不明																					
留萌	1639	留萌	265	簡水	留萌-13	急速ろ過	2,337	2033			名寄	3	初山別村　共成	69			1,212	1,333	×																					
留萌	1640	留萌	265	簡水	留萌-13	急速ろ過	2,337	2033	天塩町	泉源産士地区深井戸				1,040			1,212	1,333			×																			
留萌	1641	留萌	265	簡水	留萌-13	急速ろ過	2,337	2033	天塩町	市街地区深井戸				1,750	837	913	1,212	1,333			×																			
宗谷	1642	稚内	202	上水	宗谷-02	急速ろ過	403	2058	豊富町	徳満1号井				463	440	23	175	193			×																			
宗谷	1643	稚内	202	上水	宗谷-02	急速ろ過	403	2058	豊富町	徳満2号井				600	440	160	175	193			×																			
宗谷	1644	稚内	202	上水	宗谷-02	急速ろ過	403	2058	豊富町	徳満3号井				600	440	160	175	193			×																			
宗谷	1645	稚内	202	上水	宗谷-03	急速ろ過	1,588	2065	豊富町	徳満1号井				463	345	118	270	297			×																			
宗谷	1646	稚内	202	上水	宗谷-03	急速ろ過	1,588	2065	豊富町	徳満2号井				600	345	255	270	297			×																			
宗谷	1647	稚内	202	上水	宗谷-03	急速ろ過	1,588	2065	豊富町	徳満3号井				600	345	255	270	297			×																			
宗谷	1648	稚内	200	簡水	宗谷-09	緩速ろ過	627	2053			稚内	49	猿払村　浅茅野	144			323	355	×																					
宗谷	1649	稚内	200	簡水	宗谷-09	緩速ろ過	627	2053	猿払村	浅茅野浄水場				106			323	355		×																				
宗谷	1650	稚内	201	上水	宗谷-13	急速ろ過	5,740	2024			稚内	54	歌登町　般家内	1,360			5,022	5,524	×																					
宗谷	1651	稚内	201	上水	宗谷-13	急速ろ過	5,740	2024			稚内	55	枝幸町　第二栄町	不明			5,022	5,524	取水量不明																					
宗谷	1652	稚内	201	上水	宗谷-13	急速ろ過	5,740	2024			稚内	57	枝幸町　幸町	不明			5,022	5,524	取水量不明																					
宗谷	1653	稚内	201	上水	宗谷-13	急速ろ過	5,740	2024			稚内	58	枝幸町　徳志別	1,440			5,022	5,524	×																					
宗谷	1654	稚内	201	簡水	宗谷-15	急速ろ過	2,050	2032			稚内	54	歌登町　般家内	1,360			876	964	○			その他	急速	ろ過なし	○	歌登町　般家内水産庁ふ				1.8		○	○	LCC差額最上位		水-22	495
宗谷	1655	稚内	201	簡水	宗谷-15	急速ろ過	2,050	2032			稚内	55	枝幸町　第二栄町	不明			876	964	取水量不明																					
宗谷	1656	稚内	201	簡水	宗谷-15	急速ろ過	2,050	2032			稚内	57	枝幸町　幸町	不明			876	964	取水量不明																					
宗谷	1657	稚内	201	簡水	宗谷-15	急速ろ過	2,050	2032			稚内	58	枝幸町　徳志別	1,440			876	964	○			その他	急速	ろ過なし	○	枝幸町　徳志別水産庁ふ				21.6		○		LCC差額－10億円以上			
宗谷	1658	稚内	201	簡水	宗谷-16	急速ろ過	730	2039			稚内	54	歌登町　般家内	1,360			649	714	○			その他	急速	ろ過なし	○	歌登町　般家内水産庁ふ				20.4		○	○	LCC差額最上位		水-23	▲ 764
宗谷	1659	稚内	201	簡水	宗谷-16	急速ろ過	730	2039			稚内	58	枝幸町　徳志別	1,440			649	714	○			その他	急速	ろ過なし	○	枝幸町　徳志別水産庁ふ				25.4		○		LCC差額－10億円以上			
オホーツク	1660	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	93	網走市　喜多山	543			1,702	1,872	×																					
オホーツク	1661	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	100	網走市　呼人	29			1,702	1,872	×																					
オホーツク	1662	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	101	網走市　呼人	200			1,702	1,872	×																					
オホーツク	1663	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	102	網走市　呼人	不明			1,702	1,872	取水量不明																					
オホーツク	1664	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	106	女満別町　昭和	542			1,702	1,872	×																					
オホーツク	1665	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	122	女満別町　大成	288			1,702	1,872	×																					
オホーツク	1666	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	124	女満別町　開陽	432			1,702	1,872	×																					

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況ﾏﾝｶﾞﾝろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、ﾏﾝｶﾞﾝろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
オホーツク	1667	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	125	女満別町　開陽	449			1,702	1,872	×																							
オホーツク	1668	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	126	女満別町　開陽	不明			1,702	1,872	取水量不明																							
オホーツク	1669	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	128	美幌町　美端治	25			1,702	1,872	×																							
オホーツク	1670	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	136	美幌町　報徳	不明			1,702	1,872	取水量不明																							
オホーツク	1671	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	137	美幌町　報徳	63			1,702	1,872	×																							
オホーツク	1672	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			斜里	3	網走市　潮見	58			1,702	1,872	×																							
オホーツク	1673	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			斜里	4	網走市　潮見	不明			1,702	1,872	取水量不明																							
オホーツク	1674	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			斜里	5	網走市　豊郷	86			1,702	1,872	×																							
オホーツク	1675	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			斜里	6	網走市　藻琴	59			1,702	1,872	×																							
オホーツク	1676	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			斜里	11	網走市　音根内	不明			1,702	1,872	取水量不明																							
オホーツク	1677	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			斜里	15	東藻琴村　千草	495			1,702	1,872	×																							
オホーツク	1678	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			斜里	16	東藻琴村　千草	480			1,702	1,872	×																							
オホーツク	1679	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			斜里	17	東藻琴村　千草	不明			1,702	1,872	取水量不明																							
オホーツク	1680	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			斜里	18	東藻琴村　千草	723			1,702	1,872	×																							
オホーツク	1681	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	98	網走市　二見ケ岡	86			1,702	1,872	×																							
オホーツク	1682	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043			北見	97	網走市　二見ケ岡	21			1,702	1,872	×																							
オホーツク	1683	網走	254	簡水	オホーツク-12	急速ろ過	3,125	2043	網走市	喜多山地区湧水				不明			1,702	1,872	取水量不明																							
オホーツク	1684	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			北見	93	網走市　喜多山	543			150	165	○				地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	網走市　喜多山局深層地				17.8		○		LCC差額－10億円以上			
オホーツク	1685	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			北見	101	網走市　呼人	200			150	165	○				地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	網走市　呼人網走湖荘				16.4		○		LCC差額－10億円以上			
オホーツク	1686	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			北見	102	網走市　呼人	不明			150	165	取水量不明																							
オホーツク	1687	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			北見	106	女満別町　昭和	542			150	165	○				地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	女満別町　昭和簡易上水	*	旧水源	×	—	×								
オホーツク	1688	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			北見	122	女満別町　大成	288			150	165	○				地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	女満別町　大成営農対策		白濁	×	—	×								
オホーツク	1689	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			北見	124	女満別町　開陽	432			150	165	○				地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	女満別町　開陽局深層地				7.2		○		水量不足の懸念※16			
オホーツク	1690	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			北見	125	女満別町　開陽	449			150	165	○				地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	女満別町　開陽局深層地				6.5		○		LCC差額最上位 水量不足の懸念※16			
オホーツク	1691	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			北見	126	女満別町　開陽	不明			150	165	取水量不明																							
オホーツク	1692	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			北見	128	美幌町　美端治	25			150	165	×																							
オホーツク	1693	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			北見	136	美幌町　報徳	不明			150	165	取水量不明																							
オホーツク	1694	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			北見	137	美幌町　報徳	63			150	165	×																							
オホーツク	1695	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			北見	139	美幌町　豊富	不明			150	165	取水量不明																							
オホーツク	1696	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			斜里	5	網走市　豊郷	86			150	165	×																							
オホーツク	1697	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			斜里	6	網走市　藻琴	59			150	165	×																							
オホーツク	1698	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			斜里	14	網走市　栄	43			150	165	×																							
オホーツク	1699	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			斜里	15	東藻琴村　千草	495			150	165	○				地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	東藻琴村　千草北見畜産				9.4		○					
オホーツク	1700	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			斜里	16	東藻琴村　千草	480			150	165	○				地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	東藻琴村　千草北見畜産				9.7		○					
オホーツク	1701	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			斜里	17	東藻琴村　千草	不明			150	165	取水量不明																							
オホーツク	1702	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			斜里	18	東藻琴村　千草	723			150	165	○				地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○	東藻琴村　千草北見畜産				7.5		○	○		LCC差額最上位ではないが水量等の支障なし	水-24	155
オホーツク	1703	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			斜里	20	東藻琴村　山園	62			150	165	×																							
オホーツク	1704	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			斜里	21	東藻琴村　山園	780			150	165	○				地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	東藻琴村　山園さけ・ます				18.1		○					
オホーツク	1705	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061			斜里	22	東藻琴村　山園	不明			150	165	取水量不明																							
オホーツク	1706	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061	網走市	専用水道水源				92			150	165	×																							
オホーツク	1707	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061	網走市	東網走・中園配水池水源				492			150	165			○		地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○					13.9		○					
オホーツク	1712	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061	大空町	大成浄水場水源				440			150	165		×																						
オホーツク	1713	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061	大空町	東部高台配水池水源①				225			150	165		×																						
オホーツク	1714	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061	大空町	東部高台配水池水源②				225			150	165		×																						
オホーツク	1715	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061	大空町	東部高台配水池水源③				225			150	165		×																						
オホーツク	1716	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061	網走市	喜多山地区湧水				不明			150	165	取水量不明																							
オホーツク	1717	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061	網走市	網走市上水道水源				10,000	4907	5,093	150	165			○		地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○					24.6		○		LCC差額－10億円以上			
オホーツク	1718	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061	網走市	網走市上水道水源				8,000	3919	4,081	150	165			○		地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし	○					18.7		○	○		LCC差額最上位ではないが水量等の支障なし	水-25	35
オホーツク	1719	網走	254	簡水	オホーツク-13	急速ろ過	440	2061	大空町	低区配水池水源				1,150			150	165		×																						
オホーツク	1720	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	50	端野町　川向	不明			27,795	30,575	取水量不明																							
オホーツク	1721	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	54	北見市　公園町	603			27,795	30,575	×																							
オホーツク	1722	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	60	北見市　三楽町	200			27,795	30,575	×																							
オホーツク	1723	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	62	北見市　南町	不明			27,795	30,575	取水量不明																							
オホーツク	1724	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	66	北見市　三輪町	96			27,795	30,575	×																							
オホーツク	1725	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	67	北見市　東相内町	不明			27,795	30,575	取水量不明																							
オホーツク	1726	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	68	北見市　相内町	不明			27,795	30,575	取水量不明																							
オホーツク	1727	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	71	訓子府町　柏岡	不明			27,795	30,575	取水量不明																							
オホーツク	1728	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	75	訓子府町　弥生	240			27,795	30,575	×																							
オホーツク	1729	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	77	訓子府町　駒里	不明			27,795	30,575	取水量不明																							
オホーツク	1730	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	78	訓子府町　北栄	131			27,795	30,575	×																							
オホーツク	1731	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	79	訓子府町　北栄	300			27,795	30,575	×																							
オホーツク	1732	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	81	訓子府町　穂波	不明			27,795	30,575	取水量不明																							
オホーツク	1733	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	82	訓子府町　大谷	不明			27,795	30,575	取水量不明																							
オホーツク	1734	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	83	訓子府町　大谷	不明			27,795	30,575	取水量不明																							
オホーツク	1735	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048			北見	84	訓子府町　協成	不明			27,795	30,575	取水量不明																							
オホーツク	1737	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048	訓子府町	弥生浄水場水源				80			27,795	30,575			×																						
オホーツク	1738	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048	訓子府町	駒里浄水場水源				30			27,795	30,575			×																						
オホーツク	1739	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048	訓子府町	開盛浄水場水源				350			27,795	30,575			×																						
オホーツク	1740	北見	242	上水	オホーツク-17	急速ろ過	62,100	2048	訓子府町	西富浄水場水源				460			27,795	30,575			×																						
オホーツク	1742	北見	242	上水	オホーツク-18	急速ろ過	4,820	2036			北見	68	北見市　相内町	不明			1,753	1,928	取水量不明																							
オホーツク	1743	北見	242	上水	オホーツク-18	急速ろ過	4,820	2036			北見	75	訓子府町　弥生	240			1,753	1,928	×																							
オホーツク	1744	北見	242	上水	オホーツク-18	急速ろ過	4,820	2036			北見	77	訓子府町　駒里	不明			1,753	1,928	取水量不明																							
オホーツク	1745	北見	242	上水	オホーツク-18	急速ろ過	4,820	2036			北見	78	訓子府町　北栄	131			1,753	1,928	×																							
オホーツク	1746	北見	242	上水	オホーツク-18	急速ろ過	4,820	2036			北見	79	訓子府町　北栄	300			1,753	1,928	×																							
オホーツク	1747	北見	242	上水	オホーツク-18	急速ろ過	4,820	2036			北見	88	置戸町　川南第3	不明			1,753	1,928	取水量不明																							
オホーツク	1748	北見	242	上水	オホーツク-18	急速ろ過	4,820	2036	訓子府町	弥生浄水場水源				80			1,753	1,928			×																						
オホーツク	1749	北見	242	上水	オホーツク-18	急速ろ過	4,820	2036	訓子府町	駒里浄水場水源				30			1,753	1,928			×																						
オホーツク	1750	北見	242	上水	オホーツク-18	急速ろ過	4,820	2036	遠軽町	生田原浄水場水源				537			1,753	1,928			×																						
オホーツク	1751	北見	242	上水	オホーツク-18	急速ろ過	4,820	2036	訓子府町	西富浄水場水源				460			1,753	1,928			×																						
オホーツク	1753	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			北見	122	女満別町　大成	288			7,058	7,764	×																							
オホーツク	1754	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			北見	124	女満別町　開陽	432			7,058	7,764	×																							
オホーツク	1755	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			北見	125	女満別町　開陽	449			7,058	7,764	×																							
オホーツク	1756	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			北見	126	女満別町　開陽	不明			7,058	7,764	取水量不明																							

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	既存浄水場水源 他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況マンガンろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、マンガンろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
オホーツク	1757	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			北見	128	美幌町　美端治	25			7,058	7,764	×																					
オホーツク	1758	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			北見	136	美幌町　報徳	不明			7,058	7,764	取水量不明																					
オホーツク	1759	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			北見	137	美幌町　報徳	63			7,058	7,764	×																					
オホーツク	1760	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			北見	139	美幌町　豊富	不明			7,058	7,764	取水量不明																					
オホーツク	1761	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			北見	140	美幌町　古梅	不明			7,058	7,764	取水量不明																					
オホーツク	1762	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			北見	143	津別町　東丘	不明			7,058	7,764	取水量不明																					
オホーツク	1763	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			斜里	15	東藻琴村　千草	495			7,058	7,764	×																					
オホーツク	1764	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			斜里	16	東藻琴村　千草	480			7,058	7,764	×																					
オホーツク	1765	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			斜里	17	東藻琴村　千草	不明			7,058	7,764	取水量不明																					
オホーツク	1766	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			斜里	18	東藻琴村　千草	723			7,058	7,764	×																					
オホーツク	1767	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			斜里	20	東藻琴村　山園	62			7,058	7,764	×																					
オホーツク	1768	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			斜里	21	東藻琴村　山園	780			7,058	7,764	×																					
オホーツク	1769	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023			斜里	22	東藻琴村　山園	不明			7,058	7,764	取水量不明																					
オホーツク	1770	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023	網走市	網走市上水道水源				6,000			7,058	7,764			×																				
オホーツク	1772	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023	大空町	大成浄水場水源				440			7,058	7,764			×																			
オホーツク	1773	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023	大空町	東部高台配水池水源①				225			7,058	7,764			×																			
オホーツク	1774	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023	大空町	東部高台配水池水源②				225			7,058	7,764			×																			
オホーツク	1775	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023	大空町	東部高台配水池水源③				225			7,058	7,764			×																			
オホーツク	1776	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023	津別町	東岡簡易給水施設				不明			7,058	7,764	取水量不明																					
オホーツク	1777	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023	網走市	網走市上水道水源				10,000	9642	358	7,058	7,764			×																			
オホーツク	1778	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023	網走市	網走市上水道水源				8,000	7700	300	7,058	7,764			×																			
オホーツク	1779	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023	大空町	高区配水池水源				1,437			7,058	7,764			×																			
オホーツク	1780	北見	241	上水	オホーツク-25	急速ろ過	11,250	2023	大空町	低区配水池水源				1,150			7,058	7,764			×																			
オホーツク	1781	北見	240	簡水	オホーツク-27	膜ろ過	250	2046			北見	146	津別町　上里	不明			101	111	取水量不明																					
オホーツク	1783	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068			北見	67	北見市　東相内町	不明			67	74	取水量不明																					
オホーツク	1784	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068			北見	68	北見市　相内町	不明			67	74	取水量不明																					
オホーツク	1785	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068			北見	71	訓子府町　柏岡	不明			67	74	取水量不明																					
オホーツク	1786	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068			北見	75	訓子府町　弥生	240			67	74	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	訓子府町　弥生北見農試		夏期は水量が不足	×	—	×								
オホーツク	1787	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068			北見	77	訓子府町　駒里	不明			67	74	取水量不明																					
オホーツク	1788	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068			北見	78	訓子府町　北栄	131			67	74	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	訓子府町　北栄営農用水				10.2		○							
オホーツク	1789	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068			北見	79	訓子府町　北栄	300			67	74	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	訓子府町　北栄小沢徳治				8.6		○							
オホーツク	1790	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068			北見	81	訓子府町　穂波	不明			67	74	取水量不明																					
オホーツク	1791	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068			北見	82	訓子府町　大谷	不明			67	74	取水量不明																					
オホーツク	1792	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068			北見	83	訓子府町　大谷	不明			67	74	取水量不明																					
オホーツク	1793	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068			北見	84	訓子府町　協成	不明			67	74	取水量不明																					
オホーツク	1794	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068			北見	87	訓子府町　美園	219			67	74	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○	訓子府町　美園町共同利				12.0		○	○	LCC差額最上位		水-26	56
オホーツク	1795	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068			北見	88	置戸町　川南第3	不明			67	74	取水量不明																					
オホーツク	1796	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068	訓子府町	弥生浄水場水源				80			67	74		×																				
オホーツク	1797	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068	訓子府町	駒里浄水場水源				30			67	74		×																				
オホーツク	1798	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068	訓子府町	開盛浄水場水源				350			67	74		×																				
オホーツク	1799	北見	238	上水	オホーツク-29	急速ろ過	350	2068	訓子府町	西富浄水場水源				460			67	74		×																				
オホーツク	1802	紋別	258	簡水	オホーツク-41	急速ろ過	3,000	2035			北見	29	佐呂間町　富武士	32			1,243	1,367	×																					
オホーツク	1803	紋別	258	簡水	オホーツク-41	急速ろ過	3,000	2035			北見	31	佐呂間町　若里	141			1,243	1,367	×																					
オホーツク	1804	紋別	258	簡水	オホーツク-41	急速ろ過	3,000	2035	佐呂間町	仁倉浄水場水源				241			1,243	1,367		×																				
オホーツク	1806	紋別	258	簡水	オホーツク-42	急速ろ過	740	2060			北見	29	佐呂間町　富武士	32			144	158	×																					
オホーツク	1807	紋別	258	簡水	オホーツク-42	急速ろ過	740	2060			北見	31	佐呂間町　若里	141			144	158	×																					
オホーツク	1808	紋別	258	簡水	オホーツク-42	急速ろ過	740	2060	佐呂間町	仁倉浄水場水源				241			144	158		×																				
オホーツク	1810	紋別	258	簡水	オホーツク-43	膜ろ過	640	2060			北見	29	佐呂間町　富武士	32			109	120	×																					
オホーツク	1811	紋別	258	簡水	オホーツク-43	膜ろ過	640	2060			北見	37	常呂町　栄浦	不明			109	120	取水量不明																					
オホーツク	1812	紋別	258	簡水	オホーツク-43	膜ろ過	640	2060			北見	43	常呂町　福山	1,440			109	120	○			その他	膜	ろ過なし※	○	常呂町　福山町営ふ化場				20.2		○		LCC差額－10億円以上			
オホーツク	1813	紋別	258	簡水	オホーツク-43	膜ろ過	640	2060	佐呂間町	仁倉浄水場水源				241			109	120		×																				
オホーツク	1814	紋別	256	上水	オホーツク-48	急速ろ過	8,078	2046			北見	22	遠軽村　学田	不明			4,871	5,358	取水量不明																					
オホーツク	1815	紋別	256	上水	オホーツク-48	急速ろ過	8,078	2046	遠軽町	生田原浄水場水源				537			4,871	5,358		×																				
オホーツク	1816	紋別	256	上水	オホーツク-48	急速ろ過	8,078	2046	遠軽町	安国浄水場水源				246			4,871	5,358		×																				
オホーツク	1817	紋別	262	上水	オホーツク-54	急速ろ過	4,687	2040			北見	9	湧別村　信部内	不明			2,415	2,657	取水量不明																					
オホーツク	1818	紋別	262	上水	オホーツク-54	急速ろ過	4,687	2040			北見	11	湧別村　川西	485			2,415	2,657	×																					
オホーツク	1819	紋別	262	上水	オホーツク-54	急速ろ過	4,687	2040			北見	19	上湧別村　中湧別	1,880			2,415	2,657	×																					
オホーツク	1820	紋別	262	上水	オホーツク-54	急速ろ過	4,687	2040			北見	22	遠軽村　学田	不明			2,415	2,657	取水量不明																					
オホーツク	1822	紋別	262	上水	オホーツク-54	急速ろ過	4,687	2040	湧別町	東浄水場水源				607			2,415	2,657		×																				
オホーツク	1824	紋別	262	上水	オホーツク-55	急速ろ過	552	2051			北見	9	湧別村　信部内	不明			839	923	取水量不明																					
オホーツク	1825	紋別	262	上水	オホーツク-55	急速ろ過	552	2051			北見	11	湧別村　川西	485			839	923	×																					
オホーツク	1826	紋別	262	上水	オホーツク-55	急速ろ過	552	2051			北見	19	上湧別村　中湧別	1,880			839	923	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	上湧別村　中湧別雪印中				3.6		○	○	LCC差額最上位	水質データの補完も可能（北見-5（No.11））	水-27	95
オホーツク	1827	紋別	262	上水	オホーツク-55	急速ろ過	552	2051			北見	22	遠軽村　学田	不明			839	923	取水量不明																					
オホーツク	1829	紋別	262	上水	オホーツク-55	急速ろ過	552	2051	湧別町	東浄水場水源				607			839	923		×																				
オホーツク	1832	紋別	257	簡水	オホーツク-59	急速ろ過	3,500	2051			名寄	86	西興部村　中央	不明			2,342	2,576	取水量不明																					
オホーツク	1833	紋別	257	簡水	オホーツク-60	急速ろ過	336	2061			名寄	86	西興部村　中央	不明			76	84	取水量不明																					
オホーツク	1834	紋別	259	簡水	オホーツク-62	膜ろ過	1,210	2045			名寄	86	西興部村　中央	不明			813	894	取水量不明																					
十勝	1836	帯広	187	簡水	十勝-02	急速ろ過	1,200	2055			帯広	149	帯広市　中島町	85			1,418	1,560	×																					
十勝	1837	帯広	187	簡水	十勝-02	急速ろ過	1,200	2055			帯広	150	帯広市　上清川	60			1,418	1,560	×																					
十勝	1838	帯広	187	簡水	十勝-02	急速ろ過	1,200	2055			帯広	151	帯広市　北広野	不明			1,418	1,560	取水量不明																					
十勝	1839	帯広	187	簡水	十勝-02	急速ろ過	1,200	2055			帯広	152	仲札内村　市街	不明			1,418	1,560	取水量不明																					
十勝	1840	帯広	187	簡水	十勝-02	急速ろ過	1,200	2055			帯広	153	仲札内村　上札内	不明			1,418	1,560	取水量不明																					
十勝	1841	帯広	187	簡水	十勝-02	急速ろ過	1,200	2055			帯広	179	帯広市　富士町	不明			1,418	1,560	取水量不明																					
十勝	1842	帯広	187	簡水	十勝-02	急速ろ過	1,200	2055			帯広	210	芽室町　坂上	不明			1,418	1,560	取水量不明																					
十勝	1843	帯広	187	簡水	十勝-02	急速ろ過	1,200	2055	芽室町	美生浄水場水源				240			1,418	1,560			×																				
十勝	1844	帯広	187	簡水	十勝-02	急速ろ過	1,200	2055	芽室町	上美生浄水場水源				217			1,418	1,560			×																				
十勝	1847	帯広	187	簡水	十勝-02	急速ろ過	1,200	2055	芽室町	上美生浄水場				47			1,418	1,560			×																				
十勝	1848	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	97	士幌町　上音更	不明			7,625	8,388	取水量不明																					
十勝	1849	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	99	士幌町　上音更	50			7,625	8,388	×																					
十勝	1850	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	100	士幌町　上居辺	810			7,625	8,388	×																					
十勝	1851	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	104	音更町　中音更	不明			7,625	8,388	取水量不明																					
十勝	1852	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	105	音更町　中音更	不明			7,625	8,388	取水量不明																					
十勝	1853	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	106	音更町　中士幌	不明			7,625	8,388	取水量不明																					
十勝	1854	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	109	音更町　東	75			7,625	8,388	×																					
十勝	1855	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	110	音更町　中音更	82			7,625	8,388	×																					
十勝	1856	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	111	音更町　中音更	1,000			7,625	8,388	×																					
十勝	1857	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	112	音更町　上然別	43			7,625	8,388	×																					
十勝	1858	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	113	音更町　上然別	20			7,625	8,388	×																					
十勝	1859	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	114	音更町　万年	22			7,625	8,388	×																					

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3−Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況マンガンろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、マンガンろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
十勝	1860	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	116	音更町　基線	300			7,625	8,388	×																					
十勝	1861	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	212	鹿追町　瓜幕	不明			7,625	8,388	取水量不明																					
十勝	1862	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	213	鹿追町　クテクウシ	100			7,625	8,388	×																					
十勝	1863	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053			帯広	214	鹿追町　クテクウシ	68			7,625	8,388	×																					
十勝	1867	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053	音更町	然別川左岸浄水場水源				1,476			7,625	8,388		×																				
十勝	1868	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053	音更町	中音更浄水場水源				432			7,625	8,388		×																				
十勝	1869	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053	音更町	ハギノ浄水場水源				383			7,625	8,388		×																				
十勝	1870	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053	音更町	万年浄水場水源				651			7,625	8,388		×																				
十勝	1871	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053	士幌町	西士幌浄水場水源				1,551			7,625	8,388			×																			
十勝	1872	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053	士幌町	士幌浄水場水源				2,690			7,625	8,388			×																			
十勝	1873	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053	鹿追町	上幌内配水池高台地区2号井				900			7,625	8,388			×																			
十勝	1874	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053	鹿追町	爪幕配水池高台地区1号井				900			7,625	8,388			×																			
十勝	1875	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053	鹿追町	本町市街地区3号井				500			7,625	8,388			×																			
十勝	1876	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053	鹿追町	本町市街地区2号井				450			7,625	8,388			×																			
十勝	1877	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053	鹿追町	本町市街地区1号井				490			7,625	8,388			×																			
十勝	1878	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053	音更町	大牧浄水場水源				728			7,625	8,388		×																				
十勝	1880	帯広	177	上水	十勝-04	急速ろ過	11,900	2053	士幌町	西士幌浄水場水源				1,074			7,625	8,388			×																			
十勝	1881	帯広	183	簡水	十勝-18	緩速ろ過	1,719	2036			帯広	96	幕別町　勢多	430			1,369	1,506	×																					
十勝	1882	帯広	183	簡水	十勝-18	緩速ろ過	1,719	2036			帯広		幕別町　勢多	1,500			1,369	1,506	×																					
十勝	1884	帯広	183	簡水	十勝-19	急速ろ過	231	2049			帯広	96	幕別町　勢多	430			52	57	○			その他	急速	ろ過なし※	○	幕別町　勢多勢多温泉		微濁	×	—	×								
十勝	1885	帯広	183	簡水	十勝-19	急速ろ過	231	2049			帯広		幕別町　勢多	1,500			52	57	○			その他	急速	ろ過なし※	○	幕別町　勢多町上水道水	*	旧水源	×	—	×								
十勝	1887	帯広	183	簡水	十勝-19	急速ろ過	231	2049	士幌町	西士幌浄水場水源				1,074	2817	▲ 1,743	52	57			×																			
十勝	1888	帯広	185	上水	十勝-32	緩速ろ過	2,000	2043			帯広	227	清水町　市街	350			1,025	1,128	×																					
十勝	1889	帯広	185	上水	十勝-32	緩速ろ過	2,000	2043			帯広	228	清水町　2線9号	9			1,025	1,128	×																					
十勝	1890	帯広	185	上水	十勝-33	緩速ろ過	2,907	2058			帯広	227	清水町　市街	350			1,763	1,939	×																					
十勝	1891	帯広	185	上水	十勝-33	緩速ろ過	2,907	2058			帯広	228	清水町　2線9号	9			1,763	1,939	×																					
十勝	1892	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	104	音更町　中音更	不明			197	217	取水量不明																					
十勝	1893	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	112	音更町　上然別	43			197	217	×																					
十勝	1894	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	113	音更町　上然別	20			197	217	×																					
十勝	1895	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	212	鹿追町　瓜幕	不明			197	217	取水量不明																					
十勝	1896	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	213	鹿追町　クテクウシ	100			197	217	×																					
十勝	1897	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	214	鹿追町　クテクウシ	68			197	217	×																					
十勝	1899	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	215	鹿追町　クテクウシ	2,130			197	217	○			地下水源	マンガンろ過	マンガンろ過	×	鹿追町　クテクウシ農協ゴ		微硫化臭・味	×	—	×								
十勝	1900	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	216	鹿追町　美蔓	48			197	217	×																					
十勝	1901	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	217	鹿追町　下幌内	100			197	217	×																					
十勝	1902	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	218	清水町　上熊牛	80			197	217	×																					
十勝	1903	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	219	清水町　北熊牛	340			197	217	○			地下水源	マンガンろ過	マンガンろ過	×	清水町　北熊牛川本竹雄		微有機味	×	—	×								
十勝	1904	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	220	清水町　人舞	不明			197	217	取水量不明																					
十勝	1905	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	223	清水町　熊牛	不明			197	217	取水量不明																					
十勝	1906	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	227	清水町　市街	350			197	217	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	清水町　市街清水小学校		有機味60m層水質良，80m層やや着色	×	—	×								
十勝	1907	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	228	清水町　2線9号	9			197	217	×																					
十勝	1908	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	230	清水町　基盤19	不明			197	217	取水量不明																					
十勝	1909	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	231	清水町　6線3号	1,400			197	217	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	清水町　6線3号工藤徳市				18.3		○		LCC差額－10億円以上				
十勝	1910	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	235	新得町　屈足	740			197	217	○			地下水源	マンガンろ過	マンガンろ過	×	新得町　屈足屈足消火用		濁り	×	—	×								
十勝	1911	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	236	新得町　屈足	130			197	217	×																					
十勝	1912	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	236	新得町　屈足	540			197	217	○			地下水源	マンガンろ過	マンガンろ過	×	新得町　屈足屈足消火用		微有機味	×	—	×								
十勝	1913	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	237	新得町　屈足	190			197	217	×																					
十勝	1914	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	238	新得町　市街	不明			197	217	取水量不明																					
十勝	1915	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	239	新得町　南新得	53			197	217	×																					
十勝	1916	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042			帯広	240	新得町　広内	220			197	217	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	新得町　広内道立畜産試		わずかに濁り	×	13.9	×								
十勝	1917	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042	音更町	中音更浄水場				432	122	310	197	217			○	地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○					19.3		○		LCC差額－10億円以上				
十勝	1918	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042	音更町	ハギノ浄水場水源				383	215	168	197	217			×																			
十勝	1919	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042	鹿追町	上幌内配水池高台地区2号井				900	426	474	197	217			○	地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○					13		○	○	LCC差額最上位			水-28	▲ 1,034
十勝	1920	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042	鹿追町	爪幕配水池高台地区1号井				900	426	474	197	217			○	地下水源	マンガンろ過	ろ過なし	○					13.1		○						
十勝	1921	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042	清水町	美蔓浄水場水源				263			197	217		×																				
十勝	1922	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042	清水町	熊牛浄水場水源				1,315			197	217		×																				
十勝	1923	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042	清水町	下美蔓浄水場水源				491			197	217		×																				
十勝	1924	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042	芽室町	新南平和浄水場水源				364	510	▲ 146	197	217			×																			
十勝	1925	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042	芽室町	河北浄水場水源				292	190	102	197	217			×																			
十勝	1926	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042	鹿追町	本町市街地区3号井				500	1571	▲ 1,071	197	217			×																			
十勝	1927	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042	鹿追町	本町市街地区2号井				450	1571	▲ 1,121	197	217			×																			
十勝	1928	帯広	185	上水	十勝-35	急速ろ過	239	2042	鹿追町	本町市街地区1号井				490	1571	▲ 1,081	197	217			×																			
十勝	1929	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058	清水町	清水町御影浄水場水源①				302	448	▲ 147	120	132			×																			
十勝	1930	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058	清水町	清水町御影浄水場水源②				230	448	▲ 218	120	132			×																			
十勝	1931	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058	芽室町	芽室浄水場水源				1,750			120	132		×																				
十勝	1932	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058	芽室町	美生浄水場水源				240			120	132		×																				
十勝	1933	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058	芽室町	上美生浄水場水源				217			120	132		×																				
十勝	1934	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058	芽室町	芽室浄水場水源				1,564			120	132		×																				
十勝	1935	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	150	帯広市　上清川	60			120	132	×																					
十勝	1936	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	151	帯広市　北広野				120	132	×																					
十勝	1937	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	178	帯広市　川西町	28			120	132	×																					
十勝	1938	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	179	帯広市　富士町				120	132	×																					
十勝	1939	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	189	帯広市　西20南2	10			120	132	×																					
十勝	1940	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	197	芽室町　西士狩	150			120	132	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	芽室町　西士狩西士狩小				16.4		○		LCC差額－10億円以上				
十勝	1941	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	198	芽室町　北芽室				120	132	×																					
十勝	1942	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	199	芽室町　祥栄	570			120	132	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	芽室町　祥栄祥栄中学校				16.3		○		LCC差額－10億円以上				
十勝	1943	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	200	芽室町　祥栄	86			120	132	×																					
十勝	1944	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	201	芽室町　祥栄	31			120	132	×																					
十勝	1945	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	202	芽室町　毛根	540			120	132	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	芽室町　毛根毛根小学校				15.7		○		LCC差額－10億円以上				
十勝	1946	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	203	芽室町　元町	1,650			120	132	○			地下水源	マンガンろ過	ろ過なし※	△	芽室町　元町旧農協澱粉				11.5		○		LCC差額最上位 水質データの補完困難				

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況ﾏﾝｶﾞﾝろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、ﾏﾝｶﾞﾝろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
十勝	1947	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	204	芽室町　基盤6	2,700			120	132	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	芽室町　基盤6北海道コー				11.6		○	○		LCC差額最上位ではないが水質データの補完が可能(色度が不明だが周辺にろ過なし浄水場の水源があるため良好と判断)	水-29	▲ 350
十勝	1948	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	205	芽室町　新生	580			120	132	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	芽室町　新生太田源二		微有機味	×	9.4	×							
十勝	1949	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	206	芽室町　新生	800			120	132	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	芽室町　新生道農試十勝				10.9		○						
十勝	1950	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	207	芽室町　新生	900			120	132	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	芽室町　新生道農試十勝				10.5		○						
十勝	1951	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	208	芽室町　北伏古	860			120	132	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	芽室町　北伏古北伏古小				13.6		○						
十勝	1952	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	209	芽室町　北伏古	480			120	132	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	芽室町　北伏古林一松				14.3		○						
十勝	1953	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	210	芽室町　坂上				120	132	×																				
十勝	1954	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	211	芽室町　渋山	72			120	132	×																				
十勝	1955	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	232	清水町　常盤	54			120	132	×																				
十勝	1956	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	233	清水町　御影	180			120	132	○			地下水源	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	ろ過なし※	△	清水町　御影雪印御影工		夏季には濁水	×	—	×							
十勝	1957	帯広	178	簡水	十勝-40	急速ろ過	240	2058			帯広	234	清水町　旭山				120	132	×																				
十勝	1958	帯広	190	簡水	十勝-43	緩速ろ過	1,515	2046			帯広	153	仲札内村　上札内	不明			989	1,088	取水量不明																				
十勝	1960	帯広	190	簡水	十勝-44	緩速ろ過	636	2058			帯広	153	仲札内村　上札内	不明			280	308	取水量不明																				
十勝	1962	帯広	179	簡水	十勝-48	緩速ろ過	195	2053			浦河	9	広尾町　音調津	不明			35	39	取水量不明																				
十勝	1963	帯広	193	簡水	十勝-51	緩速ろ過	158	2064			帯広	90	幕別町　軍丘	520			98	108	○			地下水源	緩速	ろ過なし※	○	幕別町　軍丘大串宅前				3.5		○		既存浄水場水源と同一の可能性			
十勝	1964	帯広	193	簡水	十勝-51	緩速ろ過	158	2064	幕別町	明野新川浄水場水源				140			98	108	○			地下水源	緩速	ろ過なし※	○			専用水道水源につき現状の水量・水質不明	×	—	×							
十勝	1966	帯広	193	簡水	十勝-52	急速ろ過	850	2044			帯広	93	幕別町　糖内	1,310			804	884	○			地下水源	急速	ﾏﾝｶﾞﾝろ過	○	幕別町　糖内山田栄				0.35		○		既存浄水場水源と同一の可能性			
十勝	1969	帯広	191	簡水	十勝-58	急速ろ過	1,900	2027			帯広	82	浦幌町　稲穂	21			1,709	1,880	×																				
十勝	1970	帯広	191	簡水	十勝-58	急速ろ過	1,900	2027			帯広	83	浦幌町　万年	51			1,709	1,880	×																				
十勝	1971	帯広	191	簡水	十勝-58	急速ろ過	1,900	2027			帯広	85	浦幌町　吉野	不明			1,709	1,880	取水量不明																				
十勝	1972	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	6	足寄町　南区	9			1,867	2,054	×																				
十勝	1973	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	7	足寄町　南区	36			1,867	2,054	×																				
十勝	1974	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	8	足寄町　南区	7			1,867	2,054	×																				
十勝	1975	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	9	足寄町　下足寄	11			1,867	2,054	×																				
十勝	1976	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	10	本別町　仙美里	9			1,867	2,054	×																				
十勝	1977	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	11	本別町　仙美里	5			1,867	2,054	×																				
十勝	1978	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	12	本別町　仙美里	5			1,867	2,054	×																				
十勝	1979	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	13	本別町　栄区	不明			1,867	2,054	取水量不明																				
十勝	1980	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	14	本別町　北5丁目	52			1,867	2,054	×																				
十勝	1981	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	14	本別町　北5丁目	158			1,867	2,054	×																				
十勝	1982	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	15	本別町　北6丁目	4			1,867	2,054	×																				
十勝	1983	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	16	本別町　美利別	不明			1,867	2,054	取水量不明																				
十勝	1984	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	20	本別町　嫌呂	42			1,867	2,054	×																				
十勝	1985	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	21	本別町　智恵問	10			1,867	2,054	×																				
十勝	1986	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	23	本別町　勇足	26			1,867	2,054	×																				
十勝	1987	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	24	本別町　勇足	54			1,867	2,054	×																				
十勝	1988	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	25	本別町　勇足	63			1,867	2,054	×																				
十勝	1989	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025			帯広	78	浦幌町　宝生	17			1,867	2,054	×																				
十勝	1992	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025	本別町	美里別配水池水源				130			1,867	2,054		×																				
十勝	1993	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025	本別町	美里別配水池水源				601			1,867	2,054		×																				
十勝	1994	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025	本別町	美里別配水池水源				466			1,867	2,054		×																				
十勝	1995	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025	本別町	仙美里送水ポンプ場水源				75			1,867	2,054		×																				
十勝	1996	帯広	192	上水	十勝-60	急速ろ過	3,715	2025	本別町	仙美里送水ポンプ場水源				75			1,867	2,054		×																				
十勝	1997	帯広	194	簡水	十勝-72	急速ろ過	1,617	2068			帯広	2	足寄町　白糸	2,400			1,026	1,129	○			その他	急速	ろ過なし※	○	足寄町　白糸白糸の滝				21.6		○		LCC差額－10億円以上			
十勝	1999	帯広	176	簡水	十勝-73	急速ろ過	2,160	2025			帯広	68	豊頃町　十弗	16			1,675	1,843	×																				
十勝	2000	帯広	176	簡水	十勝-73	急速ろ過	2,160	2025			帯広	79	浦幌町　留真	不明			1,675	1,843	取水量不明																				
十勝	2001	帯広	176	簡水	十勝-73	急速ろ過	2,160	2025			帯広	82	浦幌町　稲穂	21			1,675	1,843	×																				
十勝	2002	帯広	176	簡水	十勝-73	急速ろ過	2,160	2025			帯広	83	浦幌町　万年	51			1,675	1,843	×																				
十勝	2003	帯広	176	簡水	十勝-73	急速ろ過	2,160	2025			帯広	85	浦幌町　吉野	不明			1,675	1,843	取水量不明																				
十勝	2004	帯広	176	簡水	十勝-73	急速ろ過	2,160	2025	浦幌町	上利別浄水場水源①				25			1,675	1,843		×																				
十勝	2005	帯広	176	簡水	十勝-74	急速ろ過	970	2047			帯広	40	池田町　富岡	36			753	828	×																				
十勝	2006	帯広	176	簡水	十勝-74	急速ろ過	970	2047			帯広	43	池田町　清見	66			753	828	×																				
十勝	2007	帯広	176	簡水	十勝-74	急速ろ過	970	2047			帯広	44	西2条　10丁目	3,470			753	828	○			その他	急速	ろ過なし※	○	西2条　10丁目隔離病院				24.2		○		LCC差額－10億円以上			
十勝	2008	帯広	176	簡水	十勝-74	急速ろ過	970	2047			帯広	44	西2条　10丁目	32			753	828	×																				
十勝	2009	帯広	176	簡水	十勝-74	急速ろ過	970	2047			帯広	68	豊頃町　十弗	16			753	828	×																				
十勝	2010	帯広	176	簡水	十勝-74	急速ろ過	970	2047			帯広	79	浦幌町　留真	不明			753	828	取水量不明																				
十勝	2011	帯広	176	簡水	十勝-74	急速ろ過	970	2047			帯広	82	浦幌町　稲穂	21			753	828	×																				
十勝	2012	帯広	176	簡水	十勝-74	急速ろ過	970	2047			帯広	83	浦幌町　万年	51			753	828	×																				
十勝	2013	帯広	176	簡水	十勝-74	急速ろ過	970	2047			帯広	85	浦幌町　吉野	不明			753	828	取水量不明																				
十勝	2014	帯広	176	簡水	十勝-74	急速ろ過	970	2047	浦幌町	上利別浄水場水源②				25			753	828		×																				
十勝	2015	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	11	本別町　仙美里	5			215	237	×																				
十勝	2016	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	12	本別町　仙美里	5			215	237	×																				
十勝	2017	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	13	本別町　栄区	不明			215	237	取水量不明																				
十勝	2018	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	14	本別町　北5丁目	52			215	237	×																				
十勝	2019	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	14	本別町　北5丁目	158			215	237	×																				
十勝	2020	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	15	本別町　北6丁目	4			215	237	×																				
十勝	2021	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	16	本別町　美利別	不明			215	237	取水量不明																				
十勝	2022	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	20	本別町　嫌呂	42			215	237	×																				
十勝	2023	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	21	本別町　智恵問	10			215	237	×																				
十勝	2024	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	23	本別町　勇足	26			215	237	×																				
十勝	2025	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	24	本別町　勇足	54			215	237	×																				
十勝	2026	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	25	本別町　勇足	63			215	237	×																				
十勝	2027	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	40	池田町　富岡	36			215	237	×																				
十勝	2028	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	78	浦幌町　宝生	17			215	237	×																				
十勝	2029	帯広	176	簡水	十勝-77	急速ろ過	309	2066			帯広	79	浦幌町　留真	不明			215	237	取水量不明																				
十勝	2032	帯広	15	用供	十勝-79	急速ろ過	60,000	2068			帯広	149	帯広市　中島町	85			28,428	31,271	×																				
十勝	2033	帯広	15	用供	十勝-79	急速ろ過	60,000	2068			帯広	150	帯広市　上清川	60			28,428	31,271	×																				
十勝	2034	帯広	15	用供	十勝-79	急速ろ過	60,000	2068			帯広	152	仲札内村　市街	不明			28,428	31,271	取水量不明																				
十勝	2035	帯広	15	用供	十勝-79	急速ろ過	60,000	2068			帯広	153	仲札内村　上札内	不明			28,428	31,271	取水量不明																				
十勝	2036	帯広	15	用供	十勝-79	急速ろ過	60,000	2068			帯広	154	更別村　市街	不明			28,428	31,271	取水量不明																				
十勝	2037	帯広	15	用供	十勝-79	急速ろ過	60,000	2068			帯広	155	更別村　市街	不明			28,428	31,271	取水量不明																				

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3−Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況マンガンろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、マンガンろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差（アーイ）が ▲10億円以上のものは対象としない ア：現状更新の概算コスト イ：浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考（6次抽出理由）	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
十勝	2038	帯広	15	用供	十勝−79	急速ろ過	60,000	2068			帯広	157	更別村　上更別	不明			28,428	31,271	取水量不明																						
十勝	2039	帯広	15	用供	十勝−79	急速ろ過	60,000	2068			帯広	159	大樹町　拓北	不明			28,428	31,271	取水量不明																						
十勝	2040	帯広	15	用供	十勝−79	急速ろ過	60,000	2068	幕別町	忠類西部浄水場水源				586			28,428	31,271			×																				
十勝	2041	帯広	15	用供	十勝−79	急速ろ過	60,000	2068	幕別町	忠類東部浄水場水源				857			28,428	31,271			×																				
釧路・根室	2044	釧路	130	簡水	釧路根室−03	急速ろ過	2,260	2059			釧路	52	鶴居村　茂幌呂	13			1,362	1,498	×																						
釧路・根室	2045	釧路	130	簡水	釧路根室−03	急速ろ過	2,260	2059			釧路	130	釧路市　山花	25			1,362	1,498	×																						
釧路・根室	2046	釧路	130	簡水	釧路根室−03	急速ろ過	2,260	2059			釧路	131	釧路市　桜田	40			1,362	1,498	×																						
釧路・根室	2047	釧路	130	簡水	釧路根室−03	急速ろ過	2,260	2059			釧路	132	釧路市　桜田	17			1,362	1,498	×																						
釧路・根室	2048	釧路	130	簡水	釧路根室−03	急速ろ過	2,260	2059			釧路	133	釧路市　桜田	28			1,362	1,498	×																						
釧路・根室	2049	釧路	130	簡水	釧路根室−03	急速ろ過	2,260	2059			釧路	134	釧路市　桜田	600			1,362	1,498	×																						
釧路・根室	2050	釧路	130	簡水	釧路根室−03	急速ろ過	2,260	2059			釧路	135	釧路市　桜田	23			1,362	1,498	×																						
釧路・根室	2051	釧路	130	簡水	釧路根室−03	急速ろ過	2,260	2059			釧路	137	阿寒町　下舌辛	不明			1,362	1,498	取水量不明																						
釧路・根室	2052	釧路	130	簡水	釧路根室−03	急速ろ過	2,260	2059			釧路	139	中仁々志別	不明			1,362	1,498	取水量不明																						
釧路・根室	2054	釧路	130	簡水	釧路根室−06	膜ろ過	20	2045			釧路	146	音別町　川東	700			23	25	○			地下水源	膜	ろ過なし※	○	音別町　川東町上水源	＊	旧水源	×	—	×									
釧路・根室	2055	釧路	130	簡水	釧路根室−06	膜ろ過	20	2045	釧路市	川西浄水場水源				不明			23	25	取水量不明																						
釧路・根室	2059	釧路	130	簡水	釧路根室−07	急速ろ過	426	2059			釧路	50	鶴居村　茂雪裡	25			192	211	×																						
釧路・根室	2060	釧路	130	簡水	釧路根室−07	急速ろ過	426	2059			釧路	51	鶴居村　茂雪裡	35			192	211	×																						
釧路・根室	2061	釧路	130	簡水	釧路根室−07	急速ろ過	426	2059			釧路	52	鶴居村　茂幌呂	13			192	211	×																						
釧路・根室	2064	釧路	131	簡水	釧路根室−11	急速ろ過	51	2064			釧路	49	厚岸町　尾幌	不明			14	15	取水量不明																						
釧路・根室	2065	釧路	131	簡水	釧路根室−11	急速ろ過	51	2064	釧路町	知方学中央施設水源				5			14	15		×																					
釧路・根室	2067	釧路	132	上水	釧路根室−14	急速ろ過	6,000	2028			釧路	49	厚岸町　尾幌	不明			4,175	4,593	取水量不明																						
釧路・根室	2068	釧路	132	上水	釧路根室−14	急速ろ過	6,000	2028			根室	100	厚岸町　奥ペッカンベウシ	不明			4,175	4,593	取水量不明																						
釧路・根室	2069	釧路	132	上水	釧路根室−14	急速ろ過	6,000	2028			根室	102	厚岸町　太田	不明			4,175	4,593	取水量不明																						
釧路・根室	2070	釧路	132	上水	釧路根室−14	急速ろ過	6,000	2028	厚岸町	大別浄水場水源				1,008			4,175	4,593		×																					
釧路・根室	2071	釧路	132	上水	釧路根室−14	急速ろ過	6,000	2028	釧路町	知方学中央施設水源				5			4,175	4,593			×																				
釧路・根室	2072	釧路	132	上水	釧路根室−14	急速ろ過	6,000	2028	厚岸町	厚岸糸魚沢薬液注入室				44			4,175	4,593		×																					
釧路・根室	2073	釧路	132	簡水	釧路根室−15	急速ろ過	720	2033			釧路	47	標茶町　阿歴内	8			256	282	×																						
釧路・根室	2074	釧路	132	簡水	釧路根室−15	急速ろ過	720	2033			釧路	49	厚岸町　尾幌	不明			256	282	取水量不明																						
釧路・根室	2075	釧路	132	簡水	釧路根室−15	急速ろ過	720	2033			根室	100	厚岸町　奥ペッカンベウシ	不明			256	282	取水量不明																						
釧路・根室	2076	釧路	132	簡水	釧路根室−15	急速ろ過	720	2033			根室	102	厚岸町　太田	不明			256	282	取水量不明																						
釧路・根室	2077	釧路	132	簡水	釧路根室−15	急速ろ過	720	2033	厚岸町	厚岸糸魚沢薬液注入室				44			256	282		×																					
釧路・根室	2078	釧路	132	簡水	釧路根室−17	急速ろ過	410	2033			釧路	26	標茶町　中知安別	43			231	254	×																						
釧路・根室	2079	釧路	132	簡水	釧路根室−17	急速ろ過	410	2033			釧路	47	標茶町　阿歴内	8			231	254	×																						
釧路・根室	2080	釧路	132	簡水	釧路根室−17	急速ろ過	410	2033			釧路	48	標茶町　阿歴内	72			231	254	×																						
釧路・根室	2081	釧路	132	簡水	釧路根室−17	急速ろ過	410	2033			釧路	49	厚岸町　尾幌	不明			231	254	取水量不明																						
釧路・根室	2082	釧路	132	簡水	釧路根室−17	急速ろ過	410	2033			根室	102	厚岸町　太田	不明			231	254	取水量不明																						
釧路・根室	2083	釧路	137	上水	釧路根室−20	急速ろ過	6,554	2046			根室	60	別海町　中西別	432			1,350	1,485	×																						
釧路・根室	2084	釧路	137	上水	釧路根室−20	急速ろ過	6,554	2046			根室	79	別海町　上風連	1,440			1,350	1,485	×																						
釧路・根室	2085	釧路	137	上水	釧路根室−20	急速ろ過	6,554	2046			根室	80	別海町　上風連	72			1,350	1,485	×																						
釧路・根室	2086	釧路	137	上水	釧路根室−20	急速ろ過	6,554	2046			根室	81	別海町　上風連	不明			1,350	1,485	取水量不明																						
釧路・根室	2087	釧路	137	上水	釧路根室−20	急速ろ過	6,554	2046			根室	82	別海町　中西別	不明			1,350	1,485	取水量不明																						
釧路・根室	2088	釧路	137	上水	釧路根室−20	急速ろ過	6,554	2046			根室	83	浜中町　西円朱別	106			1,350	1,485	×																						
釧路・根室	2089	釧路	137	上水	釧路根室−20	急速ろ過	6,554	2046			根室	84	浜中町　西円朱別	不明			1,350	1,485	取水量不明																						
釧路・根室	2090	釧路	137	上水	釧路根室−20	急速ろ過	6,554	2046			根室	85	浜中町　和親	不明			1,350	1,485	取水量不明																						
釧路・根室	2091	釧路	137	上水	釧路根室−20	急速ろ過	6,554	2046			根室	88	浜中町　千代ヶ丘	720			1,350	1,485	×																						
釧路・根室	2092	釧路	137	上水	釧路根室−20	急速ろ過	6,554	2046			根室	89	浜中町　茶内原野	不明			1,350	1,485	取水量不明																						
釧路・根室	2093	釧路	137	上水	釧路根室−20	急速ろ過	6,554	2046			根室	90	浜中町　熊牛	不明			1,350	1,485	取水量不明																						
釧路・根室	2094	釧路	137	上水	釧路根室−20	急速ろ過	6,554	2046			根室	100	厚岸町　奥ペッカンベウシ	不明			1,350	1,485	取水量不明																						
釧路・根室	2097	釧路	137	上水	釧路根室−20	急速ろ過	6,554	2046	厚岸町	厚岸糸魚沢薬液注入室				44			1,350	1,485			×																					
釧路・根室	2098	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	4	弟子屈町　川湯	不明			2,242	2,466	取水量不明																						
釧路・根室	2099	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	5	弟子屈町　美留和	3,200			2,242	2,466	○			その他	急速	ろ過なし※	○	弟子屈町　美留和美留和	＊	旧水源	×	—	×									
釧路・根室	2100	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	6	弟子屈町　美留和	86			2,242	2,466	×																						
釧路・根室	2101	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	7	弟子屈町　屈斜呂	不明			2,242	2,466	取水量不明																						
釧路・根室	2102	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	8	弟子屈町　弟子屈	1,430			2,242	2,466	×																						
釧路・根室	2103	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	9	弟子屈町　奥春別	不明			2,242	2,466	取水量不明																						
釧路・根室	2104	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	10	弟子屈町　南弟子屈	81			2,242	2,466	×																						
釧路・根室	2105	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	11	標茶町　熊牛	不明			2,242	2,466	取水量不明																						
釧路・根室	2106	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	12	標茶町　西熊牛	294			2,242	2,466	×																						
釧路・根室	2107	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	28	標茶町　上御卒別	162			2,242	2,466	×																						
釧路・根室	2108	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	29	標茶町　上御卒別	130			2,242	2,466	×																						
釧路・根室	2109	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	29	標茶町　上御卒別	288			2,242	2,466	×																						
釧路・根室	2110	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	30	標茶町　中御卒別	不明			2,242	2,466	取水量不明																						
釧路・根室	2111	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035			釧路	31	標茶町　中御卒別	27			2,242	2,466	×																						
釧路・根室	2112	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035	弟子屈町	美留和浄水場水源				145			2,242	2,466		×																					
釧路・根室	2113	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035	標茶町	簡易水道西熊牛水源				169			2,242	2,466			×																					
釧路・根室	2114	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035	標茶町	簡易水道萩野第1水源				915			2,242	2,466			×																					
釧路・根室	2115	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035	標茶町	簡易水道萩野第2水源				671			2,242	2,466			×																					
釧路・根室	2116	釧路	134	上水	釧路根室−30	急速ろ過	4,000	2035	標茶町	簡易水道西部3水源				8,570	886	7,684	2,242	2,466			○	その他	急速	ろ過なし	○					12.2		○	○		他に候補なし	水−30	34
釧路・根室	2117	釧路	135	上水	釧路根室−37	急速ろ過	5,280	2050			釧路	120	釧路市　大楽毛	1,440			2,265	2,492	×																						
釧路・根室	2118	釧路	135	上水	釧路根室−37	急速ろ過	5,280	2050			釧路	120	釧路市　大楽毛	1,900			2,265	2,492	×																						
釧路・根室	2119	釧路	135	上水	釧路根室−37	急速ろ過	5,280	2050			釧路	131	釧路市　桜田	40			2,265	2,492	×																						
釧路・根室	2120	釧路	135	上水	釧路根室−37	急速ろ過	5,280	2050			釧路	132	釧路市　桜田	17			2,265	2,492	×																						
釧路・根室	2121	釧路	135	上水	釧路根室−37	急速ろ過	5,280	2050			釧路	134	釧路市　桜田	600			2,265	2,492	×																						
釧路・根室	2122	釧路	135	上水	釧路根室−37	急速ろ過	5,280	2050			釧路	135	釧路市　桜田	23			2,265	2,492	×																						
釧路・根室	2123	釧路	135	上水	釧路根室−37	急速ろ過	5,280	2050			釧路	137	阿寒町　下舌辛	不明			2,265	2,492	取水量不明																						
釧路・根室	2124	釧路	135	上水	釧路根室−37	急速ろ過	5,280	2050			釧路	141	白糠町　恋問	1,050			2,265	2,492	×																						
釧路・根室	2125	釧路	135	上水	釧路根室−37	急速ろ過	5,280	2050			釧路	142	白糠町　恋問	不明			2,265	2,492	取水量不明																						
釧路・根室	2126	釧路	135	上水	釧路根室−37	急速ろ過	5,280	2050			釧路	144	白糠町　白糠	不明			2,265	2,492	取水量不明																						
釧路・根室	2127	釧路	135	上水	釧路根室−37	急速ろ過	5,280	2050			釧路	145	白糠町　白糠	不明			2,265	2,492	取水量不明																						
釧路・根室	2128	釧路	135	上水	釧路根室−37	急速ろ過	5,280	2050			釧路	146	音別町　川東	700			2,265	2,492	×																						
釧路・根室	2129	釧路	135	上水	釧路根室−37	急速ろ過	5,280	2050	釧路市					不明			2,265	2,492	取水量不明																						
釧路・根室	2133	中標津	210	上水	釧路根室−39	急速ろ過	20,000	2030			根室	96	根室市　東和田	不明			9,448	10,393	取水量不明																						
釧路・根室	2134	中標津	210	上水	釧路根室−39	急速ろ過	20,000	2030			根室	98	根室市　友知	不明			9,448	10,393	取水量不明																						
釧路・根室	2135	中標津	213	上水	釧路根室−40	急速ろ過	23,858	2047			釧路	10	弟子屈町　南弟子屈	81			16,073	17,680	×																						
釧路・根室	2136	中標津	213	上水	釧路根室−40	急速ろ過	23,858	2047			釧路	11	標茶町　熊牛	不明			16,073	17,680	取水量不明																						
釧路・根室	2137	中標津	213	上水	釧路根室−40	急速ろ過	23,858	2047			釧路		標茶町　上熊牛	1,230			16,073	17,680	×																						
釧路・根室	2138	中標津	213	上水	釧路根室−40	急速ろ過	23,858	2047			釧路	14	標茶町　磯分内	700			16,073	17,680	×																						
釧路・根室	2139	中標津	213	上水	釧路根室−40	急速ろ過	23,858	2047			釧路	14	標茶町　磯分内	2,000			16,073	17,680	×																						
釧路・根室	2140	中標津	213	上水	釧路根室−40	急速ろ過	23,858	2047			釧路		標茶町　磯分内	2,880			16,073	17,680	×																						
釧路・根室	2141	中標津	213	上水	釧路根室−40	急速ろ過	23,858	2047			釧路	16	標茶町　上多和	38			16,073	17,680	×																						
釧路・根室	2142	中標津	213	上水	釧路根室−40	急速ろ過	23,858	2047			釧路	17	標茶町　上多和	77			16,073	17,680	×																						

【ハード連携シミュレーション】水源活用ケースC　抽出結果一覧表（2022.1.31現在）

圏域	水源活用ID	保健所	自治体ID	事業	浄水場ID	浄水処理方法	施設能力 (m3/日)	更新予定年度 供用開始後73年または更新計画による	地下水源情報 既存水源（浄水場水源他） 所在市町村名	水源名	水理地質図幅水源 図幅地区名 ※図幅第8号札幌は「札幌周辺」、同第8号札幌別冊は「札幌」と表記	図幅No	所在地	揚水量/取水量【Q2】 (m³/日)	既存浄水場の更新時計画取水量【Q3】 (m³/日)	既存浄水場の更新時余剰水量【Q4】=Q3-Q2 (m³/日)	更新時の水量 更新時給水量【A】 (m³/日)	計画取水量【Q1】 A×1.1倍	4次抽出（水量） 水量確保できる場合○ ※既存浄水場水源は浄水場更新時の余剰水量により評価 既存浄水場水源以外の水源 Q1<Q2	既存浄水場水源 同一自治体の既存浄水場 水量にかかわらず対象外×	既存浄水場水源 他自治体の既存浄水場 Q1<Q4かつQ1<Q2	5次抽出（水質ほか） (1)転換水源の水質再確認 ①現況地下水源+現況ﾏﾝｶﾞﾝろ過→転換後、ろ過なしにできる場合○ ②現況急速or緩速or膜→転換後、ﾏﾝｶﾞﾝろ過又はろ過なしにできる場合○ 現況水源種別	現況処理方式	抽出水源処理方式 ※1	判定1 ※2	(2)水理地質図幅の記載事項等による確認 所有者	※3	懸念事項 ※4	判定2	(3)導水管最短ルート (km) L ※5	5次抽出 (1)、(2)より不可 ※12	5次抽出	6次抽出（LCCほか） ※LCCの差(アーイ)が▲10億円以上のものは対象としない ア:現状更新の概算コスト イ:浄水方式転換に伴う概算コスト 6次抽出	その他特記事項 ※14	備考(6次抽出理由)	概略施設計画番号	効果額 (百万円) 効果ありは正
釧路・根室	2143	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047			根室	44	中標津町　高峯	9			16,073	17,680	×																							
釧路・根室	2144	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047			根室	45	中標津町　養老牛	不明			16,073	17,680	取水量不明																							
釧路・根室	2145	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047			根室	46	中標津町　養老牛	不明			16,073	17,680	取水量不明																							
釧路・根室	2146	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047			根室	47	中標津町　計根別	1,731			16,073	17,680	×																							
釧路・根室	2147	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047			根室	48	中標津町　計根別	158			16,073	17,680	×																							
釧路・根室	2148	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047			根室	49	標茶町　上虹別	不明			16,073	17,680	取水量不明																							
釧路・根室	2149	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047			根室	50	標茶町　虹別	400			16,073	17,680	×																							
釧路・根室	2150	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047			根室	51	別海町　本別	不明			16,073	17,680	取水量不明																							
釧路・根室	2151	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047			根室	52	別海町　西春別	2,494			16,073	17,680	×																							
釧路・根室	2152	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047			根室	53	別海町　西春別	2,410			16,073	17,680	×																							
釧路・根室	2153	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047			根室	55	別海町　大成	不明			16,073	17,680	取水量不明																							
釧路・根室	2154	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047	別海町	泉川浄水場水源				3,087			16,073	17,680		×																						
釧路・根室	2155	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047	標茶町	簡易水道虹別水源				726			16,073	17,680			×																					
釧路・根室	2156	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047	別海町	西春別浄水場　第1系取水池				1,000			16,073	17,680		×																						
釧路・根室	2157	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047	中標津町	養老牛温泉滅菌室水源				130			16,073	17,680			×																					
釧路・根室	2158	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047	標茶町	簡易水道阿歴内水源				1,081			16,073	17,680			×																					
釧路・根室	2159	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047	標茶町	簡易水道萩野第1水源				915			16,073	17,680			×																					
釧路・根室	2160	中標津	213	上水	釧路根室-40	急速ろ過	23,858	2047	標茶町	簡易水道萩野第2水源				671			16,073	17,680			×																					
釧路・根室	2161	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	7	標津町　川北	341			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2162	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	8	標津町　川北	2,000			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2163	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	9	標津町　川北	139			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2164	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	23	中標津町　俵橋	不明			5,140	5,654	取水量不明																							
釧路・根室	2165	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室		中標津町　俵橋	111			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2166	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室		中標津町　俵橋	278			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2167	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	24	中標津町　武佐	671			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2168	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	25	中標津町　武佐	681			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2169	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	26	中標津町　武佐南	860			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2170	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	28	中標津町　中標津	不明			5,140	5,654	取水量不明																							
釧路・根室	2171	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	29	中標津町　中標津	498			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2172	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	31	中標津町　中標津	3,640			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2173	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	32	中標津町　東5北1	不明			5,140	5,654	取水量不明																							
釧路・根室	2174	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	35	中標津町　西10北5	698			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2175	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	35	中標津町　西10北5	1,100			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2176	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	36	中標津町　西18線北1	143			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2177	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	39	中標津町　当幌	不明			5,140	5,654	取水量不明																							
釧路・根室	2178	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	40	中標津町　開陽	不明			5,140	5,654	取水量不明																							
釧路・根室	2179	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	42	中標津町　俣落	不明			5,140	5,654	取水量不明																							
釧路・根室	2180	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	43	中標津町　第二俣落	不明			5,140	5,654	取水量不明																							
釧路・根室	2181	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	44	中標津町　高峯	9			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2182	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	46	中標津町　養老牛	不明			5,140	5,654	取水量不明																							
釧路・根室	2183	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	47	中標津町　計根別	1,731			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2184	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	48	中標津町　計根別	158			5,140	5,654	×																							
釧路・根室	2185	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	57	別海町　上春別	不明			5,140	5,654	取水量不明																							
釧路・根室	2186	中標津	211	上水	釧路根室-43	急速ろ過	9,900	2053			根室	59	別海町　上春別	不明			5,140	5,654	取水量不明																							
釧路・根室	2187	中標津	212	簡水	釧路根室-50	緩速ろ過	934	2047			根室	7	標津町　川北	341			819	901	×																							
釧路・根室	2188	中標津	212	簡水	釧路根室-50	緩速ろ過	934	2047			根室	8	標津町　川北	2,000			819	901	○			その他	緩速	ろ過なし※	○	標津町　川北ホクレン標津				3.2		○	○		他に候補はなく水質データの補完も可能（根室-16（No.25））		水-31	▲ 137
釧路・根室	2189	中標津	212	簡水	釧路根室-50	緩速ろ過	934	2047			根室	24	中標津町　武佐	671			819	901	×																							
釧路・根室	2190	中標津	212	簡水	釧路根室-50	緩速ろ過	934	2047			根室	25	中標津町　武佐	681			819	901	×																							
抽出件数																			199						159							149	31			31	31

※1 :「ろ過なし※」は、水質において不明なデータがあるため、周辺水質データの確認が必要なもの。周辺データより補完が難しい場合はﾏﾝｶﾞﾝろ過とする。なお、水理地質図上「良」の表記であっても、鉄が0.3mg/Lを超過しているものはﾏﾝｶﾞﾝろ過とする。

※2 :「○」は、現在地下水源+ﾏﾝｶﾞﾝろ過浄水場の浄水場がろ過なし浄水場へ転換可能な水源及び現在急速ろ過、緩速ろ過、膜ろ過方式の浄水場がﾏﾝｶﾞﾝろ過又はろ過なし浄水場へ転換可能な水源の組合せを示す。

「△」は、現在の処理方式がﾏﾝｶﾞﾝろ過方式であるため、周辺データより水質の補完が難しい場合、浄水処理方式の転換が期待できない水源の組合せを示す。(水質確認ができた場合、浄水処理方式の転換が期待できる)

「×」は、浄水処理方式の転換が期待できない水源の組合せを示す。

※3 :「*」は水理地質図において上水または簡水として整理されている水源を示す。(既存浄水場水源は別途整理しているため、除外する)

※4 :水理地質図備考欄に水質・水量に関する懸念事項の記載がある場合は、抽出から除外する。

※5 :抽出水源から浄水場までの最短距離を示す。(グーグルマップ調べであるため概略施設計画時の距離とは若干異なる場合がある。)

※6 :各地点(水源、浄水場、最高地点)の標高を示す。(グーグルマップ調べであるため、概略施設計画時の標高とは若干異なる場合がある。)

※7 :管路建設費、ポンプ場建設費、接合井建設費、河川横断費、ポンプ場の電力費、浄水場建設費を算定

※8 :ポンプ場は浄水場又は最高点の有効水頭が0m以下になる場合、有効水頭－75mおきに1箇所設置すると仮定して建設費を算定する。なお、75mは一般的な管路のフランジ規格(呼び圧力7.5K)より設定したもの。

※9 :接合井は浄水場の有効水頭が75m以上となる場合、有効水頭+75mおきに1箇所設置すると仮定し建設費を算定する。なお、厚労省費用関数の着水井の算定式を使用する。

※10 :河川横断は、1級河川など川幅100m以上となりうる横断箇所の建設費を見込む。なお、河川横断の建設費は水管橋(トラス補剛)として厚労省費用関数(施設更新費用算定の手引きp2-55)より算定する。

※11 :浄水場の建設費は、※1の抽出水源処理方式より「ろ過なし」及び「ろ過なし※」の場合ろ過なし浄水場、「ﾏﾝｶﾞﾝろ過」の場合ﾏﾝｶﾞﾝろ過浄水場として費用を算定する。

※12 :「1)転換水源の水質確認」及び「2)水理地質図水源所有者等による確認」により転換が期待できない水源の組合せを「×」として示す。

※13 :同浄水場組合せの中から「6)概算LCC(百万円)の確認」で算出したLCC(百万円)が最低額となる組合せを「○」で示す。

※14 :浄水場と水源の組合せ抽出にあたり、その他懸念される事項などを「その他特記事項」に示す。

※15 :付近の専用水道水源への影響、市街地につき水源開発困難

※16 :付近の既存浄水場水源(大空町東部高台)における2061年の余剰水量は148m³/日(＝225-77)となるが、対象浄水場の更新時計画取水量165m³/日より少なく、既存浄水場水源(大空町東部高台)への影響が懸念されるため不可とする。