

# 富良野市における脱炭素の取り組み

# PPAモデルを活用した




富良野市建設水道部上下水道課2023年9月6日



- 1. 富良野市の概要
- 2. 富良野水処理センターの概要
- 3. エネルギー地産地消スタートアップ事業
- 4. PPAモデルとは
- 5. PPA事業者からの提案
- 6. 庁内合意形成
- 7. 太陽光発電所設置までの経過
- 8. 稼働状況•事業効果
- 9. 自治体などの視察状況




# 富良野市の概要



- ・北海道の中心に位置する 人口約2万人 面積約600㎞
- 2022年 年平均気温は7.5℃、最高気温33.3℃、最低気温-26.6℃、年間日照時間 1,596時間、年間降水量1,178mm



#### 富良野水処理センターの概要



- 全体計画のうち未整備の施設があるため未利用地がある
- ・年間電力使用量は、約1,021千kWh



- ・北海道経済部が事業主体のため、各市町村の負担なし
- エネルギー地産地消の可能性を掘り起こすことが目的
- ・検討初期段階の地域を支援するために、コーディネーターを派遣し、 意向調査、課題の抽出

支援の対象 新エネルギーの導入までのフロー例 【A. 検討の初期段階】 【B. 計画段階】 【C. 設計·導入段階】 ①地域に適した設備の検討 ①ポテンシャルの調査 ①設計、工事事業者選定 ②関係者との合意形成に向けた調整 ②設計内容の確認 等 ②エネルギー需要量の調査 ③事業スキーム、スケシュールの検討 ③関係者の意向把握 4 資金計画の作成 【D. 事業化後の段階】 ⑤事業性の評価 ④地域の課題の抽出 ①運用の効率化など ⑥経済効果、雇用効果の試算 ②トラブル対応 ⑤事業構想案の作成 ⑦事業者等とのマッチング

出典:北海道が行う「エネルギー地産地消スタートアップ支援事業」実施のお知らせ 北海道



- ・富良野水処理センターの未利用地に太陽光発電設備を設置する計画で検討を開始した。
- ・二酸化炭素排出量の削減を主目的とし、市内小学生が富良野水処理センターを見学に来ることから環境教育施設としての役割も。





- ・再生可能エネルギーの ポテンシャル調査
- ・ 賦存量は太陽光発電が 最も高い
- ・ 風力発電と地熱発電も 高い




環境省: 平成28年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報整備報告書 (H29.3)

NEDO: バイオマス賦存量・有効利用可能量の推計 (H22.4)

林業試験場:北海道の林地残材集荷可能量を試算する<速報> (H25.1)




太陽光発電設備1kW当たりの発電量(kWh)






#### 電力需要量の把握

・富良野水処理センター 時間別電力需要量(kWh)






・富良野水処理センター 月別電力需要量(kWh)



・月別や日別の電力需要に大きな変化はない。


・富良野水処理センター 日別電力需要量(kWh)





事業構想案は、3パターンを検討


- A-1案 最小需要量を最大発電量 施設稼働率100%
- ・A-2案 最適発電量 約17%が再エネに
- A-3案 未利用地全体に太陽光発電設備を設置





事業性の評価 発電出力10kWで試算 年間予想発電量10,014kWh

- ・ 導入コストが 1 0 万円/kW変わると投資回収年に大きく影響
- ・投資回収年が太陽電池モジュールの発電保証年数に近い20年程度で がおいま業化可能と判断し次のステップへ





#### 事業者とのマッチング

- ・ 2 社より提案があったが、下水道事業より事業費支出が困難と判断
- ・PPAモデルにて事業実施可能か2社へ提案し、フソウ・エナジー との対話を開始

#### A 社

【提案1】購入型(補助事業活用)

規模:213kW

初期費用:約30万円/kW ※PPAについても検討依頼したが、 費用面でよい提案ができないと辞退


#### B社

【提案1】購入型

規模:123kW

初期費用:約20万円/kW


【提案2】PPA





### PPAモデルとは


- 電力需要者(企業や自治体)は屋根などのスペースを提供
- 発電事業者が発電設備を設置、維持管理、検針、電気料金請求
- 電力需要者は電気料金の支払い
- 自然災害による施設破損リスクの低減、CO2排出量の削減





#### PPA事業者(フソウ・エナジー様)からの提案

- ・太陽電池モジュール 131kW (455W×288枚)
- パワーコンディショナー 100kW(50kW×2台)
- ・契約期間20年、契約終了後は富良野市に譲渡








#### PPA事業者(フソウ・エナジー様)からの提案

#### 発電シミュレーション

- 年間予想発電量 133, 180kWh
- CO2排出削減量 80, O40kg (2019年度排出係数)
- ・使用電力量の13%が再生可能エネルギーに置き換わる





### 庁内合意形成

#### 環境担当部局との連携

- エネルギー地産地消スタートアップ事業時点から、連携を図る
- 事業者とのマッチングにも同席、意見交換
- ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組み

#### 首長、財政担当者へは、

- ゼロカーボンシティへの実現に向けた取り組み
- ・上下水道事業から排出されるCO2のウエイトが大きい
- 補助事業はあるが、建設費の負担が大きい
- 建設後の維持管理費が掛からない
- 契約期間満了時は無償譲渡のほか、設備の劣化状況で選択可能
- 3者から受けた提案のうち、条件に合致した1者と契約



#### 太陽光発電所設置までの経過

1年目

(2019年

2年目

(2020年)

3年目

(2021年)

4年目(2022年)

【エネルギー地産地消スタートアップ事業】による支援

・富良野水処理センターへの 太陽光発電の導入可能性について検討

【エネルギー地産地消スタートアップ事業】による支援

- ・事業者マッチングで、事業者(2社)を紹介
- ・ 事業者からの提案に対して、助言など支援

• PPA事業者と施設計画、契約内容の精査

- 5月 契約・工事実施
- 7月 供用開始



# 稼働状況•事業効果

#### 冬季の稼働状況

- ・傾斜角度30° 好天日や気温上昇時は雪が落ちる
- ・太陽電池モジュール前面に堆雪することを考慮 下端H=1.50m
- 2022-2023年は、最深積雪深77cm




撮影日:2023年2月24日 アメダス積雪深70cm



### 稼働状況•事業効果


- 2022年8月から2023年7月までの発電量 142,957kWh
- ・年間予想発電量の約107%
- 12月から2月は降雪の影響によりシミュレーションよりも発電しない
- CO 2排出削減量 76,196kg(2021年度排出係数)
- デマンド値 193kW ⇒ 181kW





# 稼働状況•事業効果

- ・2023年4月から電力料金改定
- ・2022年7月頃から燃料費調整額の高騰
- ・2023年5月から再生可能エネルギー発電促進賦課金の減少
- ・計画発電量当たりで比較、約3割の電力料金の節減





### 自治体などの視察状況

#### 【視察対応】

- 2022年 国土交通省水管理・国土保全局、道庁都市環境課、道庁環境生活部気候変動対策課、札幌市、恵庭市、日本下水道事業団、日本下水道新技術機構、ふらの市民環境会議
- ・2023年 北海道立総合研究機構、岩見沢市 【問い合わせ対応】
- · 2022年 東京都、福島県、新潟県、青森県弘前市、兵庫県西宮市、 岡山県新見市、石川県津幡町、伊達市、芦別市