

令和5年度

根室港浮棧橋上架保管修理工事仕様書

主要件名

長 幅 高 喫	さ	45.00メートル
		3.54メートル
	さ	1.82メートル
	水	0.50メートル

施 工 用 件

1. 工事は、最善の方法により丁寧かつ安全に施工すること。
2. 工事を施工する際に付帯する諸材料、労力、機器具、電力等は仕様書に支給する旨明記してあるものを除き、すべて請負人の負担とする。
請負人は、工事施工のため、取り壊し又は汚損した箇所は工事監督員の指示又は承認を受けて現状に修復すること。
3. 請負人は、荒天、火災、その他の災害等に関し適切な保安処置を講ずるものとし、この保安処置に関し工事監督員から要求があった場合は、これに応ずること。
4. 工事仕様書に明記していない事項又は疑義がある場合は、工事監督員と協議し、その指示に従うものとする。
5. 工事の施工にあたっては、保管書を提出するものとする。
- 6.

令和5年度 根室港浮棧橋上架保管修理工事仕様書

第1 浮棧橋取外上架工事

1 取外工事

係留中の浮棧橋のアンカーチェーン等を取外すこと。
なお、浮棧橋供給用電線（キャプタイヤ）を取外し、保管収納すること。
(付帯工事を含む)

2 曳航

浮棧橋本体を曳航船により上架場所まで安全確実に曳航すること。
(付帯工事を含む)

3 上架

上架場所まで曳航した浮棧橋を上架すること。
(付帯工事を含む)

第2 滞架

上架した浮棧橋を令和5年12月15日から令和6年3月22日までの間、滞架保管すること。

ただし、令和6年3月15日から令和6年3月22日までの間で、仕様書項目の第4浮棧橋下架取付工事が施工可能な場合は、工事監督員に相談し了解を得たうえ、当該期間内に施工しても良い。

第3 浮棧橋整備工事

1 浮棧橋本体水洗い（335.9㎡）

本体底部及び本体側面に付着した海藻、貝類等の汚れをジェットポンプにより完全に除去し、浮棧橋全体を清水にて水洗いすること。
(付帯工事を含む)

2 配電盤支柱取替工事

上甲板設置の配電盤の腐食している支柱を取り替えること。

部品	SGP	2本
	PL（12*200.16*300.9*90）	各2枚
	パッキン（3t*300）	4枚
	ボルトナット	16組

第4 浮棧橋下架取付工事

1 下架

整備完了した浮棧橋を下架すること。
(付帯工事を含む)

2 曳航

下架した浮棧橋を曳航船を使用し、所定の設置位置まで安全確実に曳航すること。
(付帯工事を含む)

3 取付工事

所定の位置まで曳航した浮棧橋にアンカーチェーンを取付けるとともに、浮棧橋供給用電線(キャプタイヤ)を使用できる状態に復旧し、供給用電線(キャプタイヤ)を取付けた際にすれ防止、折れ防止の対策を行うこと。

なお、天候の不良、流氷の接岸状況等により工事予定日を変更する場合は、事前に工事監督員に通知し協議すること。(付帯工事を含む)