附近見取図 1/2,500

建築概要

1. 工事名称 場所　北海道網走支庁の舎改築工事　網走市北6条西3丁目
2. 地域,地区　住居地域　防火地域なし　容積率 20/10　建ぺい率 6/10
3. 敷地面積　11,478.17 m²　4. 建築面積　4,107.80 m²　5. 延床面積　11,981.74 m²

6. 床面積内訳

	新設 本館	新設 車庫(A)	新設 車庫(B)	既設 既存車庫	計
1階	2,902.46 m²	433.68 m²	342.72 m²	300.00 m²	3,978.86 m²
2階	2,606.16				2,606.16
3階	2,761.24				2,761.24
4階	2,335.12				2,335.12
塔屋1階	251.76				251.76
塔屋2階	48.00				48.00
棟別計	10,904.74	433.68	342.72	300.00	
合計	11,681.74 m²			300.00 m²	11,981.74 m²

7. 建築面積内訳

棟別計	3,164.24 m²	360.84 m²	342.72 m²	300.00 m²	
合計	3,807.80 m²			300.00 m²	4,107.80 m²

		本館	車庫
8. 高さ	1階床面	SGL+ 300	GL+ 100
	軒高	SGL+ 16,100	GL+ 3,400
	最高部高	SGL+ 23,750	GL+ 3,700
9. 深さ	基礎深さ	SGL− 1,500	GL− 1,200

10. 構造	本館	鉄筋コンクリート造 地上4階	車庫造 一部ブロック造
	地業	AC杭 400φ 8~9,000 基礎 鉄筋コンクリート造(独立)	防災設備なし 杭なし
	軸組	鉄筋コンクリート造,一部 鉄骨鉄筋コンクリート造	
	屋根	アスファルト防水 見切りコンクリート押え ウレタントモルタル	折版亜鉛鉄板 オイルハンス
	外壁	タイル貼(パロタイル) 塗装 エポキシ	コンクリートブロック化粧積 エマルションペイント
	建具	窓 アルミサッシ自然発色 特殊ガラス 出窓無サッシ	軽量シャッター(車庫)



配置図 1/500

着工				工事名	北海道日建設計 / 北海道網走支庁々舎改築工事
竣工				審査	北海道住宅都市部工営課
				附近見取図 配置図 建築概要表 1/2,500 1/500	49.3.30 No. 7333

56 − 1